

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИЙН АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0,25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	М ³	25.2
2	Суурийн хажууг шороогоор гараар дарах	М ³	12
3	Бетон бэлтгэл хийх 7.5	М ³	3.68
4	Бетон шугаман суурь цутгах	М ³	24.67
5	Суурь арматурчилах	тн	0.167
6	Суурийн газартай харилцах хэсгийн гадаргуунд битум түрхлэг хийх	М ²	34.5

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	510 мм-ийн тоосгон хана өрөх	М ³	57.08
2	Дотор 380мм-ийн хана өрөх	М ³	7.72
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.189
4	1/2 –ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурчлаж өрөх	М ³	8.8
5	Хэв хашмалтай бус төмөр бетоноор цутгах В15	М ³	3.68
6	Поронтон өрөх	М ³	6.4
7	Салхивчийн яндан өрөх	М ³	1.05
8	1 тн хүртэл жинтэй ДЯ18.38.22 угсрах	Ш	8
9	ДЯ18.38.22 ялуу угсрах	Ш	2
	Я18.12.14 ялуу угсрах	Ш	8
	Я15.12.14 ялуу угсрах	Ш	5

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шааргаар дээврийн дулаалга хийх	М ³	24.75
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	М ²	165
3	Шар шавар зуурмагаар түрхлэг хийх 50мм	М ²	160
4	Дүнзэн дан тулгуур холбоос ба дам нуруу угсрах	М ²	8.77
5	Банзан зулавчтай модон хүчилт хийх	М ²	2.2
6	Хэвлэмэл төмөр дээвэр	М ²	158.46
7	Цэвэр банзан карниз угсрах	М ²	0.699
8	Карниз тосон будгаар будах	М ²	0.699

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	М ²	14.6
2	Цонхонд тавиур суулгах	М ²	3.98
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	М ²	4.24
4	Хамар хананд 3 м2 талбайтай хаалга угсрах	М ²	4.24
5	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	М ²	17.24
6	Хаалганд цоож суулгах	Ш	4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон тулгуур дээр шалны дэр мод тавих	М ²	95.79
2	37 мм-ийн цэвэр зузаан модон шал шахах	М ²	95.79
3	Шар өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	М ²	95.79
4	Керамик пилта шал хийх	М ²	4.32
5	Модон тайз хийх	М ³	1.181

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шат, довжоо цутгах В10	М ³	2.1
2	Шатанд төмөр хайс хийх	У/м	3.96

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	М ²	166.19
2	Хана таазанд затирка хийх	М ²	166.19
3	Хана эмульс будгаар будах	М ²	78.39
4	Шавардсан ханыг өнгийн тосон будгаар гар аргаар будах /сайн чанартай будах	М ²	87.07
5	Дүүжин тааз угсрах	М ²	100.11
6	Гадна ханыг сайн чанартай шавардах	М ²	136.34
7	Гадна хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	М ²	136.34
8	Цоколд барзгар гадаргуудтай цементэн өнгөлгөө хийх	М ²	14
9	Бетон нь хаявч цутгах	М ³	2.78
10	Поликорбинат материалтай саравч	М ²	3.44
11	Саравчны бэхэлгээ 50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр бэхлэх	М	13.2
12	Саравчны 50*50*4мм хэмжээтэй дөрвөржин труба хийх	М	8.1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	Ш	1
2	Газардуулгын контакттай розетка далд тавих 16А	Ш	3
3	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах 220В 10А	Ш	2
4	Люминесцент ламдтай өдрийн гэрэлтүүлэгч ЛП003017	Ш	14
5	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	Ш	2
6	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	Ш	20
7	Рокетка унтраалгын блок угсрах	Ш	8
8	Пластмасан хоолой ф 20 мм угсрах / далд угсралтын/	М	5
9	Пластмасан хоолой ф 16 мм угсрах / далд угсралтын/	М	100
10	ВВГ 3*4 мм ² зэс голтой кабель угсрах	М	5
11	ВВГ 3*2,5 мм ² зэс голтой кабель угсрах	М	30
12	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВС 3*2,5 мм ²	М	100
13	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	М	12
14	25*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	М	10
15	40*40*4 мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	М	24