

Барилга хот байгуулалтын сайдын  
2018 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн  
43-р тушаалын 1-р хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /Хавсралт 17 А/

**БАЯНХОНГОР АЙМАГ ШИНЭЖИНСТ СУМ ЭХЭН  
ХАВЦГАЙ 4-Р БАГ “АГУУЛАХ”-ИЙН  
БАРИЛГЫН ТӨСӨВ**

Төсөвт өртгийн дүн: 76 580 000 төгрөг  
/Далан зургаан сая таван зуун наян мянга / төгрөг

Гүйцэтгэсэн:  
МУ-н Мэргэшсэн төсөвчин



/Ш.Алтантогос/

БАЯНХОНГОР АЙМАГ 2024 ОН

**ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО**

<b>Д/Д</b>	<b>Зардлын нэр</b>	<b>Бүгд өртөг /төгрөг/</b>
1	Ажиллах хүчний зардал	9,577,780.0
2	Материал	39,307,457.0
3	Тээвэр	1,602,247.0
4	Машин ашиглалт	1,740,041.0
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>52,227,525.0</b>
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	3,459,537.0
6	Ашиг / 15%/	8,353,059.0
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>64,040,121.0</b>
7	НСАТ 10%	6,404,012.0
8	Нормчлолын сан 0.18%	115,272.0
	<b>Дүн</b>	<b>70,559,405.0</b>
9	Захиалагчийн албаны зардал	499,392.0
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,600,000.0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	640,401.0
	<b>Дүн</b>	<b>75,299,198.0</b>
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,280,802.0
13	Бусад нэмэлт зардал	-
	<b>Дүн</b>	<b>76,580,000.0</b>

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	530
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	32
3	Гараар засаж ухах	м3	3.6
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	16

## СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул бетон бэлтгэл хийх В10	м3	6
2	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	15
3	Нормоос илууг арматурчилах/хасах/	тн	0.25
4	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	126

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200 мм-ийн өргөн ханыг гулдмайгаар өрөх	м2	400
2	Ялуу угсрах Я22-12-14	ш	2
3	Ялуу угсрах Я25-12-14	ш	5

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр багна, дам нуруу, холбоос угсрах	тн	2.571
2	Төмөр дээвэр хийх	м2	540

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	22.9
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	22.9
3	Сендвич хавтангаар том хаалга хийх	м2	28
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	2

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	53
2	Бетон Шал цутгах	м3	42

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	400

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	400
---	---	----	-----