

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 4x35+1x54,6 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	1.467
2	0.65м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м ³	75.6
3	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	2.3
4	Шуудуу эргүүлж булах	м ³	12
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м ³	66
6	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3x35+1x16мм ²	м	110
7	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4x10мм ²	м	160
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	270
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	270

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м ³	15.2
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м ³	7.6
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /8м, 150Вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	38
4	Тоолуурын самбар угсрах	ком	4

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	20
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	20
3	40x4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	126
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	40
5	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-40 мм	м	6

ЦАМХАГТ ГЭРЛИЙН АЖИЛ /1 БАЙРШИЛД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м ³	11.2
2	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	0.4
3	Шуудуу эргүүлж булах	м ³	5.6
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м ³	11.2
5	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4x10мм ²	м	50
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50
8	Цамхагт гэрлийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м ³	1.44
9	Цамхагт гэрлийн шонгийн бетон суурь цутгах	м ³	0.64
10	Гадна талбайн 8 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
11	Тоолуурын самбар угсрах	ком	1

Зураг төсвийн нийт үнэ: 3,911,000 төгрөг