


Захиалагч байгууллага:

Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сумын ЗДТГазар

АЖЛЫН НЭР:

БУЛГАН АЙМАГ, ХУТАГ-ӨНДӨР СУМЫН ТЭЭЛ 4-Р БАГИЙН
СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн 59,993,766.85 төгрөг



Төсөв зохиосон:

100%

Ч.Наранчимэг, Мэргэшсэн Төсөвчин
Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум

ТӨСВИЙН ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Захиалагч байгууллагын нэр: Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сумын ЗДТГ

2. Ажлын нэр: **БУЛГАН АЙМАГ, ХУТАГ-ӨНДӨР СУМЫН ТЭЭЛ 4-Р БАГИЙН
СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСӨВ**


Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

- 1 Барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНБД- 81-013-18
- 2 Хана, хамар ханын ажил /БНБД 81-51-05/ 51-р эмхтгэл
- 4 Хучилтын ажил /БНБД 81-52-05/ 52-р эмхтгэл
- 3 Шалны ажил /БНБД 81-53-05/ 53-р эмхтгэл
- 5 Дээврийн ажил /БНБД 81-54-05/ 54-р эмхтгэл
- 6 Хаалга, цонхны ажил /БНБД 81-55-05/ 55-р эмхтгэл
- 7 Шат, довжоо, пийшингийн ажил /БНБД 81-56-05/ 56-р эмхтгэл
- 8 Засал, чимэглэлийн ажил /БНБД 81-57-05/ 57-р эмхтгэл
- 9 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль
- 10 Авто замын тухай хууль
- 11 Нийгмийн даатгалын тухай хууль

Тайлбар бичсэн:

Төсөвчин Ч.Наранчимэг, Мэргэшсэн Төсөвчин
Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

1	Ажиллах хүчний зардал	5,476,736
2	Материал	24,420,970
3	Тээвэр	1,951,457
4	Машин ашиглалт	747,054
	Шууд зардлын дүн	32,596,217
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	8,892,667
6	Ашиг / 15%/	6,223,333
	Барилга угсралтын ажлын дүн	47,712,216
7	НӨАТ 10%	9,810,058
8	Нормчлолын сан 0.18%	85,882
	Дүн	57,608,156
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	954,244
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	477,122
	Дүн	59,039,523
12	Магадлашгүй ажил 2 %	954,244
13	Бусад нэмэлт зардал	-
	Бүх дүн	59,993,767

**ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ
БУЛГАН АЙМАГ, ХУТАГ-ӨНДӨР СУМ, ТЭЭЛ 4-Р БАГИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Х.н	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / туслах / ачиж буулгах)						Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг		Бүгд хүн-цаг		Тарифт цалин		
					Үндсэн	Туслах	Үндсэн	Туслах	Үндсэн		Туслах
74-503-05	Хуучин тааз буулгах	М2	96.56	3.0 / 2	0.32	0.16	30.8992	15.4496	6,150	5,212	270,553
53-110-01	Хуучин модон шал буулгах	М2	96.56	2.0 / 2	0.247	0.123	23.85032	11.87688	5,212	5,212	186,210
35-190-06	Хаалга буулгах	М2	1.52	2.3 / 2	1.1309	0.039	1.718968	0.05928	5,493	5,212	9,751
10-380-06	Тааз өргөх модон раам бруссээр зангидах	М2	84	2.9 / 2	3.8831	0.106	326.1804	8.904	6,056	5,212	2,021,756
15-860-05	Гадна хананд дулаалгын хөөсөнцөр хавтан угсрах	М2	25.96	3.0 / 2	1.688	0.038	43.82048	0.98648	6,150	5,212	274,637
15-870-04	Гадна хананд хар замаск татах	М2	25.96	3.5 / 2	1.018	0.006	26.42728	0.15576	6,685	5,212	177,478
15-870-04	Гадна хананд цагаан замаск татах	М2	25.96	3.5 / 2	1.018	0.006	26.42728	0.15576	6,685	5,212	177,478
15-140-11	Гадна хананд өнгөлгөөний эмульсэн түрхлэг хийх	М2	25.96	3.3 / 2	0.7138	0.0025	18.530248	0.0649	6,685	5,212	124,213
15-860-05	Дотор хананд дулаалгын хөөсөнцөр хавтан угсрах	М2	25.96	3.0 / 2	1.688	0.038	43.82048	0.98648	6,150	5,212	274,637
15-870-04	Дотор хананд хар замаск татах	М2	25.96	3.5 / 2	1.018	0.006	26.42728	0.15576	6,685	5,212	177,478
15-870-04	Дотор хананд цагаан замаск татах	М2	31.2	3.5 / 2	1.018	0.006	31.7616	0.1872	6,685	5,212	213,302
10-180-04	Шинэ хаалга угсрах	Ш	1	3.4 / 2	1.236	0.37	1.236	0.37	6,682	5,212	10,187
15-140-11	Хуучин төмөрбетон дам нурууг цэвэрлэж өнгөлгөөний дотор эмульсэн түрхлэг хийх	М2	15.75	3.3 / 2	0.7138	0.0025	11.24235	0.039375	6,582	5,212	74,202
10-550-06	Шинээр өнгөт хавтан тааз угсрах	М2	96.56	4.0 / 2	1.17	0.052	112.9752	5.02112	6,921	5,212	808,071
08-030-05	Шалны доорх хөндийд хайрга дүүргэх	М2	96.56	2.0 / 2	0.7881	0.37	76.098936	35.7272	5,212	5,212	582,838
06-040-07	Шинээр бетон шал цутгах	М2	96.56	2.7 / 2	0.1586	0.0081	15.314416	0.782136	5,868	5,212	93,941
							816.73	80.92			5,476,736
											5,476,736

Үндсэн цалин
Инженер техникийн ажилчдын цалин:
Нэмэгдэл цалин:
Нийт цалин:
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагад төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

931,045
7,503,128
8,434,173
1,138,613
1,147,048
10,719,834

БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж інэ	Нийт інэ
7021	Зуурмагийн насос	.073	20,840	1,512
9004	Будгийн шүршигч	1.40	3,060	4,148
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	2.30	2,630	5,980
9009	Нураах алх	2.00	3,200	6,361
9022	Гадаргуугийн доргиур	4.80	3,190	15,401
3043	Компрессор	5.00	3,200	15,893
9023	Гүний доргиур	15.00	3,380	49,637
	Автомашин	4.40	12,000	52,210
9003	Цахилгаан өрөм	56.00	2,530	140,498
	Шрулдэгч машин	21.00	10,000	207,101
9009	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алх	9.90	25,000	248,313
	ДҮН			747,054

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-5072	Селикон	кг	14,200	0.5776	8,202	0.0006	200	1	248.58	29	
1-0671	Сийрс	м2	300	19.5615	5,868	0.0098	200	2	323	632	
1-5031	Св хэлбэрийн төмөр	м	1,133	157.5628	178,519	0.0473	200	1	248.58	2,350	
1-0524	Сүлжмэл боодлын угас	кг	1,200	186.6464	223,976	0.1866	200	1	248.58	9,279	
1-4271	Ус	м3	1,000	42.8805	42,880	42.8805	0	1	1480	0	
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	25,000	12.7120	317,800	0.0164	200	2	323	1,059	
1-4542	Уулын элс	м3	20,000	0.0160	320	0.0264	200	1	248.58	1,313	
1-5102	Тэлэгч олс	м	300	86.6400	25,992	0.0062	200	1	248.58	311	
1-0094	Тэлэгчтэй шуруп	ш	500	6.8800	3,440	0.0079	200	2	323	511	
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	0.0320	218	0.0000	200	2	323	2	
1-0807	Толь твк-420	м2	3,150	2.1600	6,804	0.0055	200	2	323	355	
1-0795	Тос	кг	1,200	62.9499	75,540	0.0787	200	2	323	5,083	
1-4238	Түлээ	м3	1,000	0.1042	104	0.0677	0	1	1480	0	
1-0525	Төмөр угас ф 5 мм	кг	1,200	12.3634	14,836	0.0124	200	1	248.58	615	
1-0525	Төмөр угас ф4мм	кг	1,200	0.8532	1,024	0.0009	200	1	248.58	42	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	20,150	3.4508	69,534	0.1173	200	2	323	7,579	
1-5254	Хормой 0.014м	ш	12,000	10.0288	120,346	0.0159	200	2	323	1,025	
1-0051	Хар тос	кг	5,069	1.8000	9,124	0.0019	200	2	323	122	
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	1.7846	5,621	0.0019	200	2	323	122	
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	1,000	8.7912	8,791	0.0093	200	2	323	602	
2-5000	Хар замаск	кг	2,500	138.6240	346,560	0.1414	200	2	323	9,134	
1-0095	Хадаас	кг	3,000	7.3054	21,916	0.0084	200	2	323	543	
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	1.5039	4,161	0.0017	200	2	323	112	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	22.6258	62,606	0.0260	200	2	323	1,681	
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг	2,767	18.0000	49,806	0.0207	200	2	323	1,337	
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2,767	0.4752	1,315	0.0005	200	2	323	35	
1-4325	Хаалга	м2	650,000	2.0000	1,300,000	0.7848	200	2	323	50,698	
	Пластмасан цонх п-ц 15-12	м2	150,000	8.28	1,242,000	3.1392	200	2	323	202,792	
	Хавтанцар 150х200	ш	8,650	604.6062	5,229,844	0.2122	200	2	323	13,709	
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	0	11.1025	0	18.8742	5	1	485.82	45,847	
1-4160	Хайрга, 10-22мм	м3	0	148.2856	0	252.0855	5	1	485.82	612,341	
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	15.7818	76,100	0.0127	200	1	248.58	632	
1-5123	Хөсжилэгч atlas cermit г буюу п/ кг/	кг	4,451	190.8000	849,251	0.1908	200	1	248.58	9,486	
4-0005	Хөсөөнцөр	м2	35,000	54.2982	1,900,437	0.4127	200	3	484.5	39,987	
1-5121	Хөсөөнцөр наах ба шавардах зуурмаг atlas stopper 20	кг	2,700	866.4000	2,339,280	0.8664	200	1	248.58	43,074	
1-5127	Хөсөөнцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/	м2	22,625	117.8304	2,665,913	0.3016	200	3	484.5	29,229	
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр угсаар хийсэн ган тор	м2	10,154	37.5517	381,300	0.1632	200	2	323	10,543	
1-3827	Чих төмөр	ш	1,500	6.8800	10,320	0.0078	200	2	323	502	
2-5000	Цагаан замаск	кг	2,500	68.5920	171,480	0.0700	200	2	323	4,520	
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	1.1107	4,998	0.0023	200	2	323	146	
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	0.6732	77,422	1.4811	10	1	361.55	5,355	
1-4027	Цемент м-500	тн	325,000	1.7652	573,688	1.8005	200	1	248.58	89,513	
1-4028	Цемент м-400	тн	325,000	7.1319	2,317,875	7.2746	200	1	248.58	361,662	
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	275,000	0.3669	100,884	0.8071	200	1	248.58	40,124	

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0161	Шруп	кг	6,200	13,0312	80,793	0.0147	200	2	323	951
	Шураг	кг	2,800	2,9580	8,282	0.0033	200	2	323	216
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1,400	0.8395	1,175	0.0009	200	2	323	61
1-4184	Шохойн зуурмаг	м3	49,000	10.5245	515,701	28.2478	5	1	485.82	68,617
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	11.4712	51,620	0.0195	200	2	323	1,257
1-4522	Шахдаг хөөс	кг	7,171	0.4300	3,084	0.0005	200	3	484.5	48
1-0690	Шавардлагын тор	м2	10,154	18.5028	187,877	0.1628	200	2	323	10,516
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63,000	0.9288	58,515	2.2291	5	1	485.82	5,415
1-4196	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:2	м3	63,000	0.2213	13,942	0.4889	200	1	248.58	24,206
1-4186	Шаваас	кг	500	1.2816	641	0.0016	200	2	323	100
1-4186	Шаваас	м3	58,800	7.3920	434,650	16.2624	10	1	361.55	58,797
1-0862	Шруп 30мм	кг	1,400	3.6966	5,175	0.0042	200	2	323	270
1-0211	Эмульс	кг	25,000	77.4160	1,935,401	0.0999	200	2	323	6,451
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	545	138.2400	75,341	0.1590	200	2	323	10,270
1-0417	Олс	кг	2,500	3.8352	9,588	0.0040	200	2	323	255
1-4186	Ерэг шавардлагын зуурмаг м50	м3	132,000	1.4628	193,090	3.2182	200	1	248.58	159,994
	ДҮН				24,420,970					1,951,457