

Өндөрхаан хот тохижилт ОНӨААТҮГ

**ХОГИЙН ЦЭГ БУЛЖ ДАРШЛАХ ХОГИЙН ЦЭГ ҮҮСГЭХ , 4-5 БУЛАХ**

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

**Шинээр хогийн цэг үүсгэх ажил :**

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 м <sup>3</sup> багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м <sup>3</sup>	11160
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнл гараар ухах	м <sup>3</sup>	840
3	140 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м <sup>3</sup>	10200
4	0.5 м <sup>3</sup> багтаамжтай шанагат эксковатороор одоо байгаа хог хаягдлыг автосамосвалд ачиж буулгах	м <sup>3</sup>	2000
5	Шуудуунаас гарсан шороогоор шороон далан босгох	м <sup>3</sup>	8200

**Хогийн цэгийг түрэх, дарж булшлах ажил :**

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1.	90 морины хүчтэй бульдозероор хогийг түрж тэгшлэх	м <sup>3</sup>	4450
2.	0.5 м <sup>3</sup> багтаамжтай шанагат эксковатороор одоо байгаа хог хаягдлыг автосамосвалд ачиж буулгах	м <sup>3</sup>	990

**Төсөвт өртгийн товчоо :**

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг / төгрөг /
1	Инженер хайгуул, зураг төслийн дүн	3,167,786