

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Урлаг заалны шал буулгах	м2	50.85	
2	Урлаг зааны модон хана буулгах	м2	19.6	
3	Урлаг заалны банзан шал буулгах	м2	158.6	
4	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	158.6	
5	Урлаг заалны 60х60см хэмжээтэй дүүжин тааз буулгах	м2	158.6	
6	Вестибюлийн дотор заслал хусаж цэвэрлэх	м2	84.15	
7	Урлаг заалны цонх буулгах	хайрцаг	4	
8	Үүдний довжооны чулуун өнгөлгөөг эргүүлж ашиглахгүйгээр буулгах	м2	20	
9	Гадна ханын нүүрэн талын заслалыг хусаж цэвэрлэх	м2	214.94	
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Шалны дэр мод нягтруулсан хөрсөн дээр тавих	м2	213.5	
2	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	213.5	
3	Банзан шал харуулдаж өнгөлөх	м2	213.5	
4	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	213.5	
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	123.34	
6	Урлаг зааланд металл сараалжин тааз угсрах	м2	86.4	
7	Зааланд 60х60см хэмжээтэй 60вт-н лед гэрэлтүүлэг угсрах	ш	28	
8	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	179.21	
9	Урлаг заалны ханыг дуу тусгаарлах акустук эсгийнцэр хавтангаар доторло	м2	425.12	
10	3 давхар шилэлгээтэй хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	3.24	
11	Урлаг заалны цонх угсрах 2.3х1.8м	м2	16.56	
12	Хананд эмүльсэн будалт хийх	м2	35.35	
13	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	48.8	
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Гадна довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	20	
2	Гадна заслын ажилд зориулж шат угсрах ба задлах	м2	214.94	
3	Гадна хананд затирка хийх	м2	214.94	
4	Гадна хананд өнгийн эмүльсэн будалт хийх	м2	214.94	