

БАТЛАВ  
ЗАСАГ ДАРГА П.АЛТАНХУЯГ

2024 оны 07 сарын 03

**АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗУСЛАН БАГИЙН ТӨВИЙН ОРЧИМЫН ГАЗРЫГ ХӨРСНИЙ ДОРОЙТЛООС ХАМГААЛАХ, ХАТАВЧИЙН ГОРХИНД ГҮҮР БАРИХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024.07.02

БАЯНЦАГААН

**Ажлын зорилго:** Зуслан багийн иргэд цэвэрхэн орчинд хурал цуглаан, тэмцээн уралдаан, баяр наадам болон ая тухтай орчинд амьдарч аюулгүй бартаа багтай орчинд зорчих нөхцөл бүрдэнэ.

**Байршил:** Архангай аймгийн Жаргалант сумын Зуслан баг

**Хөрөнгө оруулалт:** Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 23.704.000 /Хорин гурван сая төгрөг долоон зуун дөрвөн мянган төгрөг/

**Үйлдвэрлэлийн технологи:**

-Авто замын гүүр шинээр барих төсөвлөх норм бусад холбогдох норм дүрмүүдийг үндэслэх. Мөн хөрсний доройтлоос хамгаалах норм дүрмийг үндэслэх.

**Барилгын үндсэн бүтэц, материал:**

-Материал 3см банз, 15x15 палк, мод

**Хөрөнгө оруулагч (захиалагч) байгууллага:**

-Жаргалант сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар

**Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны байдлын нөхцөл:**

-Холбогдох хууль, дүрмийг баримтлах

**Байгаль орчны үнэлгээ:**

-Шаардлагагүй

**АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

№	Хийгдэх ажлын үзүүлэлт	Тоо/ш/, хэмжээ /м, см /				Хугацаа
		тоо	урт	Өргөн	Өндөр	
1	Морь барианы хашлага барихад шаардлагатай мод модон материалын захиалга өгч бэлтгүүлэх, бусад материал, ажиллах хүчний бэлэн байдлыг хангах /цэвэр банз 3см/, хийж гүйцэтгэх нэг талдаа 150м, 2 тал нийлээд 300м	2 ш	150м	-	1.2	5 өдөр
2	Морь барианы хашлаганы шон бэлтгэх, тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	154 ш	1.8 м	20-35 см	1.2	
3	Морь барианы хашлагыг хийж	-	-	-	-	

	гүйцэтгэх				
4	Морь барианы хашлагыг харуулдаж будаж хийж гүйцэтгэх	-	-	-	-
5	Морь шүдэлгээний хашаа барьж хийж гүйцэтгэх	-	-	-	-
6	Морь шүдэлгээний хашааны шон бэлтгэх, тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	46ш	2м	20-35 см	1.6м
7	Морь шүдэлгээний хашааны банз /3см/ тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	64ш	4м	15см	-
8	Морь шүдэлгээний хашааны хадаас /100мм/	10 кг	-	-	-
9	Морь шүдэлгээний хашааг харуулдаж будаг хийж гүйцэтгэх	20л	-	-	-
10	Айргийн морьны хашаа барьж хийж гүйцэтгэх	-	-	-	-
11	Айргийн морьны хашааны банз /3см/ тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	30 ш	4м	15 см	-
12	Айргийн морьны хашааны шон бэлтгэх, тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	31 ш	1.8	20-35 см	1.2
13	Айргийн морьны хашааны хадаас /100мм/	6 кг	-	-	-
14	Айргийн морьны хашааг будаж хийж гүйцэтгэх	9л	-	-	-
15	Хурдан морьны замд гүүр барих /хатавч/ бусад шаардлагатай материал болон багаж хэрэгслийг бэлтгэж хийж гүйцэтгэх	1ш	12м	4м	-
16	Гүүр барихад шаардлагатай мод модон материалын захиалга өгч бэлтгүүлэх, бусад материал, ажиллах хүчний бэлэн байдлыг хангах, хийж гүйцэтгэх	1ш	12м	4м	-
17	Гүүрний тулгуур хөл мод бэлтгэх , тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	9ш	-	-	-

18	Гүүрний даацын дам нурууны мод, холбоос дэр /дуух/ мод бэлтгэх, тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	12 ш /даац/ 9 ш /дуух/	12м	4м	-
19	Гүүрний тавцан хийх, палк худалдан авах, ажлын байранд тээвэрлэх /15x15/, хийж гүйцэтгэх	81ш	4м	15см	-
20	Гүүрний хашлага хамгаалалтын палк, бусад орцын материалуудыг худалдан авах, ажлын байранд тээвэрлэх, хийж гүйцэтгэх	2	4м	15x15	-
21	Гүүрний үндсэн тавцанг барьж /угсрах / бэхлэх, хийж гүйцэтгэх	81ш	4м	15x15	-
22	Гүүрний захын /өргөний/ хоёр талын хамгаалалт хийж бэхлэх /тавцантай хамт хадаж, төмөр утсаар боож бэхлэх/	2ш	4м	15x15	-
23	Гүүрний орж гарах үзүүрийн хэсэгт хашлага хийж хайргаар дүүргэх	-	-	-	-
24	Гүүрний хоёр талын авто замыг сэргээн засах, орчны цэвэрлэгээ хийх	-	-	-	-
25	Гүүрний засал чимэглэл, даацын анхааруулах тэмдэг болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган замын дагуух тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулах /Гүүрний танилцуулга байршуулах/	-	-	-	-
26	Заасан газарт морьны уяа хийх	6 ш	-	-	-
27	Гүүрний ажлын гүйцэтгэлийг шалгуулан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөх , санхүүгийн баримтуудыг бүрдүүлэн гэрээний дагуу санхүүжилтийн тооцоо дуусгах				

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:  
 АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:  Б.БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ  
 АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮД:  Я.ЭНХ-АМГАЛАН  
 В.МӨНХЧИМЭГ