

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс ([k2=2.9])	м2	170
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	19.23
3	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.58
4	Шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	19.23
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж чигжиж булах	м3	2.88
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	3.58
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	38.45
3	Битуминоль шаваасаар суурийн гадна талаар 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	33.84
4	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	28.71
ШАЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	135.96
2	Шалны бетон бэлтгэл хийх м50-75 /15 см/	м3	20.39
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2.72
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	0.67
5	Шал тэгшлэгч	м2	135.96
6	Дулаалгатай паркетан шал хийх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	114.8
7	Цементэн зуурмаг дээр шалны вааран хавтанцар наах /15-20м2/ талбайтай	м2	21.16
8	Цементэн зуурмаг дээр 20мм зузаан хүчилд тэсвэртэй вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх /ариун цэвэр/	м	34
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м3	51.77
2	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сайдинг хавтангаар барилгын гадна хана хийх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	235.95
3	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	53.36
4	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	16.1
5	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу / дотор хананд я12/	ш	4
6	0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /гадна хананд дя 36/	ш	4
7	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	7.11
8	8мм зузаантай хулсан хавтангаар хана өнгөлөх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	254.67
9	Тоосгон хананд 200х300 мм-ийн хавтанцар наах / гал тогоо өндөр 1.8м, ариун цэврийн өрөөний өндөр 2.6м/	м2	112.74
10	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах /ариун цэврийн өрөөнд/	м2	10.99
11	Шавардсан гадаргууд затырик татах	м2	10.99
12	Шавардсан хана тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	10.99
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	14.34
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	4
2	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	ш	4
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	14.11

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	15.6
6	Цонхны мозайкин тавиур хавтан суулгах	м2	2.38
7	1.6x1.7 хэмжээтэй пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	4
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.88

## ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах зузаан 150мм, нягт 25-100кг/см3/ ([k1=1.01], [k2=2.9]) /урт 8.25 /	м2	165
2	Квадрат төмрөөр дээврийн рам зангидаж угсрах	ш	18
3	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	5
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	38.13
5	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /парпедны ханы дотор тал/	м2	15.6
6	Шавардсан гадаргууд затырик татах	м2	19.24
7	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	19.24

## ТААЗНЫ ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тааз эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м2	150
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	150
3	Төмөр рамтай таазанд хар панериар өнгөлгөө хийх	м2	150
4	8мм зузаантай хулсан хавтангаар тааз өнгөлөх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	128.8
5	Хөнгөн цагаан рамтай 30x30 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	21.16

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x25+1x54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах ([k1=1.01], [k2=2.9])	км	0.2
2	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах ([k1=1.01], [k2=2.9])	ш	8
3	1 фазын тоолуур угсрах	ш	4
4	0.4 кв-ын 4 судастай 16-35 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	16
5	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	4
6	Тоостой ба чийгтэй нөхцөлд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	16
7	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	4
8	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	2
9	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	16
10	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 2x2,5 мм2 огтлолтой 1 утас	м	100
11	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 3x4 мм2 огтлолтой 1 утас	м	60
12	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-25 мм2	метр	120
13	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинээр буулт хийх	м	30
14	25x4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын цайрдсан шинийг шуудуунд угсрах	м	36
15	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8

## ДОТОР ХАЛААЛТ САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ш	48
2	Радиаторын тагийг эргэгдэж чангалах	ш	16
3	Голч-20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	36
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	36

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	36
8	Халаах хэрэгслийн өгөх буцах шугам дээр бөмбөлгөн винтель голч d=20 ба 25 мм байрлуулах	ш	8
9	Дулааны узельд бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
10	Радиотор ,50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	4.36

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талд айл бүрийг тусгаарлах 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.84
2	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сайдинг хавтангаар барилгын гадна хана хийх ([k1=1.01], [k2=2.9])	м2	42.92
3	Барилгын гадна талд төмөр хайс хийх	ш	4
4	Агааруулалтын 150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	12
5	Үндсэн барилгад хаяавч хийх м50-75	м3	3.83
6	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	8.11