

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1270.9
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах /овойлттой шороо/	м3	735.3
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	55.3
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж авчирах /суурь, шаланд хийх/	м3	768.3
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	566.8
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	100
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор хийж нягтруулах	м3	101.5
8	50см зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	768.3
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	15.53
2	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	32.86
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	0.358
4	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	60.31
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	0.937
6	3м хүртэл өндөр 300мм хүртэл зузаан төмөр бетон хана цутгах В20	м3	23.58
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос дутууг хасах/	тн	-1.686
8	Галын шатны төмөр бетон суурь цутгах В15	м3	2.8
9	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос дутууг хасах/	тн	-0.081
10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	670.5
11	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	53.8
12	Хөөсөнцөр хавтангаар бетон хана дулаалах d-200мм	м2	256.5
13	1\2-ын тоосгоор хамгаалалтын хана арматургүй өрөх	м2	256.5
ЦУТГАМАЛ РАМНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар 3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	45.48
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	5.345
3	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	137.27
4	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос дутууг хасах/	тн	-6.181
5	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	138.6
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	9.833
7	Паралелны төмөр бетон хана цутгах В20	м3	16.12
8	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	0.186
9	Анкерын боолт суулгах	тн	0.084
10	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	5.31
11	Дээврийн си төмөр угсрах	тн	1.5
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн хөнгөн блокон гадна хана өрөх	м3	233.1
2	380 мм-ийн хөнгөн блокон дотор хана өрөх	м3	21.2
3	250 мм-ийн хөнгөн блокон дотор хана өрөх	м3	109.1
4	1\2-ын тоосгоор хамар хана арматургүй өрөх	м2	419.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.098
6	20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.203
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я15-12-14	ш	23
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я18-12-14	ш	8
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я25-12-14	ш	3
10	Дотор металл рамтай шилэн хана угсрах	м2	15.6
11	Гадна шилэн хана угсрах	м2	13.9

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б-150мм	м2	183
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	508.3
3	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2541.5
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	559.1
5	Хатуу EPS хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах d-200мм	м2	508.3
6	Хатуу XPS хөөсөнцөрөөр налуу гаргах d-20-150мм	м2	508.3
7	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	508.3
8	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	508.3
9	Дээврийн 1 үе уур тусгаарлагч хийх /Гео цулхай/	м2	559.1
10	Дээврийн полимер мембран угсрах	м2	559.1
11	Салхивчийн тоосгон хана өрөх	м3	3.7
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1181.9

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна хананд 2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй цонх угсрах	м2	36.7
2	Барилгын гадна хананд 2м2 дээш талбайтай 3 давхар шилтэй цонх угсрах	м2	114.8
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	151.5
4	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	41.6
5	Төмөр хаалга суулгах 1.21x2.1	ш	2
6	Төмөр хаалга суулгах 1.01x2.1	ш	4
7	Төмөр хаалга суулгах 1.01x2.1	ш	2
8	Төмөр хаалга суулгах 0.81x2.1	ш	1
9	Төмөр хаалга суулгах 0.91x2.1	ш	2
10	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор модон хаалга угсрах	м2	63.8
11	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	63.8
12	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	29

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5.08
2	Плантер мембран угсрах	м2	101.5
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх В20	м3	16.24
4	XPS хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах б-150мм	м2	182.25
5	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх К=1.02	м2	314.2
6	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	314.2
7	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 20мм/	м2	1256.8
8	Уур ус тусгаарлагч 2 үе тусгаарлалт хийх /зөвхөн 2 давхарт/	м2	112.3
9	Чулуун хавтан нааж шалны хөвөө хийх	м	35.9
10	Керамик хавтангаар шал хийх К=1.02	м2	197.1
11	Цементэн суурьтай ус тусгаарлалт хийх	м2	212.6
12	Керамик хавтан нааж шалны хөвөө хийх	м	31.3
13	Хулдаас нааж шал хийх К=1.02	м2	598.7
14	Бандерээр шал тэгшлэх б-30мм	м2	598.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	598.7
16	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 30мм/	м2	3592.2
17	Уур ус тусгаарлагч 2 үе тусгаарлалт хийх /зөвхөн 2 давхарт/	м2	368.3
18	Тайзны хэсгийн банзан шал хийх K=1.02	м2	53.3
19	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	53.3
20	Хөрсжүүлэлт ба дэвсгэр будаг хийгдсэн шалыг 2 удаа лакаар будах	м2	53.3
21	Шалны дэр мод хучилтын хавтан дээр тавих	м2	53.3
22	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	53.3
23	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 60мм/	м2	639.6
24	Шал резин будгаар гараар будах K=1.02	м2	19.4
25	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	19.4
26	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 60мм/	м2	232.8

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	3.68
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос дутууг хасах/	тн	-0.219
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	13.85
4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	10.8
5	Шатны эргэх талбайг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	3.05
6	Шатны доороос өнгө шавардлага хийх	м2	11.5
7	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	11.5
8	Шатны төмөр хайс хийх /ГД-1/	у\м	13.4
9	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, пандусны хамт цутгах В15	м3	13.55
10	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /гадна довжоо/	м2	54.3
11	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм /ГД/	м2	18.3
12	Шатны эргэх талбайг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм /ГД/	м2	36.03
13	Гадна довжооны төмөр хайс угсрах	тн	0.354
14	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.851
15	Галын төмөр шат угсрах	тн	2.115
16	Галын төмөр шатны хашлага угсрах	тн	0.275
17	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.595
18	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.595

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	54.6
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2451.5
3	Бетон хийцийн гадаргууд хар замаскан тэгшилгээ хийх /бетон багана, дамнуруу/	м2	204
4	Ханыг эмульсдэх	м2	2330.3
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	325.2
6	Таазанд замаска хийх	м2	1169.6
7	Таазыг эмульсдэх	м2	690.8
8	Төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	478.8
9	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	86.9
10	Амалгаа өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	86.9

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цоколын ханыг металл хавтангаар өнгөлөх	м2	66.3
2	Салхивчийн шахтны ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	36.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Салхивчийн шахтны ханыг усан эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	36.6
4	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	960.5
5	Гадна амлагааг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	130.3
6	Параледыг металл хавтанцараар дулаалгагүй өнгөлөх	м2	72.8
7	Гадна шилэн хаалганы саравчны хэсгийг металл хавтанцараар дулаалгагүй өнгөлөх	м2	32.3

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	17.8
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	148.6
3	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	780.02
4	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1299.8

ХОЛБОГДОЖ БАЙГАА ХЭСЭГТ ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Том хаалгыг буулгах	м2	3.15
2	Төмөр хаалга суулгах 1.5х2.1	ш	1
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	4.546
4	Ханыг эмульсдэх	м2	4.546

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
7	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	376
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	47.2
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	38.8
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	80
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	36
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	40
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	55
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	100
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	65
16	Зардал тохируулах хаалт угсрах ф40	ш	1
17	Даралт тохируулах хаалт угсрах ф40	ш	1
18	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	184
19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	50
20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40мм	ш	4
21	Ус буулгагч угсрах ф15мм	ш	56
22	Ширмэн секц угсрах /709ш*0.31=219.79экм/	экм	219.8
23	Радиаторыг 2 удаа будах	м2	212
24	D-15мм термостат хаалт суурилуулах	ш	65
25	Автомат хий авагч тавих	ш	4
ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ком	4
2	Магниттай хог шүүгч тавих ф80мм	ш	2
3	Дулааны тоолуур угсрах ф40мм	ш	1
4	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
5	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	172.8
2	Тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	60.2
3	Хоолойн дулаалга хийх	м2	27.4
4	Агаар оруулах сараалж угсрах P150	ш	40
5	Агаар оруулах сараалж угсрах P200	ш	24
6	Сэнс угсрах RP 60-35/31-4D, 4.9квт	ш	2
7	Агаар халаагч EOSX-60-35/15	ш	1
8	Агаар халаагч EOSX-60-35/30	ш	1
9	Зөөлөн холбоос DV 60-35	ш	2
10	Автомат удирдлагатай хавхлага LKSF 60-35/230	ш	1
11	Агаар шүүгч VKF 60-35	ш	1
12	Дулаан солилцуур HRV 60-35	ш	1
13	Дефлектор угсрах ф400мм	ш	3
14	Тэнхлэгийн сэнс угсрах ERR 16/1, 0.23квт, 250м3	ш	4
15	Агаар оруулах төхөөрөмж угсрах Прана 150 ф162	ш	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ХАНГАМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	100
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20мм	м	90
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25мм	м	105
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф32мм	м	110
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф50мм	м	80
6	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	54.8
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	75
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	20
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	12
10	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм /фланцтай/	ш	2
11	Даралт бууруулах хаалт угсрах ф20мм	ш	4
12	Даралт бууруулах хаалт угсрах ф25мм	ш	4
13	Хог шүүгч тавих ф15мм	ш	6
14	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	7
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	22
16	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
17	200 л ус халаагч суурилуулах	ш	1
18	Эргэлтийн насос суурилуулах 2м3/ц, Н-15м, 1.5кВт	ш	1
УС ХЭМЖИХ ЗАНГИЛАА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1
2	Хүйтэн усны тоолуур d=32мм угсрах	ш	1
3	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
ГАЛЫН УСНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын гидрант голч d=50мм тавих	ком	4
БОХИР УСНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	215
2	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	55
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	59.1
4	Цэвэрлэгээний таг угсрах ф50мм	1ш	1
5	Цэвэрлэгээний таг угсрах ф100мм	1ш	1
6	Малгайвч угсрах ф110мм	1ш	2
7	Угаагуур тавих	1ш	20
8	Хүүхдийн угаагуур тавих	1ш	2
9	Нэг тасалгаатай тосгуур тавих	1ш	7
10	Суултуур байрлуулах	1ш	9
11	Хүүхдийн суултуур байрлуулах	1ш	2
12	Босоо душ тавих	1ш	1
13	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар угсрах ЕОС-1	ком	1
2	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар угсрах ЕХС-1	ком	1
3	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар угсрах ЕХС-2	ком	1
4	Хүчит төхөөрөмжийн самбар угсрах ХС-1	ком	1
5	Хүчит төхөөрөмжийн самбар угсрах ХС-2	ком	1
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2	ш	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-3	ш	1
9	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1	ш	1
10	Узелийн удирдлагатай самбар угсрах УС	ш	1
11	Салхивчийн системийн удирдлагатай самбар угсрах СС-УС	ш	1
12	40вт чадалтай хуванцар бүрхүүлтэй LED өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах, Ip-20	ш	23
13	50вт чадалтай хуванцар бүрхүүлтэй LED өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах, Ip-20	ш	72
14	18вт чадалтай хуванцар бүрхүүлтэй LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах, Ip-20	ш	6
15	40вт чадалтай таазанд тогтоох шулуун ЛЕД хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, Ip-63	ширхэг	10
16	40вт чадалтай таазанд тогтоох ЛЕД 60x60 хавтгай гэрэлтүүлэгч, Ip-20	ш	58
17	12вт чадалтай таазанд тогтоох ЛЕД хамгаалагдсан компакт гэрэлтүүлэгч, Ip-40	ширхэг	18
18	28вт чадалтай хуванцар бүрхүүлтэй LED компакт гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах, Ip-20	ш	3
19	22вт чадалтай таазанд тогтоох ЛЕД хамгаалагдсан компакт гэрэлтүүлэгч, Ip-54	ширхэг	3
20	40вт чадалтай таазанд тогтоох ЛЕД хамгаалагдсан компакт гэрэлтүүлэгч, Ip-54	ширхэг	5
21	40вт чадалтай хуванцар бүрхүүлтэй LED компакт гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах, Ip-20	ш	37
22	22вт чадалтай хананд тогтоох ЛЕД хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч, Ip-54	ширхэг	7
23	10вт чадалтай цэнэг хуримтлуулах аваарын гэрлийг суурилуулах, Ip-20	ш	16
24	"гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтай гэрэлтүүлэгч 3Вт, Ip-20	ширхэг	18
25	Далд угсрах унтраалга хананд тавих 220В 10А	ширхэг	42
26	Далд угсрах 2 даралт унтраалга хананд тавих 220В 10А	ширхэг	17
27	Далд угсрах 3 даралт унтраалга хананд тавих 220В 10А	ширхэг	1
28	Хамгаалагдсан далд угсрах унтраалга хананд тавих 220В 10А	ширхэг	5
29	Хамгаалагдсан далд угсрах 2 даралт унтраалга хананд тавих 220В 10А	ширхэг	2
30	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка тавих 220В, 10А	ширхэг	8
31	Газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка тавих 220В, 10А	ширхэг	65
32	Газардуулгын контакттай хамгаалагдсан 2 туйлт розетка тавих 220В, 16А, Ip-40	ширхэг	15
33	Шаланд багц розетка суулгах 220В, 16А, Ip-40	ширхэг	3
34	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	40
35	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	160
36	Бууруулах трансформатор ЯТП-250	ш	2
37	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	4740
38	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	9480
39	Зэс голтой 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	2320
40	Зэс голтой 1*4мм2 огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4640
41	Зэс голтой 1*25мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	75
42	Зэс голтой 1*25мм2 огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	225
43	Зэс голтой 1*16мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	75
44	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	8
45	Зэс голтой 1*2.5мм2 огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	32
46	Зэс голтой 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

47	Зэс голтой 1*4мм ² огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	28
48	Зэс голтой 1*6мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	45
49	Зэс голтой 1*6мм ² огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	180
50	Зэс голтой 1*10мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	150
51	Зэс голтой 1*10мм ² огтлолтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	600
52	Зэс голтой 5*2.5мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	150
53	Зэс голтой 4(1x25)+1x16мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	70
54	Зэс голтой 4x185мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	12
55	Зэс төгсгөвч ф10мм шахах	ш	7
56	Зэс төгсгөвч ф25мм шахах	ш	8
57	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	4200
58	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2110
59	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	180
60	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	70
61	Цайрдсан ган хоолой суулгах ф25мм	м	12
62	Цайрдсан ган хоолой суулгах ф32мм	м	15
63	Кабелийн хэвтээ тавиур L=3000м, В=200мм	ш	5
64	Цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф150мм /цахилгааны оролт/	м	28
65	Соронзон таслуур КМИ-46512 65А	ш	1
66	Соронзон таслуур КМИ-10910 9А	ш	4
67	Соронзон таслуур КМИ-23211 32А	ш	1

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд бэхлэж гагнаж угсрах	м	360
2	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /40x4мм/	м	210
3	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх /25x4мм/	м	60
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=4м	ш	21
5	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	70
6	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	44.9
7	Газардуулгын нүх хөрсөөр эргүүлж булах	м3	40.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	31
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP Cat.5 2x2x0.5мм/	100м	6
3	Телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10x2	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /JF 10x2x0.5мм/	100м	0.1
ИНТЕРНЭТИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютер хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	31
2	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /8port/	ш	6
3	Компьютерийн сүлжээний роутер /5port/	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP Cat.6 4x2x0.5мм/	100м	6
ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн видео төхөөрөмжийг тоосгон хананд угсрах /дотор IP 4mp/	ш	12
2	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй дохиолол хүлээн авах-хянах станц угсрах /16 суваг/	ш	1
3	Иж бүрэн компьютер, дэлгэцний хамт угсрах /I7, 32инч/	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP Cat.6 4x2x0.5мм/	100м	12
5	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /Poe switch 16port/	ш	1
ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиолол хүлээн авах станц угсрах /20 бүс/	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны шугаман мэдээлэгч суурилуулах	ш	70
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны мэдээлэгч суурилуулах	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	5
5	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өсгөгч угсрах	ш	5
6	Тогтмол гүйдлийн тэжээлийн блок	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель /UTP Cat.5 2x2x0.5мм/	100м	18
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийг таазанд угсрах 10вт	ш	14
2	Чанга яригчийг хананд угсрах 10вт	ш	8
3	Зарлан мэдээллийн системийн микрофон угсрах	ш	2
4	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт, өсгөгчийн хамт суурилуулах	ком	2
5	Зарлан мэдээлэх системийн бүс тусгаарлагч угсрах	ш	2
6	Дууны уян холболтын кабель 2x1.5мм	100м	6
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1200
2	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	3600
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	60
4	Хүчдэл баригч UPS 1кВа	ш	1
5	Холбооны давхарын самбар угсрах /600x500x160мм/	ш	2
6	Холбооны томор шкаф угсрах /RACK 21U/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ СУВГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	132.3
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.1
3	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	11.172
4	Сувгийн нищ, эргэлтийн бетон ул хийх	м3	0.66
5	Сувгийн эргэлтийн бетон хана цутгах	м3	0.83
6	Сувгийн хананд битум тусгаарлалт хийх	м2	43.7
7	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ5	ш	12
8	Нищ, эргэлтийн ган дам нуруу угсрах	тн	0.027
9	Үл хөдлөх тулгуурын бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	1.15
10	ҮХТ-ын бетон хана цутгах В15	м3	1.52
11	Суваг дахь янданд ҮХТ хийх	тн	0.132
12	Шуудууг эргүүлж булах	м3	16.1
13	Механизмаар буцааж булах	м3	91.4
14	Илүү гарсан шороог ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	28.9
ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.09
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	25
3	Яндан хоолойг пенополиуританаар дулаалах	м2	25
ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих ф57х3.5 мм	км	0.045
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	8.5
3	Яндан хоолойг пенополиуританаар дулаалах	м2	8.5
4	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.045
ХУДАГ ДАХЬ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт угсрах ф80мм	ком	2
2	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 80мм	ш	4
3	Яндан хоолойд буулгалт тавих ф32мм	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт тавих 50 мм /цэвэр/	ком	1
5	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	2
6	Яндан хоолойд буулгалт тавих ф25мм /цэвэр/	ш	1
7	Хаалтуудыг дулаалах	м2	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	798.1
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	24.7
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	648.6
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	114.5
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх б-150мм	м3	13.2
6	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	59.8
7	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
8	Худгийн ханыг хар тосоор будах	м2	58
9	Худагт модон таг угсрах	м2	1.52
10	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	16
11	160 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	97
12	Пенополиуретан яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.4
13	Ган бүрхүүл хоолой газар дээр тавих ф300 мм	км	0.002
БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм гадна бохир усны хуванцар хоолой буулгах	м	72
2	Бохир усны төмөр бетон худаг буулгах	1худаг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0,4КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ - 4X185ММ2 130М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	55
2	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах	м3	36.8
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	130
4	4*185мм2 хөнгөн цагаан голтой АВБШв-1кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	260
5	185мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	1кв-ын 3-4 судастай 185мм2 хүртэл огтлолтой кабельд холболтын муфт тавих	1 ш	1
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	130
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.13
9	Хуваарилах самбар угсрах	ш	1
10	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1

35/10КВ-ЫН ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кВ-ын КУН 28А-12 маягийн ячейк угсрах	ш	1
2	10кВ-ын 630А вакум таслуур угсрах	иж бүрэн	1
3	Микропроцессорон релений блокыг суурилуулж угсрах SEL 751	1 реле- ний блок	1
4	Цэгэн мэдүүр суурилуулах	иж бүрэн	2
5	Шинийн мэдүүр суурилуулах	иж бүрэн	1
6	Тэжээлийн блок БПК-5Т	ш	1
7	Завсрын реле РП-361	шир	2
8	Finder завсрын реле	шир	2
9	Гүйдлийн трансформатор угсрах 630/5А	ком	6
10	3 фазын ухаалаг тоолуур угсрах	ш	1
11	Галын хор байрлуулах	1ш	1
12	3*120мм2 хөнгөн цагаан голтой YJLY23-8.7/15кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	80
13	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2

15КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ - 3X120ММ2 160М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	67.7
2	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах	м3	53.3
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	160
4	3*120мм2 хөнгөн цагаан голтой YJLY23-8.7/15кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	450
5	10кв-ын 3 судастай 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
6	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	160
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.16
9	Цайрдсан ган хоолой хоолойн голч d = 150мм	км	0.092

10КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ- 1 ТУЛГУУР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	тулгуур	1
2	10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ya10-5Б	тулгуур	1
3	10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах РЛНД-10кВ	ком	1
4	10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	ком	1
5	10 кв-ын тулгуурт гэмтэл заагч угсрах	ком	3
6	0,4-35 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	тулгуур	1
7	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	50x5 мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 4 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	5
9	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	5.22
10	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	4.96
11	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.9
12	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	0.86
10/0.4 КВ-ЫН 250 КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрын хөрсийг гараар хуулах	м3	4.4
2	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1.8
3	Хүчний хувьсгуур S11-M250/10-У1 угсрах	ш	1
4	10кв-ын 250кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
5	Бетон гулдмай газарт суулгах ЗХГ-5	ш	3
6	Бетон гулдмай газарт суулгах ЗХГН-5	ш	1
7	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
9	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
10	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	16
11	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	72
12	Ган хоолой хоолойн голч d = 100мм	км	0.0016
13	Ган хоолой хоолойн голч d = 75мм	км	0.0024
14	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	20
15	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	19
ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.3
2	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	0.2
3	Бетон бэлтгэл хийх /шонгийн суурь цутгах/ В20	м3	0.52
4	Хашааны төмөр шон 50x50мм L=2500мм угсрах	ш	11
5	0.025 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	секц	10
6	Хашааны төмөр жижиг хаалга угсрах	ш	1
7	Хашааны төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.613
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ 295М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	79.7
2	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах	м3	59.1
3	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	4.8
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	295
5	4*16мм ² ПВХ тусгаарлагчтай АВБШВ-1кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	295
6	1*2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	96
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.295
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=3.0м	ш	16
9	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	16
10	Гэрэлтүүлгийн самбар ГГ-УС	ш	1
11	Гэрэлтүүлгийн шонд текстолет самбар угсрах	ш	6
12	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	8
2	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	7.2
3	Агаарын шилэн кабель өлгөх 12 core	1 км	0.12
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	2
5	Шилэн кабелийн муфт хийх	ш	2
6	Төмөр бетон холбооны багана угсрах /H=7м/	1 шир-хэг	3
7	Багананд тоноглол байрлуулах	1 тоног	3
8	Багананд тулгуур хийх	1 шир-хэг	3
9	Телефон зогсуур	1 шир-хэг	1
10	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=1.5м	ш	6
11	8 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд бэхлэж гагнаж угсрах	м	27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-2315.2М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	231.5
2	Геотекстиль 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	2315.2
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-8см	1м3	185.2
4	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	185.2
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	2315.2
6	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	14.5
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	725.9
АВТО ЗАМ, АВТО ЗОГСООЛ-5736.5М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	573.7
2	Буталсан чулуун үе хийх 6-10см	1м3	573.7
3	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	573.7
4	Элсэн дэвсгэр хийх 6-3см	1м3	172.1
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 6-150мм	1м3	860.5
6	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	21.5
7	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	715.6
СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ-2 ШИРХЭГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.44
2	Саравчны шон чигжиж цутгах	м3	0.96
3	Саравчны модон хийц угсрах	м3	0.4
4	Саравчны төмөр каркас угсрах	тн	0.342
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.342
6	Төмөр каракасыг 2 удаа будах	тн	0.342
САНДАЛ - 10Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.8*0.5м хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	10
ХОГИЙН САВ - 7Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав суурилуулах	ш	7
МОД - УЛИАС 12Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	17.3
2	Улиас модны суулгацыг суулгах	ш	12
МОД - ШАР ХУАЙС 49Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	18.8
2	Шар хуайс модны суулгацыг суулгах	ш	49
ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ - 119.3М, Н-1.6М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	119.3
ГАДНА ТОГЛООМ - 2Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ком гулсуур угсрах	ш	1
2	Пүржинт тоглоом угсрах	ш	1