

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын өнгөн хөрс ухаж автосамосвалд ачих	м3	859.4
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хүнхээлийн 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	9481.2
3	Гараар засч ухах	м3	713.6
4	Суурийн хажуугаар чигжих шороог 1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж автосамосвалд ачих	м3	8233.8
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1235.1
6	Шороог механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	6998.7
7	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	8233.8
8	630м3/цагийн хүч чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	6564
2. СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багалан суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	33.42
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	222.5
3	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	7.82
4	Хавтан суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	2.84
5	Бетон шахах шахуургаар Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах В25	м3	38
6	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	-6.3
7	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	159.8
8	Хамар ханын доорхи суурь цутгах В15	м3	36.82
9	Шугаман суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	8.2
10	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах в25	м3	108.6
11	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	4.96
12	Суурийн холбоос дам нурууны бетон бэлтгэл хийх В10	м3	12.7
13	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25	м3	64.5
14	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	-0.822
15	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга 200мм хийх	м2	431.2
16	Ус чийг тусгаарлах шаваас мастер эмеко 1 үе хийх	м2	1727.2
17	Дараагийн үе мастер сил 2 үе хийх	м2	1727.2
18	Сууринд плантер ус тусгаарлалт хийх	м2	1727.2
19	Суурийн газартай харьцах гадаргууд ус тусгаарлагч хар тосоор хийх	м2	2195
20	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.44
21	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	3.34
22	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	334
3. ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр төмөр бетон багана цутгах В25	м3	220.82
2	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	13.8
3	Арматур муфтээр холбох Ф22-Ф25мм	ш	1022
4	Арматур шилжих муфтээр холбох Ф22-Ф25мм	ш	72
5	Баганын хөшүүн тулгуур цутгах В25	м3	0.4
6	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	0.322
7	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	482.9
8	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	-5.5
9	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах В25	м3	22.2
10	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	1.285
11	Төмөр бетон хана цутгах В25	м3	55.1
12	Орцоос дутуу арматурыг нэмэх	тн	5.773
13	Лифтний төмөр бетон хана цутгах В25	м3	11.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Орцоос дутуу арматурыг нэмэх	тн	1.194
15	Төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	762
16	Орцоос дутуу арматурыг нэмэх	тн	11.1
17	Төмөр бетон хашлага хана, парпет цутгах В25	м3	63.8
18	Орцоос дутуу арматурыг хасах	тн	-1.69
19	Гадна шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	5.9
20	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	0.672
21	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В25	м3	61.6
22	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	-3.5
23	Гадна шатны төмөр бетон хана цутгах В25	м3	25.4
24	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	-0.89

4.ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 240мм хөнгөн блокоор өрөх	м3	192.5
2	Дотор хана 240мм хөнгөн блокоор өрөх	м3	153
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	4638
4	Ханын арматурын зөрүүг хасах	тн	-3.5
5	120 мм тоосгон ханыг хучилтанд бэхлэх	тн	1.28
6	Төмөр бетон ялуу угсрах	ш	144
7	Дотор шилэн хана угсрах	м2	205.2
8	Гадна шилэн хана угсрах	м2	260.2
9	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	149
10	Агуулахын өрөөний хана тааз сэндвич хавтангаар доторлох	м2	44.8
11	Гадна ханын өргийн ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	2717.4

5.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1694.4
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	16944
3	Уур ус тусгаарлагч 1 үе пергаминаар хийх	м2	1694.4
4	Полистрол хавтангаар дулаалга хийх 150мм	м2	1694.4
5	Дээвэрт налуулга полистрол хавтан гаар хийх 50-270мм	м2	1694.4
6	Дээвэрт налуулга полистрол хавтан гаар хийх 50мм	м2	1694.4
7	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хийх	м2	1694.4
8	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	1694.4
9	Дээвэрт 3үе чулуугүй 1 үе чулуутай хар цаас наах	м2	1694.4
10	Дээвэрт салхивчийн яндан өрөх	м3	5
11	Салхивчийн бетон малгай цутгах В15	м3	1.94
12	Хучилтанд 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.4
13	Дээврийн салхивчийн янданд хөөсөнцөвр хавтангаар дулаага хийх Б=150мм	м2	77
14	Цутгамал парпетын дотор талд 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /дээврийн цонх орсон/	м2	172
15	Парпет төмөрлөх	м2	211.4
16	Салхивчийн хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	77
17	Салхивчийн хана хучилт шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	77
18	Парпетны хана, төмрийн заадасыг силиконоор чигжих /дээврийн цонх орсон/	м	325.2
19	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	3187.7

6.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 -аас дээш талбайтай 2 давхар вакум шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	424
2	2м2 хүртэл талбайтай 2 давхар вакум шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	28.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	111.7
4	Спорт залны вакум шилтэй хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	67.2
5	Цонхонд хамгаалалтын төмөр хийх	тн	1.914
6	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.914
7	Дээврийн цонхны металл каркас хийх	м2	41.5
8	Дээврийн цонх угсрах	м2	41.5
9	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	150.5
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	150.5
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	509.8
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	95
13	ХТ21-13 төмөр хаалга суулгах	ш	1
14	ХТ21-15 төмөр хаалга суулгах	ш	5
15	Хананд 1000х500хэмжээтэй төмөр сараалж угсрах	ш	2
16	Хананд 600х300 хэмжээтэй төмөр сараалж угсрах	ш	2

7. СПОРТ ЗАЛНЫ МЕТАЛЛ ХИЙЦ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дам нуруу, холбоос угсрах	тн	25.426
2	Дээврийн С төмөр угсрах	тн	5.681
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	31.107
4	Төмөр хийцийг будах	тн	31.107
5	6м өндөрт угсарч буулгах	м2	756
6	Дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=200мм	м2	824.6

8. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг гараар өндөр чанартай шавардах	м2	11844.6
2	Дам нуруу, хана, багананд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	1224.3
3	Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	581.6
4	Амалгаа сайн чанартай шавардах	м2	543.5
5	Шавардсан хана, амалгаа, дам нуруунд цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх.	м2	12701.9
6	Шавардсан хана амалгаа дам нуруу эмульсээр будах	м2	13245.4
7	Ус чийг, галд тэсвэртэй дүүжин тааз угсрах	м2	212.3
8	Хөнгөн цагаан рамтай дүүжин тааз угсрах	м2	1822.5
9	Таазанд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	4095.2
10	Шатны налууд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	71.8
11	Тааз шатны налууд цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	4167
12	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	4167
13	Хананд плита наах	м2	581.6
14	Плита наасан хананд чигжээс хийх	м2	581.6
15	Акустик хавтангаар дуу тусгаарлагч хана угсрах	м2	288.8

9. ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон шал цутгах В15	м3	346.7
2	Бетон шал арматурчлах	м2	2311.5
3	Эрдэс хөвөн хавтангаар дуу тусгаарлалт хийх ф-30мм	м2	3642.72
4	Керамик, модон шалны дор 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	3642.72
5	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	29173.7
6	Эпоксид будгаар будах шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	119.8
7	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	479.2
8	Керамик плита шал наах	м2	731.4
9	Плитаны чигжээс	м2	731.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Паркетан шал зөөлөвчний хамт хийх	м2	2772.8
11	Ислэг хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж тэгшлэх	м2	747.3
12	Спорт зал, залны шал модоор хийх	м2	747.3
13	Чулуун хавтангаар шал хийх	м2	1935.4
14	Чулуун хавтан шаланд плитус хийх	м	1224.8
15	Шал эпоксид будгаар гараар будах	м2	84.2
16	Урлаг заалны тайзны шаланд дэр млд тавих	м2	60
17	Тайзны шалны рам хийх	м2	60
18	Шаланд эслэг хавтан дэвсэх	м2	61.2
19	Залны шатны гишгүүр хийх	м2	2.2
20	Нүүр хэсгийг өнгөт хавтангаар бүрэх	м2	9.6
21	Ардаа цавуутай резин хүрээг нүүр хэсэг, шатны гишгүүрийн ирмэгт наах	м	19.2

10. ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор шатны төмөр хайс хийх	у\м	133
2	Гадна шатны төмөр хайс хийх	у\м	101.4
3	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантгиг хавтангаар өнгөлөх 25мм /гадна,дотор/	м2	225.6
4	Техникийн давхарлуу гарах шат угсрах	тн	0.19
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.19
6	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.19

11.ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөн хавтангаар хана дулаалах d-150мм	м2	2717.4
2	Чулуун хөвөн хавтангаар цонхь хаалганы амалгаа дулаалах d-50мм	м2	108
3	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	2741.6
4	Гадна амалгаа металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	108
5	Металл хавтангийн уулзварыг силиконоор нааж битүүмжлэх	м	10444
6	Гадна хананы хаяавч (цоклол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	123.3
7	Гадна шатны хананд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	169
8	Эмульсэн будгийн дор цавуун будалт хийх	м2	169
9	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	169
10	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	2717.4

12.БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх В10	м3	45
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	300
3	Довжоо, пандус төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах/	м3	92.7
4	Довжооны гишгүүр хальтрахгүй хавтангаар өнгөлөх	м2	351.8
5	Довжоонд төмөр хайс хийх	у\м	26.4
6	Биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	2
7	Талбайн хэмжээ зураас гаргаж будах	м2	52.1
8	Ардаа цавуутай резин хүрээг шат, довжооны ирмэгт наах	м	361
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	95
10	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1018.95

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын ган яндан угсрах ф15мм	м	606
2	Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм	м	530
3	Халаалтын ган яндан угсрах ф25мм	м	242
4	Халаалтын ган яндан угсрах ф32мм	м	186
5	Халаалтын ган яндан угсрах ф40мм	м	280
6	Халаалтын ган яндан угсрах ф50мм	м	184
7	Голч-70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	294
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	1378
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	466
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	184
11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	154.98
12	Хоолойн дулаалга хийх	м2	154.98
13	Хамгаалах бүрхүүлээр бүрэх	м2	154.98
14	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	160
15	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	68
16	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	46
17	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	6
18	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
19	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	10
20	Баланслагч хаалт d=15мм байрлуулах	ш	2
21	Баланслагч хаалт d=20мм байрлуулах	ш	48
22	Баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	42
23	Баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	6
24	Баланслагч хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4
25	Баланслагч хаалт d=50мм байрлуулах	ш	20
26	Ус юүлэгч ф20мм угсрах	ш	12
27	Хий авагч тавих ф15мм	ш	69
28	Металлпластмассан хоолой ф16х2.0 угсрах	м	442
29	Металлпластмассан хоолой ф20х2.0 угсрах	м	100
30	Хоолойн дулаалга хийх	м2	27.09
31	Коллектор 2 салбартай	ш	3
32	Коллектор 3 салбартай	ш	3
33	Коллектор 5 салбартай	ш	1
34	Коллектор 6 салбартай	ш	2
35	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	9
36	Термостат толгой ф16мм	ш	214
37	Н Вентиль d=16мм байрлуулах	ш	32
38	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 10-500-500/	ш	2
39	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 11-500-400/	ш	4
40	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 20-500-1100/	ш	1
41	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 20-500-500/	ш	2
42	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 20-500-400/	ш	6
43	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 22-500-1000/	ш	4
44	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 22-500-900/	ш	1
45	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 22-500-500/	ш	3
46	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 22-500-400/	ш	2
47	Халаах хэрэгсэл угсрах /доороос холболттой 22-500-800/	ш	3
48	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 20-500-1000/	ш	48
49	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 20-500-1200/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

50	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 21-500-1100/	ш	53
51	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 21-500-400/	ш	4
52	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-1000/	ш	11
53	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-600/	ш	3
54	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-2300/	ш	4
55	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-900/	ш	5
56	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-1100/	ш	6
57	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-1400/	ш	2
58	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-700/	ш	1
59	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-400/	ш	8
60	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-1200/	ш	8
61	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-2000/	ш	4
62	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 22-500-3000/	ш	4
63	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 33-500-1400/	ш	2
64	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 33-500-1000/	ш	2
65	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 33-500-3000/	ш	2
66	Халаах хэрэгсэл угсрах /хажуугаас холболттой 33-500-1600/	ш	4
67	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	2570
68	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	294
69	Сараалж, далавч, радиотор ,50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	73.2

ДУЛААН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=40мм угсрах	м	16
2	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	2
3	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	28
4	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	4
5	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	12
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	16
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	2
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	13.25
9	Хоолойн дулаалга хийх	м2	13.25
10	Хамгаалах бүрхүүлээр бүрэх	м2	13.25
11	3 урсгалт хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1
12	3 урсгалт хаалт d=40мм байрлуулах	ш	1
13	3 урсгалт хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
14	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	1
15	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
17	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
18	Бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах	ш	4
19	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	6
20	Үл буцаах хаалт d=40мм тавих	ш	1
21	Үл буцаах хаалт d=100мм тавих	ш	1
22	40мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
23	100мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
24	Ус юүлэгч ф20мм угсрах	ш	2
25	Ус юүлэгч ф25мм угсрах	ш	2
26	Ус юүлэгч ф40мм угсрах	ш	4
27	Автомат хий авагч	ш	4
28	Ялтсан дулаан солилцуур угсрах Q=312.10квт	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

29	Тэлэлтийн сав тавих 370л	ш	1
30	Хөлдөхгүй шингэний нөөцийн сав 750л	ш	1
31	Сүлжээний усны насос суурилуулах G=15.08м3/ц H=10м	ш	1
32	Нэмэлт шингэний насос суурилуулах G=0.75м3/ц H=15м	ш	1
33	Автомат хий авагчтай агаар цуглуулагч ф159х4.5мм L=300мм	ш	2
34	Соленойд хаалт ф40мм угсрах	ш	1
35	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	18
36	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	44

С-3 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP100-50/45-6D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 100-50	ш	4
3	Автомат хавхлага LKSF 100-50/230	ш	2
4	1 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах нержин хоолой угсрах	м2	110.2
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	6
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
8	Зонт 3000х2000х600h	ш	1
9	Зонт 2400х1200х600h	ш	1
10	Хоолойн дулаалга хийх	м2	20

ЕС-6-27 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9.5
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	696.8
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	44
4	Тохируулгатай сараалж 500х200	ш	30
5	Тохируулгатай сараалж 300х200	ш	7
6	Тохируулгатай сараалж 400х200	ш	2
7	Тохируулгатай сараалж 300х150	ш	5
8	Хоолойн дулаалга хийх	м2	40.6
9	Малгайвч 00	ш	16
10	Шибер хаалт	ш	22

С-4 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP60-30/28-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 60-30	ш	2
3	Автомат хавхлага 220в, 600х300	ш	2
4	Малгайвч 450х200	ш	1
5	Тохируулах хаалт 450х200	ш	1
6	Тохируулах хаалт 200х100	ш	1
7	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	18
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	72.4
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	3
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	4
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
12	Тохируулгатай сараалж 300х150	ш	1
13	Тохируулгатай сараалж 400х150	ш	5
14	Хоолойн дулаалга хийх	м2	10.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

С-5 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP60-35/31-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 60-35	ш	2
3	Автомат хавхлага 220в, 600х350	ш	2
4	Малгайвч 650х250	ш	1
5	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.8
6	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	55.2
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	4
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	3
9	Тохируулгатай сараалж 500х200	ш	6
10	Хоолойн дулаалга хийх	м2	14.4
С-12 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP100/56-6D	ш	1
2	Малгайвч 450х400	ш	1
3	Тохируулах хаалт 450х300	ш	2
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	57
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	4
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
7	Тохируулгатай сараалж 500х300	ш	6
8	Хоолойн дулаалга хийх	м2	13.6
С-11 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP711/45-4D	ш	1
2	Малгайвч 450х300	ш	1
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	33.5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	2
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	1
6	Тохируулгатай сараалж 500х300	ш	3
7	Хоолойн дулаалга хийх	м2	9
С-6 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP40-20/20-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 40-20	ш	2
3	Автомат хавхлага 220в, 400х200	ш	2
4	Малгайвч 150х150	ш	1
5	Тохируулах хаалт 150х150	ш	1
6	Тохируулах хаалт 150х100	ш	1
7	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	22.4
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	3
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
11	Тохируулгатай сараалж P150	ш	6
12	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8
ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Гадна төхөөрөмж угсрах Q=2.50кВт	шир	1
2	Дотор ууршуулагч Q=2.63кВт	шир	1
3	Зэс хоолой ф6.35мм	1 м	12
4	Зэс хоолой ф9.52мм	1 м	12
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	12
6	Хоолойн дулаалга хийх	м2	0.6

С-10 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP40-20/20-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 40-20	ш	2
3	Автомат хавхлага 220в, 400х200	ш	2
4	Малгайвч 150х150	ш	1
5	Тохируулах хаалт 150х150	ш	2
6	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	28.9
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	1
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
9	Тохируулгатай сараалж 250х150	ш	4
10	Хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6

С-16 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP40-20/20-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 40-20	ш	2
3	Автомат хавхлага 220в, 400х200	ш	2
4	Малгайвч 200х150	ш	1
5	Тохируулах хаалт 150х150	ш	1
6	Тохируулах хаалт 200х150	ш	1
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	15.1
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
10	Тохируулгатай сараалж 200х150	ш	6
11	Хоолойн дулаалга хийх	м2	2.1

С-7 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP40-20/20-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 40-20	ш	2
3	Автомат хавхлага 220в, 400х200	ш	2
4	Малгайвч 200х200	ш	1
5	Тохируулах хаалт 200х150	ш	2
6	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	28.5
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	4
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	4
9	Тохируулгатай сараалж P150	ш	5
10	Тохируулгатай сараалж 300х150	ш	2
11	Хоолойн дулаалга хийх	м2	6.4

С-1 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах TD-500/150-16 SILENT 3V	ш	1
2	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	5
4	Тохируулгатай сараалж 150x150	ш	2
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4

С-8 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP40-20/20-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 40-20	ш	2
3	Малгайвч ф160	ш	1
4	0.5 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	21.51
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	5
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315мм	ш	7
7	Тохируулгатай сараалж ф100	ш	10
8	Уян хоолой d-100	м	5
9	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4.02

С-2.13.17 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP40-20/20-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 40-20	ш	2
3	Малгайвч ф160	ш	1
4	0.5 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	16.61
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	2
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315мм	ш	6
7	Тохируулгатай сараалж ф100	ш	7
8	Уян хоолой d-100	м	4
9	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4.02

С-14.15 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP40-20/20-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 40-20	ш	2
3	Малгайвч 00	ш	1
4	0.5 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	16.61
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	2
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315мм	ш	6
7	Тохируулгатай сараалж ф100	ш	8
8	Уян хоолой d-100	м	4
9	Хоолойн дулаалга хийх	м2	3.01

С-2 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	3
3	Малгайвч 150x100	ш	1
4	Үл буцаах хавхлагатай сэнс угсрах	ш	1
5	Уян хоолой d-100	м	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4
ЕС-1 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	7
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	1
3	Малгайвч 150x100	ш	1
4	Агаар сорох сараалж P150	ш	1
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	3
ЕС-2 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	7
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	2
3	Малгайвч 200x150	ш	1
4	Агаар сорох сараалж P150	ш	1
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	3
О-1 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP100-50/45-6D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 100-50	ш	3
3	Агаар халаагч байрлуулах VO 100-50/3R	ш	1
4	Шүүлтүүр угсрах KFD 100-50/7	ш	1
5	Автомат хавхлага LKSF 100-50/230	ш	2
6	Агаар оруулах сараалж, PZ 100-50	ш	1
7	Тохируулах хаалт 500x300	ш	1
8	Тохируулах хаалт 350x300	ш	1
9	Тохируулах хаалт 400x300	ш	1
10	Тохируулах хаалт 250x250	ш	1
11	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	18
12	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	57.5
13	1 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах нержин хоолой угсрах	м2	24.4
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	8
15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	2
16	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	2
17	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн дөрвөлжлөгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
18	Тохируулгатай сараалж 200x150	ш	1
19	Тохируулгатай сараалж 200x200	ш	1
20	Тохируулгатай сараалж 800x200	ш	2
21	Тохируулгатай сараалж 600x200	ш	3
22	Тохируулгатай сараалж 500x200	ш	6
23	Хоолойн дулаалга хийх	м2	99.9
О-2 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP70-40/35-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 70-40	ш	3
3	Агаар халаагч байрлуулах VO 70-40/3R	ш	1
4	Шүүлтүүр угсрах KFD 70-40/7	ш	1
5	Автомат хавхлага LKSF 70-40/230	ш	2
6	Агаар оруулах сараалж, PZ 70-40	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6.4
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	31.1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	4
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	2
11	Тохируулгатай сараалж 500х200	ш	6
12	Хоолойн дулаалга хийх	м2	37.5

О-3 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP100-50/45-6D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 100-50	ш	3
3	Агаар халаагч байрлуулах VO 100-50/3R	ш	1
4	Шүүлтүүр угсрах KFD 100-50/7	ш	1
5	Автомат хавхлага LKSF 100-50/230	ш	2
6	Агаар оруулах сараалж, PZ 100-50	ш	1
7	Тохируулах хаалт 900х300	ш	1
8	Тохируулах хаалт 450х300	ш	1
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	48.5
10	1 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах нержин хоолой угсрах	м2	137.9
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	7
12	Тохируулгатай сараалж 500х300	ш	9
13	Хоолойн дулаалга хийх	м2	186.4

О-4 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах RP60-30/28-4D	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 60-30	ш	3
3	Агаар халаагч байрлуулах VO 60-30/2R	ш	1
4	Шүүлтүүр угсрах KFD 60-30/7	ш	1
5	Автомат хавхлага LKSF 60-30/230	ш	2
6	Агаар оруулах сараалж, PZ 60-30	ш	1
7	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	38.8
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	3.6
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	2
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	5
11	Тохируулгатай сараалж 400х150	ш	4
12	Хоолойн дулаалга хийх	м2	42.4

АГААР СОЛИЛЦУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар солилцуулах төхөөрөмж Ballu ONEAIR ASP-MAX, L=200м3/ц N=1.29кВт, 220в	ш	77

АХ-1. 2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны хөшиг N=13.5квт, 380В, L=2800м3/ц	ш	2

ЕС-2-4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дефлектор VT В1В 14. L=1170м3/ц	ш	3
2	Заслонка ф500	ш	3
3	Поддон ф500	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шибер хаалт	ш	5
---	-------------	---	---

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	415
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	99
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	71
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	151
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	23
6	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	9
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	71
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	174
9	Цайрдсан ган булан 90* ф80мм угсрах	ш	6
10	Цайрдсан ган гуравлагч 90* ф80x80x80мм угсрах	ш	2
11	Цайрдсан ган шилжвэр ф40x80мм угсрах	ш	2
12	Хог шүүгч тавих ф40мм	ш	1
13	Вентиль d=15мм байрлуулах	ш	147
14	Вентиль d=20мм байрлуулах	ш	14
15	Вентиль d=32мм байрлуулах	ш	3
16	Хаалт d=80мм байрлуулах	ш	3
17	Үл буцаах клапан d=80мм тавих	ш	1
18	Юүлэх хаалт d=15мм байрлуулах	ш	1
19	Юүлэх хаалт d=20мм байрлуулах	ш	12
20	Уян холболт ф15	ш	136
21	Услах кран d=20мм тавих	ком	3
22	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
23	Ус хэмжигч /хүйтэн/ ф40мм	ш	1
24	Цайрдсан ган боолтон таглаа ф20мм	ш	6
25	Хоолойн дулаалга хийх	м2	21.57
26	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	759
27	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	9
28	Ган яндан, регистрийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	55
29	Хана цоолох хэсэгт галын чигжээс хийх	м	3
ХАЛУУН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	289
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	59
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	156
4	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	62
5	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	121
6	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	32
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	218
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	153
9	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	1
10	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1
11	Вентиль d=15мм байрлуулах	ш	91
12	Вентиль d=20мм байрлуулах	ш	19
13	Вентиль d=25мм байрлуулах	ш	2
14	Вентиль d=32мм байрлуулах	ш	5
15	Хаалт d=40мм байрлуулах	ш	3
16	Үл буцах хаалт d=32мм тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Үл буцах хаалт d=40мм тавих	ш	1
18	Юүлэх хаалт d=15мм байрлуулах	ш	1
19	Юүлэх хаалт d=20мм байрлуулах	ш	14
20	Автомат хий авагч	ш	4
21	Уян холболт ф15	ш	79
22	Угаагуурн холигч байрлуулах	1ш	63
23	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	5
24	Душны холигч байрлуулах	1ш	11
25	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
26	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
27	Ус хэмжигч /халуун/ ф32мм	ш	1
28	Ус хэмжигч /халуун/ ф40мм	ш	1
29	Цайрдсан ган боолтон таглаа ф20мм	ш	2
30	Хоолойн дулаалга хийх	м2	26.74
31	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	719
32	Ган яндан, регистрийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	70
33	Хана цоолох хэсэгт галын чигжээс хийх	м	3

ГАЛЫН УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
2	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	194
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	10
4	Цайрдсан ган булан 90* ф80мм угсрах	ш	13
5	Цайрдсан ган гуравлагч 90* ф80х50х80мм угсрах	ш	31
6	Цайрдсан ган гуравлагч 90* ф80х80х80мм угсрах	ш	17
7	Цайрдсан ган шилжвэр ф50х80мм угсрах	ш	18
8	Галын кран d=50мм тавих	ком	44
9	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	9
10	Юүлэх хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	10
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	194
13	Ган яндан, регистрийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	94
14	Хана цоолох хэсэгт галын чигжээс хийх	м	3

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ГАДНА ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф100мм	м	203
2	Цайрдсан ган булан 45* ф100мм угсрах	ш	22
3	Цайрдсан ган булан 90* ф100мм угсрах	ш	14
4	Юүлүүр ф150	ш	22

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	203
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	384
3	Шалгах таг Ф100мм тавих	1ш	14
4	Цэвэрэлгээ Ф50мм тавих	1ш	4
5	Цэвэрэлгээ Ф100мм тавих	1ш	27
6	Угаагуур угсрах	1ш	63
7	Тосгуур угсрах	1ш	5
8	Суултуур угсрах	1ком	44
9	Сифон ф50 /угаалгын машин холбох/	1ш	1
10	Писуар угсрах	1ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	33
12	Мөн / голч-100мм/	1ш	1
13	Сувгийн трап ф50 /сувгийн урт 0.9м/	1ш	1
14	Тос баригч	1ш	3
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	68.42
16	Хана цоолох хэсэгт галын чигжээс хийх	м	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар ЕС-1,ЕС-2, 2000*800*500 угсрах	КОМ	1
2	Оролтын ерөнхий самбар ХС-1, 2000*800*500 угсрах	КОМ	1
3	Оролтын ерөнхий самбар ХС-2, 2000*800*500 угсрах	КОМ	1
4	Баталгаат тэжээлийн хүчний хуваарилах самбар ХС.3 2000*800*200 угсрах	КОМ	1
5	Оролтын ерөнхий самбар ЕС-1*,ЕС-2*, 2000*800*500 угсрах	КОМ	2
6	Оролтын ерөнхий самбар ХС-1*, 2000*800*500 угсрах	КОМ	1
7	Оролтын ерөнхий самбар ХС-2*, 2000*800*500 угсрах	КОМ	1
8	Оролтын ерөнхий самбар ЕС-4,ЕС-3, 2000*800*500 угсрах	КОМ	1
9	Оролтын ерөнхий самбар ХС-4, ХС-5 2000*800*500 угсрах	КОМ	1
10	Хуваарилах самбар ХС.ГТ, ЦРВ 1200*600*200мм угсрах	КОМ	1
11	Хуваарилах самбар ХС.ГТ*, ЦРВ 1200*600*200мм угсрах	КОМ	1
12	Хуваарилах самбар ХС.Л1 1200*600*200 угсрах	КОМ	1
13	Хуваарилах самбар ХС.Л2 1200*600*200 угсрах	КОМ	1
14	Хуваарилах самбар ХС.Хо, ЦРВ 1200*600*200мм угсрах	КОМ	1
15	Хуваарилах самбар ХС.У, ЦРВ 1200*600*200мм угсрах	КОМ	1
16	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ОГС-1 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
17	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ОГС-2 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
18	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ОГС-3 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
19	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГГС ЦРВ 1200*600*200мм угсрах	КОМ	1
20	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС.1 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
21	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС.1* 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
22	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС.2 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
23	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС.2* 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
24	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС.3 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
25	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС.3* 1200*800*200 угсрах	КОМ	1
26	Хүчдэл таслагч ВН-32 4Р In-100А Ip-63А	Ш	1
27	Хүчдэл таслагч ВН-32 4Р In-100А Ip-16А	Ш	18
28	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана таазанд тавих ослын EXIT гэрэлтүүлэгч, IP20	Ш	28
29	2*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хананд тавих ослын гэрэлтүүлэгч, IP20	Ш	62
30	30вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP20	Ш	132
31	60вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP20	Ш	710
32	60вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалгасан гэрэлтүүлэгч IP44	Ш	42
33	30вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалгасан гэрэлтүүлэгч IP54	Ш	12
34	18вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалгасан гэрэлтүүлэгч IP44	Ш	122
35	10вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалгасан гэрэлтүүлэгч IP44	Ш	36
36	150вт чадалтай диодон чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалгасан төмөр торон хаалттай гэрэлтүүлэгч IP54	Ш	40
37	Далд тавих ердийн 1 даралтат унтраалга угсрах	Ш	62
38	Далд тавих ердийн 2 даралтат унтраалга угсрах	Ш	53
39	Далд тавих ердийн 3 даралтат унтраалга угсрах	Ш	34
40	Далд тавих, хамгаалагдсан нэг даралтат унтраалга 250В, 15А, Ip44	Ш	10
41	Далд тавих, хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга 250В, 15А, Ip44	Ш	2
42	Далд тавих, хамгаалагдсан 3 даралтат унтраалга 250В, 15А, Ip44	Ш	2
43	Газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В, 2*10А угсрах	Ш	228

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

44	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В. 15А	ширхэг	70
45	250В-ын хүчдэлтэй хамгаалагдсан шалны розетка угсрах 2*105А IP44	ш	68
46	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В. 1*32А	ширхэг	2
47	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	ш	540
48	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	1360
49	Уян оруулга байрлуулах	ш	5
50	ПВ 660 1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	60000
51	ПВ 660 1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	3200
52	ПВ 660 1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	1100
53	ПВ 660 1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	450
54	ПВ 660 1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	2200
55	ПВ 660 1х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	1800
56	ВВГ 660 1х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	24
57	ВВГ 660 1х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	60
58	ВВГ 660 1х50мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	48
59	ВВГ 660 1х70мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	240
60	ВВГ 660 1х120мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	18
61	ВВГ 660 1х150мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	200
62	ВВГ 660 1х185мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	18
63	Хуванцар хоолой Ф20мм угсрах	метр	17730
64	Хуванцар хоолой Ф25мм угсрах	метр	200
65	Хуванцар хоолой Ф32мм угсрах	метр	360
66	Хуванцар хоолой Ф50мм угсрах	метр	480
67	Хуванцар хоолой Ф63мм угсрах	м	100
68	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	100
69	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	66
70	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	68
71	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
72	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
73	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
74	150мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	40
75	185мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	48
76	Кабелийн хэвтээ тавиур б-1000мм /тагтай/	1 ш	10
77	Кабелийн хэвтээ тавиур б-450мм /тагтай/	1 ш	30
78	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	56
79	25х4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	180
80	40х4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	250
81	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	700
82	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	150
83	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	33
84	Шуудуу эргүүлж булах	м3	53.2
85	Газардуулгын хэмжигч хайрцаг угсрах	ш	4
86	Тунгус-6 маркийн нунтаг гал унтраагч суурилуулах	ширхэг	22
87	ОСП-1 маркийн нунтаг гал унтраагч самбарт суурилуулах	ширхэг	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС-АСС.1-УС-АСС.22 САМБАР /13 САМБАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл хийц бүхий төмөр хайрцаг, ЦМГП-2-0 36 УХЛЗ IP31, 500x400x220мм	шир	13
2	Автомат ВА88-32 3P 16А	ш	13
3	Соронзон залгуур, КМИ-11810 18А 230VAC	ширхэг	13
4	Дулааны реле, РТИ-1307 1.6-2.5А	шир	13
5	Гал хамгаалагчийн гэр, ПР32 1P 10*38 16А	ш	13
6	Гал хамгаалагч, ПВЦ 10*38 16А	ш	13
7	Завсрын реле, РЭК-77/3, 220VAC, суурийн хамт	шир	13
8	Хоёр байрлалтай сэлгэн залгагч түлхүүр 1s+1p, тусгай түлхүүрээр удирддаг АКС-22	шир	13
9	Байрлалаа хадгалдаггүй улаан гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	13
10	Байрлалаа хадгалдаггүй ногоон гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	13
11	Байрлалаа хадгалдаггүй улаан гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	13
12	Товчлуур, гэрэл, түлхүүрийн хаягжилт	ш	13
13	Холболтын клем, ЗНИ-4, 16А	шир	91
14	Газардуулгын клем, ЗНИ-4, 16А	шир	26
15	Холболтын клем, ЗНИ-2.5, 24А	шир	117
16	Кабель баривч PG16	ш	78
17	Тоноглол суух зам, 35мм	м	13
18	Утас далдлагч б=40*40мм	м	78
19	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1x1мм ² .	м	1040
20	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1x16мм ² .	м	91
21	Холболтын утасны дугаарлалт хийх цифр	ш	13
22	1мм ² кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1300
Г/М-1-Г/М-5 ГАРАЛТЫН МОДУЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Болид С2000-СП11 гаралтын модуль	шир	5
2	Кабель КВВГ 2x1мм ²	м	860
3	Кабель RS485, экран бүхий зэс дамжуулагчтай UTP cat.5e 4*0.75мм ²	м	110
4	Цайрдсан төмөр хоолой д-15 мм	м	970
УС-1-УС-3 САМБАР /2 САМБАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл хийц бүхий төмөр хайрцаг, ЦМГП-2-0 36 УХЛЗ IP31, 1200x750x300мм	шир	2
2	Автомат ВА88-37 3P 400А	ш	4
3	Автомат ВА88-33 3P 125А	ш	12
4	Автомат ВА47-60 4P 6А	ш	4
5	Соронзон залгуур, КТИ-5150 150А 230VAC	ширхэг	12
6	Соронзон залгуур, КМИ-10910 9А 230VAC	ширхэг	4
7	Дулааны реле, РТИ-1307 1.6-2.5А	шир	4
8	Гал хамгаалагч, ПВЦ 22*58 125А	ш	8
9	Гал хамгаалагч, ПВЦ 10*38 10А	ш	24
10	Завсрын реле, РЭК-77/3, 220VAC, суурийн хамт	шир	44
11	Самбарт суурилах зориулалттай температурын хуваарьтай хувьсах резистор /потенциометр /	иж бүрэн	8
12	Хоёр байрлалтай сэлгэн залгагч түлхүүр 1s+1p, тусгай түлхүүрээр удирддаг АКС-22	шир	8
13	Байрлалаа хадгалдаггүй ногоон гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	20
14	Байрлалаа хадгалдаггүй улаан гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	20
15	Дохиоллын цагаан гэрэл, AL-22TE 230VAC	ширхэг	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

16	Дохиоллын улаан гэрэл, AL-22TE 230VAC /анивчдаг/	ширхэг	4
17	Дохиоллын шар гэрэл, AL-22TE 230VAC /анивчдаг/	ширхэг	4
18	Програмчлагдах логик контроллер /DO 20ш, DIP 20ш, AI-4ш /pt-100 оролт бүхий/	иж бүрэн	4
19	Тэжээлийн блок 230Vac-24Vdc 50вт	шир	4
20	Товчлуур, гэрэл, түлхүүрийн хаягжилт	ш	60
21	Холболтын клем , ЗНИ- 95, 330А	шир	16
22	Газардуулгын клем , ЗНИ- 95, 330А	шир	4
23	Холболтын клем , ЗНИ- 16, 85А	шир	76
24	Газардуулгын клем , ЗНИ- 16, 85А	шир	16
25	Холболтын клем , ЗНИ-2,5, 24А	шир	180
26	Газардуулгын клем , ЗНИ-2,5, 24А	шир	24
27	Тоноглол суух зам , 35мм	м	24
28	Утас далдлагч б=40*40мм	м	60
29	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х1мм2.	м	600
30	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х25мм2.	м	120
31	Холболтын утасны дугаарлалт хийх цифр	ш	4
32	1мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
33	25мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	240
34	Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч 0-1000кПА	шир	8
35	Температурын мэдрэгч /РТ-100/	шир	8
36	Мэдрэгчүүдийн кабель КВВГ 2х1мм2	м	240
37	Мэдрэгчүүдийн кабель КВВГ 3х1мм2	м	768
38	Цайрдсан төмөр хоолой д-15 мм	м	1008

УС-2 САМБАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл хийц бүхий төмөр хайрцаг, ЦМП-2-0 36 УХЛЗ IP31, 1200x750x300мм	шир	1
2	Автомат ВА88-33 ЗР 160А	ш	1
3	Автомат ВА88-33 ЗР 63А	ш	3
4	Автомат ВА47-60 4Р 6А	ш	1
5	Соронзон залгуур, КМИ-46512 65А 230VAC	ширхэг	3
6	Соронзон залгуур, КМИ-10910 9А 230VAC	ширхэг	1
7	Дулааны реле, РТИ-1307 1.6-2.5А	шир	1
8	Гал хамгаалагч, ПВЦ 22*58 63А	ш	2
9	Гал хамгаалагч, ПВЦ 10*38 10А	ш	6
10	Завсрын реле, РЭК-77/3, 220VAC, суурийн хамт	шир	11
11	Самбарт суурилах зориулалттай температурын хуваарьтай хувьсах резистор /потенциометр /	иж бүрэн	2
12	Хоёр байрлалтай сэлгэн залгагч түлхүүр 1s+1p, тусгай түлхүүрээр удирддаг АКС-22	шир	2
13	Байрлалаа хадгалдаггүй ногоон гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	5
14	Байрлалаа хадгалдаггүй улаан гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	5
15	Дохиоллын цагаан гэрэл, AL-22TE 230VAC	ширхэг	1
16	Дохиоллын улаан гэрэл, AL-22TE 230VAC /анивчдаг/	ширхэг	1
17	Дохиоллын шар гэрэл, AL-22TE 230VAC /анивчдаг/	ширхэг	1
18	Програмчлагдах логик контроллер /DO 20ш, DIP 20ш, AI-4ш /pt-100 оролт бүхий/	иж бүрэн	1
19	Тэжээлийн блок 230Vac-24Vdc 50вт	шир	1
20	Товчлуур, гэрэл, түлхүүрийн хаягжилт	ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

21	Холболтын клем , ЗНИ- 95, 330А	шир	4
22	Газардуулгын клем , ЗНИ- 95, 330А	шир	1
23	Холболтын клем , ЗНИ- 16, 85А	шир	15
24	Газардуулгын клем , ЗНИ- 16, 85А	шир	4
25	Холболтын клем , ЗНИ-2,5, 24А	шир	50
26	Газардуулгын клем , ЗНИ-2,5, 24А	шир	6
27	Тоноглол суух зам , 35мм	м	6
28	Утас далдлагч б=40*40мм	м	15
29	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х1мм2.	м	150
30	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х25мм2.	м	30
31	Холболтын утасны дугаарлалт хийх цифр	ш	1
32	1мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
33	25мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60
34	Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч 0-1000кПА	шир	2
35	Температурын мэдрэгч /РТ-100/	шир	2
36	Мэдрэгчүүдийн кабель КВВГ 2х1мм2	м	60
37	Мэдрэгчүүдийн кабель КВВГ 3х1мм2	м	192
38	Цайрдсан төмөр хоолой д-15 мм	м	252
УС-4 САМБАР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл хийц бүхий төмөр хайрцаг, ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31, 1200х750х300мм	шир	1
2	Автомат ВА88-33 ЗР 32А	ш	1
3	Автомат ВА88-33 ЗР 16А	ш	3
4	Автомат ВА47-60 4Р 9А	ш	1
5	Соронзон залгуур, КМИ-23210 32А 230VAC	ширхэг	3
6	Соронзон залгуур, КМИ-10910 9А 230VAC	ширхэг	1
7	Дулааны реле, РТИ-1307 1.6-2.5А	шир	1
8	Гал хамгаалагч, ПВЦ 10*38 32А	ш	2
9	Гал хамгаалагч, ПВЦ 10*38 9А	ш	6
10	Завсрын реле, РЭК-77/3, 220VAC, суурийн хамт	шир	11
11	Самбарт суурилах зориулалттай температурын хуваарьтай хувьсах резистор /потенциометр /	иж бүрэн	2
12	Хоёр байрлалтай сэлгэн залгагч түлхүүр 1s+1р, тусгай түлхүүрээр удирддаг АКС-22	шир	2
13	Байрлалаа хадгалдаггүй ногоон гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	5
14	Байрлалаа хадгалдаггүй улаан гэрэлтэй товчлуур	ширхэг	5
15	Дохиоллын цагаан гэрэл, AL-22TE 230VAC	ширхэг	1
16	Дохиоллын улаан гэрэл, AL-22TE 230VAC /анивчдаг/	ширхэг	1
17	Дохиоллын шар гэрэл, AL-22TE 230VAC /анивчдаг/	ширхэг	1
18	Програмчлагдах логик контроллер /DO 20ш, DIP 20ш, AI-4ш /рт-100 оролт бүхий/	иж бүрэн	1
19	Тэжээлийн блок 230Vac-24Vdc 50вт	шир	1
20	Товчлуур, гэрэл, түлхүүрийн хаягжилт	ш	15
21	Холболтын клем , ЗНИ- 95, 330А	шир	4
22	Газардуулгын клем , ЗНИ- 95, 330А	шир	1
23	Холболтын клем , ЗНИ- 16, 85А	шир	15
24	Газардуулгын клем , ЗНИ- 16, 85А	шир	4
25	Холболтын клем , ЗНИ-2,5, 24А	шир	50
26	Газардуулгын клем , ЗНИ-2,5, 24А	шир	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

27	Тоноглол суух зам , 35мм	м	6
28	Утас далдлагч б=40*40мм	м	15
29	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х1мм ² .	м	150
30	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй утас ПВ 1х25мм ² .	м	30
31	Холболтын утасны дугаарлалт хийх цифр	ш	1
32	1мм ² кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
33	25мм ² кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	60
34	Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч 0-1000кПА	шир	2
35	Температурын мэдрэгч /РТ-100/	шир	2
36	Мэдрэгчүүдийн кабель КВВГ 2х1мм ²	м	60
37	Мэдрэгчүүдийн кабель КВВГ 3х1мм ²	м	192
38	Цайрдсан төмөр хоолой д-15 мм	м	252

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка угсрах	ш	44
2	Зэс дамжуулагчтэй пластмассан тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай ердийн утас UTP 2x2x2.5 мм	100м	22
3	Телефоны хайрцаг байрлуулах DP20	ш	2
4	Телефоны хайрцаг байрлуулах DP10	ш	2
5	Телефон холбооны кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	4
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй уян кабель PVC 20x2x0.5мм	100м	0.85
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй уян кабель PVC 10x2x0.5мм	100м	0.7
8	44 хүртлэх хэрэглэгчийг холбох дотуур холбооны ЭАТС	ш	1
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /IPTV/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютер сүлжээ болон IP телевизийн үүр угсрах	ш	152
2	Зэс дамжуулагчтэй ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас /ердийн/ UTP cat.6 0.5x4p	100м	75
3	Сүлжээний салаалагч swltch 16 порт	ш	6
4	Сүлжээний салаалагч swltch 24 порт	ш	4
5	Сүлжээний салаалагч swltch /glgabl/ 16 порт	ш	1
6	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж	ш	1
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 гогцоо хянах залгах автомат залгуур бүхий хаяглагдсан галын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1
2	Утаа дулаан мэдрэх дохиологч угсрах	ш	208
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан уяаны уусгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	8
4	Утааны шугаман мэдээлэгч	ш	3
5	Гараар удирдах дохиологч хэрэгслийг угсрах	ш	11
6	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц баттерейны хамт	шир	1
7	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	11
8	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиоллын кабель 1x2x1.5мм	100м	23
АШИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалта ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй, иж бүрэн компьютер, дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн хамт	ш	1
2	Дотор видео дуран угсрах	ш	24
3	Гадна видео дуран угсрах	ш	11
4	Зэс дамжуулагчтэй ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас /ердийн/ UTP cat.6 0.5x4p	100м	15
5	Зэс дамжуулагчтэй ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас /ердийн/ STP cat.6 0.5x4p	100м	7.5
6	Сүлжээний салаалагч Poe swltch 8 порт	ш	1
7	Сүлжээний салаалагч Poe swltch 16 порт	ш	1
8	Сүлжээний салаалагч Poe swltch 24 порт	ш	1
9	Сүлжээний салаалагч swltch glgabl 8 порт	ш	1
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт, өсгөгс, бүс сэлгэгч, цаглагч, ослын дохио өгөгч төхөөрөмжийн хамт	ш	1
2	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт, өөр дээрээ холигчтой өсгөгч	ш	2
3	Угсралтын кабель RVV 1x2x1.5мм	100м	13
4	Чанга яригч угсрах /таазны өсгөгч/ 6W	ш	51
5	Чанга яригч угсрах /таазны өсгөгч/ 12W	ш	26
6	Алсын удирдлагатай микрофон	ш	3
7	Сүлжээний салаалагч swltch glgabl 8 порт	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны самбар 600x800x200мм	ш	3
2	Ангиудад суурилуулах самбар 600x600x150мм	ш	4
3	Холбооны төмөр шкаф 42U	ширхэг	3
4	Холбооны төмөр шкаф 6U	ширхэг	2
5	Хуванцар хоолой ф16мм	м	5400
6	Хуванцар хоолой ф20мм	м	7200
7	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
8	Кабелийн тавиур W=200мм суурилуулах /булан, холбоос, тогтоогчийн хамт/	1 ш	5
9	Кабелийн тавиур W=300мм суурилуулах /булан, холбоос, тогтоогчийн хамт/	1 ш	18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ҮХТ-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн ул цутгах В7.5	м3	0.145
2	Бетон ул, хана цутгах В15	м3	0.6
3	П4 угсармал төмөр бетон хавтан угсрах	ш	1
4	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.069
5	Гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.4
6	Швеллер угсрах	тн	0.037
7	Ган хуудас 230x10	тн	0.018
ЭРГЭЛТИЙН ӨНЦӨГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 133мм	ш	2
2	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 133 мм	км	0.005
3	Бетон дэр ОП-2 угсрах	ш	4
4	Сувгийн эргэлтийн өнцөг УП-16м 1500x3000x600	м3	2.44
ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хүнхээлийн 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	65.3
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	329.8
3	Гараар засч ухах	м3	29.7
4	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 133 мм	км	0.12
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	53.1
6	Хоолойн дулаалга хийх ф100мм	м2	56.1
7	Дулаалгын гадна талаар хамгаалах материалаар 1 үе ороох	м2	57.3
8	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 133мм	ш	16
9	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.031
10	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	23
11	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.028
12	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	17.2
13	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур	ш	6
14	Сувгийн ул цутгах /нөхөх цутгамал хэсэг/	м3	0.82
15	Сувгийн бетон хана цутгах /нөхөх цутгамал хэсэг/	м3	1.64
16	Сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах /нөхөх цутгамал хэсэг/	м3	1.35
17	Компенсаторын голч d=125мм угсрах	ш	1
18	Компенсаторын нишний ул цутгах В15	м3	1.95
19	Нишний хана цутгах В15	м3	1.37
20	Компенсаторын нишний хучилт угсрах	ш	2
21	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм	ш	2
22	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=40 мм	ш	1
23	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32мм	ш	1
24	Шороог механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	336
25	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	59.3
ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хүнхээлийн 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	75.2
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	90.6
3	Гараар засч ухах	м3	11.6
4	Худгийн ул цутгах	м3	1.8
5	Худгийн бетон хана цутгах	м3	16.7
6	Худгийн хучилт угсрах	ш	9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Ялуу угсрах	ш	16
8	Төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	0.9
9	Орцоос дутуу арматурыг хасах	тн	-0.036
10	Худгийн шат болон бэхэлгэний төмөр хийх	тн	0.03
11	Худгийн цагираг байрлуулах КО 7-1	1шир- хэг	4
12	Ширмэн таг тавих	ш	4
13	Худгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60
14	Гагнаж холбогдох бөмбөлгөн хаалт d=125мм байрлуулах	ш	2
15	Гагнаж холбогдох бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
16	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 133мм	ш	4
17	Хаалт арматурын дулаалга хийх	м2	10
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.6
19	Шороог механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	77

ДУЛААН МЕХАНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур G=10м/ц DN40	ш	1
2	Температурын автомат хаалт DN40	ш	1
3	UPS 50-180F N=0.57KBT N=50 эр/м g=16м/ц h=10м насос	ш	1
4	Бөмбөлгөн хаалт Ф100мм	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт Ф65 мм	ш	6
6	Балансын хаалт Ф100мм	ш	4
7	Балансын хаалт Ф65 мм	ш	3
8	100мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
9	Үл буцаах хаалт Ф40мм	ш	1
10	Шилжвэр угсрах Ф100х40, Ф100х50	ш	6
11	Ус буулгагч Ф25мм	ш	10
12	Термометр	ш	5
13	Температурын датчик	ш	2
14	Монометр	ш	13
15	Даралтын датчик	ш	1
16	Автоматикийн удирдлагын шит	ком	1
17	Гадна агаарын температур мэдрэгч	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто зам талбайн тэгшилж ухах	м3	221.6
2	Зам талбайг 315 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1108
3	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б=4см	1м3	44.32
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б=3см	1м3	33.24
5	Суурийн доод үе байгуулах /хайрган хөрсөөр/	1м3	166.2
6	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	1108
7	Замын хашлага тавих 1000*180*300/	1у/м	507
8	Тэмдэг тэмдэглэгээ гаргаж будах	м2	110
ЧУЛУУ, АЛАГ ХАВТАН ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн тэгшилж ухах	м3	268.2
2	Замын суурь гараар тэгшлэх	м2	3352.75
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	167.3
4	Явган хүний чулуун хавтан зам хийх	1м2	820.75
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	2532
6	Явган замын хашлага тавих /500*200*80/	1у/м	1235
ГҮЙЛТИЙН ЗАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн тэгшилж ухах	м3	93
2	Зам талбайг 315 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	620
3	Суурийн доод үе байгуулах /хайрган хөрсөөр/	1м3	31
4	Гүйлтийн зам талбай В15 маркийн бетоноор цутгах	1м3	62
5	Резинэн хавтангаар талбайг бүрэх	м2	620
САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн тэгшилж ухах	м3	63
2	Зам талбайг 315 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	420
3	Суурийн доод үе байгуулах /хайрган хөрсөөр/	1м3	21
4	Сагсны талбай В15 маркийн бетоноор цутгах	1м3	42
5	Резинэн будгаар гараар будах	м2	420
6	Тэмдэг тэмдэглэгээ гаргаж будах	м2	42
7	Биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	2
ЗҮЛЭГ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	1341
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	1341
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	1341
4	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1341
5	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1341
6	Бэлдсэн талбайд зүлэг тарих	м2	1341
7	Мод тарих нүх ухах	м3	33.9
8	Таримал мод бут нүхэнд суулгах	ш	113
ХИЙМЭЛ ЗҮЛЭГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн тэгшилж ухах	м3	144
2	Зам талбайг 315 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	960
3	Суурийн доод үе байгуулах /хайрган хөрсөөр/	1м3	48
4	Хиймэл зүлэг наах талбайн дор В15 маркийн бетон цутгах	1м3	76.8
5	Талбайд хиймэл зүлэг наах	м2	960

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	43.6
2	Хашааны суурь цутгах в7.5	м3	52.3
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	436
4	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	24.3
5	Спорт талбайн хашаа угсрах	м	236
6	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	12.4
7	Суурийн хажуугаар шороогоор булах	м3	17.4
ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Спорт талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах Н=5	ш	6
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн сандал	ш	14
2	Хогийн сав байрлуулах	ш	15
3	Спорт талбайн модон сандал	м2	119
4	Тусгай хийцлэлтэй сүүдрэвч угсрах	ш	3
ГАДАРГЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГИЙН АЖИЛ /355М/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын өнгөн хөрс хуулах	м3	42.6
2	Сувгийн ухлага IY зэрэг	1000м3	0.061
3	Сувгийн ёроолын тэгшилгээ, нягтруулга IY зэрэг	1000м2	0.032
4	Элсэн бэлтгэл үе тавих t=10см	м3	12.96
5	Төмөр бетон лотки угсрах 2x0.5x0.5	ш	178
6	Төмөр бетон таг угсрах .0.5x0.5	ш	710
7	Ухлагаас гарсан шороог буцаан булах	1000м3	0.038
8	Ухлагаас гарсан илүүдэл шороог тарааж байршуулах, хөрсний зэрэг III	100м3	0.97
ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг түрж тэгшлэх	м2	6184.86
2	Өндөржилтийн дагуу одоо байгаа газрын тэгшлэх	м3	3519.5
3	Өндөржилтийн дагуу шороо нэмэх газрыг тэгшлэх	м3	8799
4	Өндөржилтөд дутах шороог эксковатороор ухаж автосамосвалд ачих	м3	5279.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛУУН ХҮЙТЭН ГАЛЫН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих 42x2.8мм	км	0.07
2	Сувагт яндан хоолой тавих 48x3.0мм	км	0.07
3	Сувагт яндан хоолой тавих 89x3.5 мм	км	0.065
4	Яндан хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар 2 үе будах	м2	54.8
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	58
6	Дулаалгын гадна талаар хамгаалах материалаар 1 үе ороох	м2	61.2
7	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ф32 мм	ш	2
8	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ф40 мм	ш	2
9	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт Ф80мм	ш	2
10	Ус юүлэгч Ф25мм	ш	6
ГАДНА БОХИР УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	184.64
2	Гараар засч ухах	м3	13.9
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.7
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	36
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	72
6	Хоолойн дулаалга хийх	м2	43
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
8	Ширмэн таг тавих	ш	4
9	Худгийн цагираг байрлуулах КО 7-1	1шир-хэг	4
10	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
11	Шороог механизмаар түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	143.7
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	25.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.0.4КВ КАБЕЛЬ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан голтой кабель АВБШв-1кВ 3x240+1x120мм ² шуудуунд сунгах	м	1560
2	0.4 кв-ын 4x240мм ² огтлолтой кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	12
3	0.4 кв-ын кабелийн төгсгөвчтэй цорго ПКВэ-4x150/240 хийх	ш	12
4	Кабелийн холболтын муфт ПСттбэ 4x150/240мм ²	1 ш	5
5	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 100мм	км	0.174
6	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.2
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	200
8	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	1000
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	200
10	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	1000
11	Кабелийн тэмдэглэгээ тавих	1 ш	4
12	Эксковатороор кабелийн шуудуу ухах	м3	209.5
13	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	6.5
14	Кабелийн шуудуу механизмаар түрж булах	м3	174.4
15	Шуудууг эргүүлж булах	м3	30.8
16	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	38.4
2.ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор кабелийн шуудуу ухах	м3	271.6
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	8.4
3	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдах самбар ГГС-1	ширхэг	1
4	0.4кВ-ын АВБШв-1кВ. 4*16мм ² огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	1250
5	0.4 кв-ын 4x16мм ² кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	104
6	0.4 кв-ын кабелийн төгсгөвчтэй цорго ПКВэ-4x16/25 хийх	ш	104
7	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 100мм	км	0.11
8	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1000
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1000
10	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	1
11	Бульдозероор түрж шуудууг булах	м3	174.4
12	Шуудууг гараар засч булах	м3	30.8
13	Гэрэлтүүлгийн самбарын суурийн нүх ухах	м3	1.6
14	Самбарын нүх эргуулж булах	м3	0.6
3.ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ Г1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 8м	ш	6
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	6
3	0.4кВ-ын автомат ВА47-29 2P, 6A	ш	6
4	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.6
5	Шонгийн нүх эргуулж булах	м3	1.2
4.ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ Г2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м өндөр автозамын гэрэлтүүлэгч шон угсрах	ш	28
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	28
3	0.4кВ-ын автомат ВА47-29 2P, 6A	ш	28
4	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	16.8
5	Шонгийн нүх эргуулж булах	м3	5.6
5.ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ Г3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м өндөр явган зам, зүлэгний гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	0.4кВ-ын автомат ВА47-29 2P, 6A	ш	7
3	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.5
4	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	3.1

6.ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	41
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	41
3	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	11.48
4	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	10.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЛИФТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	750кг даацтай 11 хүний багтаамжтай лифт	ком	1