

НЭГ. 130-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

| №                                      | Ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|---|-------------|------------|
| <b>1. АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ</b>             |   |             |            |
| <b>ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>          |   |             |            |
| Үндэслэл                               | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 01-390-09                              | 54/80 морины хүчтэй бульдозероор р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх 20см                 | м3          | 30.056     |
| 01-190-01                              | 20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах | м3          | 22.54      |
| 25-06-08                               | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх   | 1м3         | 15.28      |
| 37-110-07                              | Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх   | м2          | 80.8       |
| 25-07-20                               | Элсэн дэвсгэр хийх 6-3см  | 1м3         | 3.9        |
| 25-07-20                               | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 15см   | 1м3         | 19.6       |
| 25-07-22                               | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/                            | 1м2         | 130.66     |
| 01-060-03                              | Хашлага тавих шуудууг гараар ухах   | м3          | 3.36       |
| 25-12-01                               | Явган хүний замын хашлага тавих   | 1у/м        | 60         |
| <b>АВТО ЗАМ, АВТО ЗОГССОЛ-454.93М2</b> |   |             |            |
| Үндэслэл                               | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 01-390-10                              | 54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх                      | м3          | 90.9       |
| 25-07-20                               | Буталсан чулуун үе хийх   | 1м3         | 200        |
| 01-190-01                              | 20см зузаан үеэр 25 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах | м3          | 200        |
| 25-07-21                               | Асфальтбетон хольцыг автогрейдерээр тарааж хучилт хийх 6-8см  | 1м3         | 80         |
| 01-060-03                              | Хашлага тавих шуудууг гараар ухах   | м3          | 13.95      |
| 25-12-02                               | Авто Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/  | 1у/м        | 249.1      |
| 15-200-09                              | Замын тэмдэглэгээг гар шүршүүрээр будах   | м2          |            |
| 10-670-05                              | Машины дугуйны тээглүүр тогтоох   | иж бүрдэл   |            |
| 15-810-04                              | Авто замын цагаан зураас тавих  | м2          | 29         |
| <b>ТҮШЛЭГТЭЙ САНДАЛ</b>                |   |             |            |
| Үндэслэл                               | Гүйцэтгэх ажлын нэр   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
| 37-230-04                              | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах                             | ш           | 3          |
| 37-240-06                              | Хогийн сав суурилуулах  | ш           | 2          |

**ГАДНА ТОГЛООМ**

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр    | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----------|------------------------|-------------|------------|
| 37-240-05 | Ком гулсуур угсрах     | ш           | 1          |
| 37-240-06 | Эргэдэг тоглоом угсрах | ш           | 1          |
| 37-240-06 | ДVVжин даажин угсрах   | ш           | 3          |
| 37-240-06 | Цэцгийн мандал угсрах  | ш           | 1          |

**ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ**

| Үндэслэл  | Гүйцэтгэх ажлын нэр       | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----------|---------------------------|-------------|------------|
| 37-240-06 | Дасгалын төхөөрөмж угсрах | ш           | 3          |

**01. Гадна гэрэлтүүлгийн ажил**


|           |  |                |       |
|-----------|--|----------------|-------|
| 20-270-04 | 8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлдэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах                                | ш              | 1     |
| 39-110-44 | Дулааны реле   | шир            | 1     |
| 39-110-04 | Фото реле  | шир            | 1     |
| 39-110-04 | Хугацааны реле   | шир            | 1     |
| 38-200-05 | Кабель 4x16мм <sup>2</sup>   | м              | 30    |
| 38-200-05 | Кабель 4x10мм <sup>2</sup>   | м              | 110   |
| 38-560-10 | Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн 3м шон угсрах  | ш              | 9     |
| 20-170-04 | 2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой утас суулгах                                       | м              | 55    |
| 38-490-43 | Автомат угсрах   | ш              | 9     |
| 38-330-06 | 50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м              | 110   |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох                           | ш              | 17    |
| 38-350-10 | 100мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах                        | м              | 49    |
| 01-060-02 | Кабелийн болон шинийн шуудуу ухах  | м <sup>3</sup> | 53.73 |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах  | м <sup>3</sup> | 35.82 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх   | м              | 240   |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилг эхний кабельд хийх  | м              | 240   |
| 38-330-06 | 50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м              | 12    |


БАТАЛСАН: СУХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  
 ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ХЯНАСАН: ТГУХ-Н ДАРГА

ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

  
 В.ГОМБОДОРЖ

  
 М.БЯМБАСҮРЭН

  
 Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

**БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ**

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН  
МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 06 дугаар сарын 06

Дугаар 0805/2024

Улаанбаатар хот

|  |  |
|--|--|
| Барилга, байгууламжийн байршил         | Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1,3,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17 дугаар хороо  |
| Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт: | "Багц 1. Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилт"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв  |
| Зураг төслийн шифр:                    | АС-Т/10  |
| Хүчин чадал:                           | <p><b>Тохижилтын ажил:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СБД 1-р хороо, 12/3а байр - 332.4 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 1-р хороо, 55-р байр - 170.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 1-р хороо, хануй дэлгүүрээс юнайтад апартаментрүү урагш явган зам - 215.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 2-р хороо, 26-р байрны хойд тал - 102.4 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 3-р хороо, 8а байрны баруун тал - 503.1 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 3-р хороо, 8а байрны зүүн тал - 395.6 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 3-р хороо, 14а байрны урд тал - 1,278.2 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 3-р хороо, 16-р байрны урд тал - 560.2 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 4-р хороо, 20-р байрны хойд тал - 475.3 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 3-р хороо, 35-р байрны урд тал - 452.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 3-р хороо, 41-р байр - 122.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 3-р хороо 6-р сургуулийн хажууд - 991.9 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 4-р хороо хороон байрны баруун тал - 405.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 4-р хороо хороон байрны баруун тал - 619.7 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 4-р хороо 40-р цэцэрлэгийн хойно - 1115.4 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 4-р хороо 58-р байрны хойно - 514.6 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 4-р хороо 77-р байрны хойно - 666.4 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 8-р хороо 40-р байрны зүүн тал - 99.7 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 14-р хороо 51-р цэцэрлэгийн урд - 1130.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 10-р хороо 31,16,16а, 16б байрны дунд - 1880.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 6-р хороо 30-р байрны хойно - 211.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 7-р хороо 126 байрны хойно - 1241.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 7-р хороо 18-р байр - 711.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 8-р хороо 25/1-р байр - 681.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 8-р хороо 23,19-р байр - 454.9 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 6-р хороо 25-р байр - 628.3 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 10-р хороо 13,15,30,30б, 36-р байр - 932.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 13-р хороо 159-р сургууль - 86.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 17-р хороо 205-р сургууль - 54.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 16-р хороо 130-р сургууль - 131.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 15-р хороо 109-р цэцэрлэг - 777.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 5-р хороо 1, 2-р байр - 550.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 5-р хороо 39-р байр - 628.0 м<sup>2</sup></li> <li>- СБД 1-р хороо 1-р байр - 285.0 м<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Гадна цахилгааны ажил:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СБД 1-р хороо 12/3а байрны баруун тал - 75.0 м</li> <li>- СБД 1-р хороо 55-р байрны хойно - 65.0 м</li> </ul> |

|  |                                   |  |                                |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|
|  |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- СБД 3-р хороо 8а байрны зүүн тал – 45.0 м</li> <li>- СБД 8-р хороо 40-р байрны зүүн тал – 40.0 м</li> <li>- СБД 14-р хороо 51-р цэцэрлэгийн урд – 170.0м</li> <li>- СБД 1-р хороо 1 байр – 150.0 м</li> <li>- СБД 5-р хороо 39 байр – 160.0 м</li> <li>- СБД 5-р хороо 1,2-р байр – 205.0 м</li> <li>- СБД 15-р хороо 109-р цэцэрлэг – 215.0 м</li> <li>- СБД 16-р хороо 130-р цэцэрлэг – 140.0 м</li> <li>- СБД 17-р хороо 205-р цэцэрлэг – 240.0 м</li> </ul>   |                                |
| <b>Захиалагч:</b>  |                                   | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар   |                                |
| <b>Санхүүжилтийн үүсвэр:</b>   | <b>эх</b>                         | Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар /Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023.12.08-ны өдрийн 11/67 дугаар тогтоол/  |                                |
| <b>Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:</b>  |                                   | "Аркосис" ХХК  |                                |
| <b>Регистрийн дугаар:</b>  |                                   | 5885531  |                                |
| <b>Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:</b>   |                                   | 2024.09.26   |                                |
| <b>Ажлын төрөл:</b>  |                                   | ЗТ-1.1.2, ЗТ-2.1, ЗТ-3.1, ЗТ-4.1, ЗТ-6.1, ЗТ-6.2, ЗТ-6.3, ЗТ-6.4, ЗТ-8.1 заалтын дагуу   |                                |
| <b>Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:</b>         |                                   | Нийслэлийн Ерөнхий архитектор бөгөөд Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын даргын баталсан 2021. 06.28-ны өдрийн МЗХ2021/10-026, МЗХ2021/10-025, МЗХ2021/10-027, 2021.07.21-ний өдрийн МЗХ2021/10-029, 2022.02.23-ны өдрийн ХТХ-2022/00-111, 2023.10.19-ний өдрийн МЗХ2023/00-157, 2023.04.17-ны өдрийн МЗХ2023/00-035, 2023.10.19-ний өдрийн МЗХ2023/00-153, МЗХ2023/00-156, 2023.12.15-ны өдрийн МЗХ2023/00-159, 2022.04.12-ны МЗХ2022/09-067, 2022.02.23-ны өдрийн ХТХ2022/00-115, 2022.06.15-ны өдрийн ХТХ2022/00-221, 2023.05.19-ний өдрийн МЗХ2023/00-039, МЗХ2023/00-041, 2023.12.15-ны өдрийн МЗХ2023/00-160, 2023.05.29-ний өдрийн МЗХ2023/00-40, МЗХ2023/00-42, 2022.02.23-ны өдрийн ХТХ2022/00-115, 2020.05.27-ны өдрийн ГБМЗХ2020/24-005 тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар |                                |
| <b>Зураг боловсруулах баталсан тушаалтан, огноо:</b>                                       | <b>төсөл гэрээ, албан дугаар,</b> | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, "Аркосис" ХХК-ийн хооронд байгуулсан 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн СБД-ХААА/202303083 дугаартай зураг төсөл боловсруулах гэрээ  |                                |
| <b>Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:</b>  |                                   |  |                                |
| Нийслэлийн Ерөнхий архитектор  |                                   |  |                                |
| Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга  |                                   | Н.Энхболд  |                                |
| Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:   |                                   |  |                                |
| Зураг төслийн бүрдэл:  | Зураг төсөл                       |  | Магадлал хийсэн экспертийн нэр |
|  | Гүйцэтгэсэн байгууллага:          | Шалгасан архитектор, инженер   |                                |
| Барилга архитектур:  | "Аркосис" ХХК                     | Н.Ууганзаяа  | Н.Цогтоо                       |
| Барилгын төсөв:  | "Аркосис" ХХК                     | Д.Ганцэцэг   | Д.Оюунцэцэг                    |
| Цахилгаан хангамж:   | "Аркосис" ХХК                     | Ц.Цэрэнпил   | О.Цогбаяр                      |
| Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн 3, татгалзсан эксперт байхгүй байна. |                                   |  |                                |

| <b>Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн авто зогсоол явган зам талбайн тохижилтын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо</b> |  |                      |             |                  |
|---|--|----------------------|-------------|------------------|
| №   | Тодорхойлолт   | Төсөвт өртөг /төг/   | Хүчин чадал | Нэгж өртөг /төг/ |
| <b>1</b>  | <b>Гадна тохижилтын ажил: СБД 1-р хороо, 12/3а байрны баруун талын тохижилтын ажил</b>                         |                      |             |                  |
| ГТ  | Зам талбай /м <sup>2</sup> : Асфальт бетон хучилттай   | 42,173,231.9         | 442.0       | 95,415           |
| ГТ  | Явган зам, талбай /м <sup>2</sup> : Өнгөт хавтан хучилттай   | 12,800,674.4         | 187.8       | 68,161           |
| ГТ  | Тоглоомын талбай /м <sup>2</sup> : Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай                                       | 49,603,019.1         | 332.4       | 149,227          |
| ГТ  | Гадна хашаа /м <sup>2</sup> : Төмөр квадрат  | 4,380,024.7          | 55.2        | 79,348           |
| ГТ  | Гадна тоглоом /ш/  | 2,266,339.3          | 8.0         | 283,292          |
| ГТ  | Гадна талбайн сандал /ш/:  | 1,310,256.6          | 9.0         | 145,584          |
| ГТ  | Хогийн сав /ш/:  | 373,933.0            | 4.0         | 93,483           |
| ГТ  | Бусад: Талбай тэгшлэх ажил   | 242,480.4            | 962.2       | 252              |
| ГТ  | Бусад: Буулгалтын ажил   | 3,415,224.6          |             |                  |
|   | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>116,565,184.0</b> |             |                  |
| <b>2</b>  | <b>Гадна тохижилтын ажил: СБД 1-р хороо, 55-р байрны хойд талын тохижилтын ажил</b>                            |                      |             |                  |
| ГТ  | Явган зам, талбай /м <sup>2</sup> : Өнгөт хавтан хучилттай   | 9,698,078.8          | 160.0       | 60,613           |
| ГТ  | Тоглоомын талбай /м <sup>2</sup> : Бетон суурь, резинэн хавтан хучилттай                                       | 22,006,788.4         | 147.9       | 148,795          |
| ГТ  | Сагсны талбай /м <sup>2</sup> : Бетон суурь, PVC хуванцар хавтан хучилттай                                     | 21,076,853.9         | 170.0       | 123,981          |
| ГТ  | Сагсны шит /ш/:  | 225,575.4            | 1.0         | 225,575          |
| ГТ  | Гадна хашаа /м <sup>2</sup> : Төмөр торон хашаа  | 22,270,699.2         | 216.0       | 103,105          |
| ГТ  | Гадна тоглоом /ш/  | 2,022,200.3          | 4.0         | 505,550          |
| ГТ  | Дасгалын төхөөрөмж /ш/:  | 268,142.5            | 4.0         | 67,036           |
| ГТ  | Гадна талбайн сандал /ш/:  | 1,081,994.0          | 11.0        | 98,363           |
| ГТ  | Хогийн сав /ш/:  | 412,801.7            | 3.0         | 137,601          |
| ГТ  | Зүлэгжүүлэлт /м <sup>2</sup> :   | 935,262.8            | 30.8        | 30,366           |
| ГТ  | Мод /ш/: Гацуур  | 1,506,129            | 3.0         | 502,043          |
| ГТ  | Бусад: Талбай тэгшлэх ажил   | 126,809.7            | 503.2       | 252              |
| ГТ  | Бусад: Буулгалтын ажил   | 3,415,229.0          |             |                  |
|   | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>85,046,565.0</b>  |             |                  |
| <b>3</b>  | <b>Гадна тохижилтын ажил: СБД 1-р хороо, хануй дэлгүүрээс юнайтад апартаментрүү урагш явган замын тохижилт</b> |                      |             |                  |
| ГТ  | Явган зам, талбай /м <sup>2</sup> : Өнгөт хавтан хучилттай   | 18,896,309.9         | 215.0       | 87,890           |
| ГТ  | Бусад: Талбай тэгшлэх ажил   | 2,049,105.2          | 215.0       | 9,531            |
| ГТ  | Бусад: Буулгалтын ажил   | 936,238              |             |                  |
|   | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>21,881,653.0</b>  |             |                  |

|           |  |                    |       |         |
|-----------|--|--------------------|-------|---------|
| ГТ        | Талбайн тэгшлэх ажил   | 153,220            | 608   | 252     |
| ГТ        | Буулгах ажил   | 944,681            | 40    | 23,617  |
|           | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>102,721,373</b> |       |         |
| <b>10</b> | <b>Улаанбаатар хот СБД 16-р хороо 130-р сургуулийн талбайн тохижилт</b>  |                    |       |         |
| ГТ        | Явган хүний зам талбай-130.6м <sup>2</sup>                               | 22,785,095         | 131   | 174,465 |
| ГТ        | Авто зам, авто зогсоол-454.5м <sup>2</sup>                               | 159,946,902        | 455   | 351,586 |
| ГТ        | Түшлэгтэй сандал   | 248,309            | 3     | 82,770  |
| ГТ        | Хогийн сав   | 171,838            | 2     | 85,919  |
| ГТ        | Гадна тоглоом  | 2,263,062          | 6     | 377,177 |
| ГТ        | Дасгалын төхөөрөмж   | 257,758            | 3     | 85,919  |
| ГТ        | Буулгах ажил   | 1,050,740          | 50    | 21,015  |
|           | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>186,723,704</b> |       |         |
| <b>11</b> | <b>Улаанбаатар хот СБД 15-р хороо 109-р цэцэрлэгийн талбайн тохижилт</b> |                    |       |         |
| ГТ        | Тоглоомын талбай-777.38м <sup>2</sup>                                    | 153,473,639        | 777   | 197,424 |
| ГТ        | Ногоон байгууламж-356.88м <sup>2</sup>                                   | 39,859,920         | 357   | 111,690 |
| ГТ        | Түшлэгтэй сандал-11  | 910,463            | 11    | 82,769  |
| ГТ        | Хогийн сав-7   | 2,419,124          | 7     | 345,589 |
| ГТ        | Гадна тоглоом-8  | 5,976,540          | 8     | 747,068 |
| ГТ        | Дасгалын төхөөрөмж-7   | 601,434            | 7     | 85,919  |
| ГТ        | Талбай тэгшлэх   | 63,000             | 25    | 2,520   |
|           | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>203,304,120</b> |       |         |
| <b>12</b> | <b>Улаанбаатар хот СБД 5-р хороо 1,2 дугаар байрны гадна тохижилт</b>    |                    |       |         |
| ГТ        | Явган зам талбайн ажил-  | 52,922,911         | 550   | 96,154  |
| ГТ        | Дугуйн зам талбайн ажил  | 20,986,435         | 260   | 80,866  |
| ГТ        | Буулгах ажил   | 29,182,876         | 1,905 | 15,322  |
| ГТ        | Бусад ажил   | 51,404,092         | 457   | 112,482 |
|           | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>154,496,314</b> |       |         |
| <b>13</b> | <b>Улаанбаатар хот СБД 5-р хороо 39-р байрны гадна тохижилт</b>          |                    |       |         |
| ГТ        | Авто зам, авто зогсоол   | 100,872,981        | 628   | 160,549 |
| ГТ        | Явган хүний зам талбай   | 10,215,118         | 188   | 54,394  |
| ГТ        | Зам талбай буулгах ажил  | 8,300,638          | 731   | 11,353  |
|           | Авто зогсоол буулгах ажил  | 124,253,995        |       |         |
|           | <b>Хэсгийн дүн:</b>  | <b>243,642,732</b> |       |         |
| <b>14</b> | <b>Улаанбаатар хот СБД 1-р хороо 1-р байрны гадна тохижилт</b>           |                    |       |         |
| ГТ        | Авто зам, авто зогсоол   | 43,626,118         | 285   | 152,902 |
| ГТ        | Явган хүний зам талбай   | 4,919,269          | 64    | 76,804  |

|        |  |
|--------|--|
| Төсөв: | Эксперт нь: Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1,3,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "Багц 1. Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилт"-ын ажлын нийт төсөвт өртгийг 5,875,443,522.0 /таван тэрбум найман зуун далан таван сая дөрвөн зуун дөчин гурван мянга таван зуун хорин хоёр/ төгрөгөөр хянасан байна. |
|--------|--|

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1,3,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх "Багц 1. Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилт"-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм", Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2024.04.25-ны өдрийн 6/822 дугаартай албан бичгийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертийн хавсралт 7 хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ  
ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН  
ЗАХИРАЛ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ  
ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН  
ДАРГА

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ  
ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ  
ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН  
МЭРГЭЖИЛТЭН



Ц.АМАРСАНАА

Д.АЛТАНХУЯГ

Э.ХАНГАЛ

П.МӨНГӨНТУУЛ

М.ХИШИГЗАЯА



## ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000002646161000240522000006645276

Борлуулагчийн:

ТТД: 2646161

НЭР: УЛААНБААТАРЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ

Хаяг: Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, чингисийн өргөн  
чөлөө

Утас: 99057733

Банкны нэр: Төрийн банк

Банкны дансны дугаар: 385022334455

Огноо: 2024-05-22

Худалдан авагчийн:

ТТД: 5885531

НЭР: АРКОСИС

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 5-р хороо,  
4 тоот

Утас: 99102487

| Д/д | Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Код | Хэмжих нэгж | Тоо, хэмжээ | Нэгжийн үнэ | Бүгд үнэ     |
|-----|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1   | Зургийн тодруулга             |     | ш           | 36          | 59,400.00   | 2,138,400.00 |



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:

1,944,000.00

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:

194,400.00

Нийслэл хотын албан татвар:

0.00

Нийт дүн:

2,138,400.00

Хүлээн авсан: ..... /...../

(гарын үсэг) (нэр)

Хүлээлгэн өгсөн: ..... /...../

(гарын үсэг) (нэр)

Тамга





**ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГТ МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ**

2024 оны 03 сарын 29 өдөр

№ И-0445/2024

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г Монгол Улсын Барилгын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.4, 34.2, Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.5, Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг үндэслэн нэг талаас 5164753 регистрийн дугаартай "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ, түүнийг төлөөлж Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын хэлтсийн дарга Э.Хангал /цаашид "Зохион байгуулагч"/ гэх, нөгөө талаас Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж "Арко́сис" ХХК, түүнийг төлөөлж Э.Ариунбаатар /цаашид "Зураг төсөл зохиогч"/ гэх, /хамтад нь "талууд" гэх/ нар дор дурдсан нөхцөлийг харилцан тохиролцож байгуулав.

**НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү гэрээгээр Зохион байгуулагч нь барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж, Зураг төсөл зохиогч нь магадлалын ажилд шаардагдах баримт материалын иж бүрдлийг хангаж, магадлалын ажлын хөлсийг төлөхтэй холбогдон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна.

1.2. Талууд хамтын ажиллагаандаа тэгш эрхийн зарчмыг баримтлах бөгөөд шударгаар хамтран ажиллаж, бие биеийнхээ хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, дэмжих үндсэн дээр харилцана.

1.3. Зураг төсөл зохиогч нь дараах ерөнхий мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө. Үүнд:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Захиалагч /Хөрөнгө оруулагч/:  | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  |
| Зураг төслийн гүйцэтгэгч:      | "Арко́сис" ХХК  |
| Барилга байгууламжийн байршил: | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо  |
| Барилга байгууламжийн нэр:     | Багц 1 Гарааш чөлөөлсөн байршлуудад зам, зогсоол, тохижилтын ажлын зураг төсөл, төсөв |
| Магадлалын ажлын төлбөр:       | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар<br>/Гэрээний үнийн дүнгээр/<br>10,007,470 /төг/     |
| Архив №:                       | АС-Т23/10   |

**ХОЁР. МАГАДЛАЛЫН АЖЛЫН ТӨЛБӨР**

2.1. Зохион байгуулагч холбогдох норм дүрмийн дагуу үнэ бодолт хийж, магадлалын ажлын төлбөрийг тооцно.

2.1.1. Зураг төсөл зохиогч магадлалын ажлын төлбөр 10,007,470 /арван сая мянга дөрвөн зуун далан / төгрөгийг Зохион байгуулагч байгууллагын Голомт банкны 1175107789 дугаар дансанд энэхүү гэрээний 2.1-д заасан үнэ бодолтыг хийлгэсэн өдөрт багтаан шилжүүлнэ.

2.1.2 Зураг төсөл зохиогч зураг төсөл, хайгуул, судалгааны ажлын үнийн дүнгийн 0.18 хувиар нормчлолын сангийн төлбөрийг тооцож Зохион байгуулагч байгууллагын Худалдаа хөгжлийн банкны 2600078533 дугаар дансанд шилжүүлнэ.

**ГУРАВ. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА**

3.1. Гэрээ нь талуудын бүрэн эрхт төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажсан өдрөөс хойш хуанлийн 21 өдрийн дотор хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

3.2. Зохион байгуулагч шаардлагатай тохиолдолд гэрээг сунгах болсон шалтгаан нөхцөлийг тодорхой дурдаж, гэрээний хугацааг хуанлийн 21 хүртэл хоногоор нэг удаа сунгах бөгөөд энэ тохиолдолд хугацаа сунгасан нэмэлт гэрээ байгуулна.

3.3. Энэхүү гэрээний 5.1.1-д заасан нөхцөл байдал үүсч, эксперттийг дахин томилсон тохиолдолд хугацаа алдсан хоногийг гэрээний нийт хугацаанд нэмж тооцно.

3.4. Талууд гэрээг цуцалснаар, эсвэл гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдсэнээр, гэрээний хугацаа дууссанаар талуудын гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг дуусгавар болно.

#### **ДӨРӨВ. ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ**

4.1. Зохион байгуулагч нь дараах эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

4.1.1. "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын захирлын 2019 оны А/19 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөлд тавигдах шаардлага, иж бүрдлийг хангуулах шалгах хуудас"-ны дагуу Зураг төсөл зохиогчоос магадлалын ажилд шаардагдах баримт материалын иж бүрдлийг гаргуулах;

4.1.2. Эксперт зураг төслийн баримт бичгийг хянаж, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн тохиолдолд зураг төсөл зохиогчоос засвар өөрчлөлтийг тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэхийг шаардах;

4.1.3. Магадлал хийлгэхэд шаардагдах зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэл хангагдаагүй тохиолдолд магадлал хийлгэх хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзах;

4.1.4. Зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэлд тусгагдаагүй боловч магадлал хийх ажлыг зохион байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай баримт материалыг зураг төсөл зохиогчоос шаардах;

4.1.5. Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх эксперттийг зураг төслийн цахим системээс санамсаргүй түүврийн аргаар томилох;

4.1.6. Эксперт томилсон томилгооны хуудсыг зураг төсөл зохиогчид хүлээлгэн өгөх;

4.1.7. Томилогдсон эксперттэй холбогдож, зураг төсөлд магадлал хийхээр томилогдсон тухай нэн даруй мэдэгдэх;

4.1.8. Эксперт хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас магадлал хийх боломжгүй болсон тухайгаа мэдэгдсэн тохиолдолд өөр экспертээр солих;

4.1.9. Экспертийн гаргасан магадлалын дүгнэлтэд техникийн шинжтэй алдаа /үг үсэг, нэршил, байршил... г/м/ гарсан тохиолдолд зураг төсөл зохиогчийн санаачилгаар нягтлан үзэж залруулга хийж ажиллана.

#### **ТАВ. ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ**

5.1. Зураг төсөл зохиогч нь дараах эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

5.1.1. Эксперт зураг төсөлд магадлал хийхээр томилогдсон өдрөөс хойш ажлын 2 хоногийн хугацаанд утсаа аваагүй, утас нь холбогдох боломжгүй байсан бол дахин эксперт томилуулах хүсэлт гаргах;

5.1.2. "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын захирлын 2019 оны А/19 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөлд тавигдах шаардлага, иж бүрдлийг хангуулах шалгах хуудас"-ны дагуу магадлалын ажилд шаардагдах баримт материалын иж бүрдлийг хангах;

5.1.3. Зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэлд тусгагдаагүй боловч магадлал хийх ажлыг зохион байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай баримт материалыг гаргаж өгөх;

5.1.4. Эксперт зураг төслийн баримт бичгийг хянаж, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн тохиолдолд засвар өөрчлөлтийг тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэх;

5.1.5. Зохион байгуулагчид гаргаж өгсөн баримт материалын үнэн зөвийг хариуцах;

5.1.6. Зураг төслийн цахим мэдээллийн санд нэвтэрч, өөрийн байгуулсан гэрээт ажлын явцад өдөр тутмын хяналт хэрэгжүүлэх;

5.1.7. Гэрээний хугацаанд гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдэх боломжгүй болсон тохиолдолд шалтгаан, тайлбарыг тодорхой дурдаж хугацаа сунгуулах тухай албан бичгээр хандах;

5.1.8. Эксперт зураг төслийг хянасан, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн, эсвэл магадлалын дүгнэлт гаргасны дараа зайлшгүй шалтгааны улмаас өөр экспертээр сольсон тохиолдолд анх үзсэн экспертийн цалинд тооцох хөлсийг зохион байгуулагчид үл маргах журмаар төлнө. /магадлалын ажлын төлбөр дээр нэмж тооцно/

#### **ЗУРГАА. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ, ЦУЦЛАХ**

6.1. Гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдсэнээр, гэрээний хугацаа дууссанаар талуудын гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүрэг дуусгавар болно. /гэрээ дуусгавар болно/

- 6.2. Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцлах тохиолдолд дараах зарчмыг баримтална.
- Үүнд:
- 6.2.1. Талууд харилцан тохиролцооноор гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалж болох бөгөөд энэ тохиолдолд гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэнэ.
- 6.2.2. Гэрээг дараах тохиолдолд нэг талын санаачилгаар хугацаанаас өмнө цуцална. Энэ тохиолдолд мөн гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэнэ.
- 6.2.2.1. Гэрээний аль нэг тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 2 буюу түүнээс дээш удаа биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд;
- 6.2.2.2. Гэрээний аль нэг тал итгэл эвдэж, төөрөгдөлд оруулсан нь нөгөө талын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд саад учруулсан тохиолдолд;
- 6.3. Зураг төсөл зохиогч энэхүү гэрээний 5.1.4-т заасан үүргээ удаа дараа /2 ба түүнээс дээш/ биелүүлээгүй тохиолдолд зохион байгуулагч байгууллагын санаачилгаар гэрээг цуцална.

### ДОЛОО. ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГА

- 7.1. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг Талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцөлд хүрч чадаагүй тохиолдолд Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- 7.2. Гэрээ дуусгавар болох, цуцлахтай холбогдон гарсан үр дагавар / магадлалын ажлын төлбөр/-ыг талууд дараах байдлаар зохицуулна. Үүнд:
- 7.2.1. Гэрээний нөхцөл бүрэн биелэгдээгүй байхад гэрээний хугацаа дуусч / цаашид сунгагдахгүй болсон/, гэрээ дуусгавар болсон тохиолдолд магадлалын ажлын төлбөрөөс зураг төслийг хянасан, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн, дүгнэлт гаргасан экспертүүдийн цалинд тооцох хөлс болон зохион байгуулагч талын хөлсийг буцаан олгохгүй. Харин магадлалын ажлын төлбөрөөс зураг төслийг хянаагүй, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгөөгүй, дүгнэлт гаргаагүй экспертүүдийн цалинд тооцох хөлсийг зураг төсөл зохиогчид буцаан олгоно.
- 7.2.2. Энэхүү гэрээний 6.2.1-д зааснаар талууд харилцан тохиролцож, гэрээг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох тохиолдолд энэхүү гэрээний 7.2.1-д заасан зарчмыг баримтална.
- 7.2.3. Зураг төсөл зохиогчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас гэрээг хугацааны өмнө цуцлах тохиолдолд магадлалын ажлын төлбөрийг буцаан олгохгүй.
- 7.2.4. Зохион байгуулагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас гэрээг хугацааны өмнө цуцлах тохиолдолд магадлалын ажлын төлбөрөөс зураг төслийг хянасан, засвар өөрчлөлт оруулахаар зөвлөмж чиглэл өгсөн, дүгнэлт гаргасан экспертүүдийн цалинд тооцох хөлсийг хэвээр үлдээн, үлдэх төлбөрийг зураг төсөл зохиогчид буцаан олгоно.

### НАЙМ. БУСАД

- 8.1. Гэрээг хоёр хувь үйлдэж, Талууд тус бүр нэг хувийг хадгалсан нь хуулийн адил хүчинтэй байна.
- 8.2. Гэрээг хугацааны өмнө цуцлах саналаа нөгөө талдаа ажлын 5 хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэх бөгөөд мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор хариу ирүүлээгүй тохиолдолд гэрээ цуцлагдсанд тооцно.

### ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН  
ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Э.ХАНГАЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН  
ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН  
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

*М.М. Ариунбаатар*

Чингэлтэй дүүрэг, Их тойруу 1,  
"Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ  
Утас: 7011-5255

Захиалагчийг төлөөлж:

"АРКОСИС" ХХК-ЫН  
АРХИТЕКТОР

Э.АРИУНБААТАР

Захиалагчийн утас: 88447732  
Гүйцэтгэгчийн утас: 88447732



# ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№ 01/2024-033

УБЦТС ТӨХК: КАЗТөв.

2024 оны 04 сарын 12

## Зураг төслийн захиалагч, объектийн байршил:

СБД, 10-р хороо, 13, 15, 30, 30б, 36-р байрны дунд талын авто зогсоол, явган зам талбайн тохижилтын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг.

Зураг төслийн гүйцэтгэгч: "Аркосис" ХХК

Зураг төслийн дугаар нэр: ЕГ шифр:АС-Т23/10, ЕТ-04

Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

А.Ойртож буй шугам, тоноглол

Б.Огтлолцож буй шугам, тоноглол

- 1-р цэгт: ХТП-0866 барилга
- 2-р цэгт: ХТП-0683 барилга
- 3-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-866 хооронд 10кВ КШ – 1ш
- 4-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-073 хооронд 10кВ КШ – 1ш
- 5-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-4643 хооронд 10кВ КШ – 1ш
- 6-р цэгт: ХТП-683 – ХТП-073 хооронд 10кВ КШ – 1ш
- 7-р цэгт: ХТП-866 – ХТП-2151 хооронд 10кВ КШ – 1ш
- 8-р цэгт: ХТП-866 – ХТП-073 хооронд 10кВ КШ – 1ш
- 9-р цэгт: ХТП-683 – 22-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 10-р цэгт: ХТП-866 – ХТП-806 хооронд 10кВ КШ – 1ш
- 11-р цэгт: ХТП-683 – 30-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 12-р цэгт: ХТП-683 – 42б-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 13-р цэгт: ХТП-683 – 30б-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 14-р цэгт: ХТП-683 – 13-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 15-р цэгт: ХТП-683 – 29-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 16-р цэгт: ХТП-683 – Үйлдвэрлэл урлалын сургууль хооронд 0.4кВ КШ – 1ш
- 17-р цэгт: ХТП-683 – Глобал удирдагч сургууль хооронд 0.4кВ КШ – 3ш
- 18-р цэгт: ХТП-683 – Үндэсний тагнуулын академи хооронд 0.4кВ КШ – 2ш
- 19-р цэгт: ХТП-683 – Үйлдвэрлэл урлалын сургууль хооронд 0.4кВ КШ – 1ш
- 20-р цэгт: ХТП-683 – 54-р байр хооронд 0.4кВ КШ – 2ш

