

Барилга, хот байгуулалтын Яамны сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 20ны өдрийн 43 дугаар тушаалын нэг дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Зургийн шифр: Хэмжилтээр /2024


Төсвийн шифр: 05 /2024

Объектын нэр: **УБ хот Хан-уул дүүрэг
XXX СҮТөвийн барилгын дээврийн
засварын ажлын төсөв.**

Төсөвт өртөгийн дүн 68 009 414 төг

(Жаран найман сая есөн мянга дөрвөн зуун
арван дөрвөн) төгрөг

Төсөв хийсэн: МУ-ын
мэргэшсэн төсөвчин



А.Батсүх

Огноо 2024 оны 2 сарын 21 өдөр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	19 422 661
2	Материал	25 499 633
3	Тээвэр	275 562
4	Машин ашиглалт	93 644
	Шууд зардлын дүн	45 291 500
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	6 053 023
6	Ашиг / 15%/	7 701 678
	Барилга угсралтын ажлын дүн	59 046 201
7	НӨАТ 10%	5 904 620
8	Нормчлолын сан 0.18%	106 283
	Дүн	65 057 104
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 180 924
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	590 462
	Дүн	66 828 490
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 180 924
13	Бусад нэмэлт зардал	0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэрж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Нэрж хунцаг	Бүгд хунцаг	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	1043	1.8 / 2	0.16 / 0.01	162.187 / 14.6	5024 / 5212	814825 / 76106	890 931
54-130-01	Дээврийн 0.25м2хүртэл талбайн цементэн тэгшилгээг засварлах м1.2	м2	208.6	3.0 / 2	0.54 / 0.02	111.601 / 3.13	6150 / 5212	686346 / 16308	702 654
12-060-10	Дээврийн 1 үе хөрсжуулэгч түрхлэг хийх	м2	1043	2.0 / 2	0.16 / 0.01	165.42 / 11.47	5212 / 5212	862168 / 59797	921 965
12-010-04	Налуу дээврийг 2 үе халааж наадаг цаасаар бүрж наах	м2	1043	2.9 / 2	0.52 / 0.09	543.507 / 90.74	6056 / 5212	3291480 / 472942	3 764 422
12-130-04	Мастикаар дээврийн парпед еед өгсөн хэсэгт түрэх	м2	400	2.8 / 2	0.23 / 0.03	93.12 / 10.4	5962 / 5212	555181 / 54205	609 386
16-270-06	Борооны усны хуванцар хоолой d-150	м	50	4.0 / 2	0.79 / 0.01	39.5 / 0.55	6921 / 5212	273380 / 2841	276 220
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1043	1.0 / 2	0.62 /	644.574 /	4272 / 5212	2753620 /	2 763 620
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	17.73	2.0 / 2	0.04 /	0.727 /	5212 / 5212	3789 /	3 789

Нийт Хунцаг: 1760.64 / 130.89
 Нийт цалин: 9 922 988
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 686 908
 Нэмээдэл цалин: 3 671 506
 Нийт цалин: 15 281 401
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2 062 989
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 2 078 271
 Ажиллах хүчний зардал: 19 422 661

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	Бүгд хун/цаг:	1760.64 / 130.89	Бүгд цалин:	9 922 988
Нэмэгдэл цалин:				1 686 908
Нийт цалин:				3 671 506
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:				15 281 401
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:				2 062 989
Ажиллах хүчний зардал:				2 078 271
				19 422 661

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	0.314	571	0.314	1	1	946.28	297
1-4542	Уулын элс	м3	20952	0.877	18 371	1.315	20	1	318.84	8 387
2-1136	Тостуур	ш	6263	6.05	37 831	0	15	2	444.24	1
2-2816	Хуванцар хоолой d-150	м	9770	50	488 500	0.154	15	3	591.18	1 366
1-0678	Хар цаас чулуугуй	м2	8407	1063.86	8 943 871	3.383	15	2	444.24	22 543
1-0811	Хар цаас чулуутай	м2	8531	1063.86	9 075 790	1.128	15	2	444.24	7 514
1-0358	Хөржүүлэгч түрхлэг	кг	6667	540.274	3 602 007	0.611	15	2	444.24	4 068
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.306	114 384	0.312	15	1	329.71	1 542
	Барилгын хог	м3	0	17.73	0	23.049	35	1	281.73	227 276
1-0136	Бэхлгээ төмөр	кг	2800	6.525	18 270	0.007	15	2	444.24	49
1-0051	Мастик түрхлэг	кг	8889	360	3 200 040	0.378	15	2	444.24	2 519

Хог, хаягдлын зардал: 0.1839

25 499 633

0 1 0

275 562

Хог, хаягдлын зардал: 0.1839

25 499 633

0 1 0

275 562

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	4.26	20160	85 785
	Автомашин	0.57	13800	7 859
				93 644
		НИЙТ ДҮН:		93 644