

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

Х.БАТБОЛД

**НОГООН БАЙГУУЛАМЖ БҮХИЙ ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ
/ХОВД, ЗЭРЭГ, МЯНГАД, БУЯНТ, ХОВД, ЧАНДМАНЬ, АРХАНГАЙ, ӨГИЙНУУР
СУМ/-Н АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024.07.23

Дугаар:ТАД-2024/01

Ховд хот

1.	Төсөл боловсруулах үндэслэл:	Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XV.1.1.55 дахь хуулийн дугаартай Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Архангай, Өгийнуур сум/ 3,000.0 сая төгрөг батлагдсан
2.	Тохижилтын нэр /төрөл/ байршил:	Ховд аймаг
3.	Барилга байгууламжийн хэмжээ /зориулалт/:	Зориулалт: Нийтийн эзэмшил
4.	Төслийн захиалагч:	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
5.	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа:	2024-2025 он
6.	Төсөл боловсруулах үе шат:	- Ажлын даалгавар боловсруулж хяналтын төсөв зохиох - Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах - Ажил гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх
7.	Тохижилтын ажлын тоо хэмжээ	<p align="right">Мянгад сум:</p> <p>1.Сумын төв гудамжны зам талбайн тохижилт: Нийтийн зам талбайн тохижилтын ажлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 146м газарт тохижилтын ажлыг гүйцэтгэнэ. - Цагдаагийн тасгийн чиглэлд өргөн-7м, урт-146м газарт авто зам даацын хавтангаар зам тавих -1022м² /200x100x60мм/ - Авто замын бордюр суулгах -328м - Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх-219м² - Явган хүний замын бордюр суулгах-146м - Цагдаагийн үүдэнд авто зогсоол даацын хавтангаар хийх-160м² - Гэрэлтүүлэг нь улсын байцаагчийн хяналтаар баталгаажсан олон улсын шаардлагад нийцсэн дизайн загвар нь гудамж, зам талбайд нийцсэн сайн чанарын нарны зайн хураагууртай Лед бүхий эко гэрэл төлөвлөх -7ш</p> <p>2.Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт: Сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1250м² газарт тохижилтын ажлыг гүйцэтгэнэ. - 650м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200x100x60мм/ - 160м газарт явган замын бетонон бордюр хийх - 5см зузаантай бетон цутгах /Хуучин ком тоглоомын талбай болон шинэ төлөвлөлт/-120м² - Резинэн хавтан угсрах /Хуучин ком тоглоомын талбай болон шинэ төлөвлөлт/-120м² - Ком тоглоом суурилуулах /Өргөн-3.5м, урт- 6.5м, Өндөр-3м/-2ш - Ногоон байгууламж хийх-600м² - Дасгалын төхөөрөмж-12ш - Сүүдрэвч /4м өргөн төмөр хийцлэлтэй/-2ш - Сандал /40x40мм квадрат төмрөөр 2м урттай, 50см өргөнтэй, 45см өндөртэй, тавцан нь 30мм банз/ -6ш - Хогийн сав /Ангилалттай/-4ш</p>

- Гэрэлтүүлэг угсрах /2,5м өндөртэй, туузан гэрлэн төмөр баганатай /-20ш

Чандмань сум:

1.ЕБСургуулийн гадна талбайн тохижилт:

Хүүхэд багачуудын орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор сургуулийн гадна талбайд тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Миний хөл бөмбөг:

- 10см зузаантай бетон цутгах /Миний Хөл бөмбөгийн талбай 30мх50м/-1500м²
- Хиймэл зүлэг наах /Миний Хөл бөмбөгийн талбай 30мх50м/-1500м
- 160м газарт хамгаалалтын хайс хийх /2000мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/
- Хөлбөмбөгийн хаалга-2ш
- Сандал /40х40мм квадрат төмрөөр 2м урттай, 50см өргөнтэй, 45см өндөртэй, тавцан нь 30мм банз/ -12ш
- Хогийн сав /Ангилалттай/-4ш
- Гэрэлтүүлэг угсрах /2,5м өндөртэй, туузан гэрлэн төмөр баганатай /-10ш

Худгийн барилга:

Ерөнхий зорилго: Ногоон байгууламжийн услалтыг нэмэгдүүлэх

- Худгийн барилга: MNS6088:2010, БНБД81-06-06, БНБД81-10-06, БНБД51-02-05-д заасан үзүүлэлт шаардлагыг хангасан байна.
 - Өрөгт бүтээц: БНБД51-02-05
 - Дээвэр: БНБД31-02-03
 - Шал: БНБД 31-12-08
 - Цонх, хаалга: MNS5830:2008, MNS0531:2002 шаардлагуудыг хангасан байна.
 - Худгийн байр: нь бетонон гадна довжоо бүхий тэнхлэгээрэй 3,4х2,8м, 18м³ эзэлхүүнтэй шугаман суурь бүхий М100 марктай 380 мм зузаан тоосгон ханатай, төмөр сараалжин хамгаалалт бүхий вакум цонх, бетон шалтай, модон шувуун нуруун хучилттай, гипсэн хавтан дүүжин таазтай байна.
 - Гэрэлтүүлэг: Гэрэлтүүлгийг сонгохдоо хүний биед хортой бодис агуулагдаагүй, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй Монгол улсын стандартад нийцсэн байх шаардлагатай.
 - Дотор заслал: Ханыг сайжруулсан шавардлагаар шавардаж хөрсжүүлэлт грунт хийсний дараа цайвар ногоон өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа, мөн дүүжин таазанд грунт хийсний дараа цагаан өнгийн эмульсэн будгаар будна.
 - Гадна заслал: М100 маркын 380мм зузаантай ханыг гадна талдаа гоёлын өрлөгөөр /шов гаргаж/ гүйцэтгэнэ. Худгийн барилгаас 6м-ийн алслалтай эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүс тогтоож, худгийн барилгыг 1 м-ийн өндөртэй торон хашаагаар хүрээлнэ.
 - Худгийн тоног төхөөрөмж: ус шахуургын цахилгаан үүсгүүр, цахилгааны утас, хянах самбар, холбогч хэрэгсэл, дагалдах тоног төхөөрөмжийг иж бүрнээр худгийн цооногт суурилуулсан байна.
 - 140м газарт Сургуулийн дотуур байранд холбох цэвэр усны шугам ф100 цайрдсан ган хоолойг дулаалгын хамт суурилуулах
 - Хяналтын худаг-2ш /Холбох хэрэгслийн хамт/
- 2.Гудамжны гэрэлтүүлэг:**
- Иргэдийн орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор гудамжинд гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Гэрэлтүүлэг нь улсын байцаагчийн хяналтаар баталгаажсан олон улсын шаардлагад нийцсэн дизайн загвар нь гудамж, зам талбайд нийцсэн сайн чанарын нарны зайн хураагууртай Лед бүхий эко гэрэл төлөвлөх -80ш

1.Цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт:

Хүүхэд багачуудын орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор цэцэрлэгийн гадна талбайд тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Миний хөл бөмбөг:

- 10см зузаантай бетон цутгах /Миний Хөл бөмбөгийн талбай 15мх25м/-375м²
- Хиймэл зүлэг наах /Миний Хөл бөмбөгийн талбай 15м х25м/-375м²
- 80м газарт хамгаалалтын хайс хийх /2000мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/
- Хөлбөмбөгийн хаалга-2ш
- Сандал /40х40мм квадрат төмрөөр 2м урттай, 50см өргөнтэй, 45см өндөртэй, тавцан нь 30мм банз/ -6ш
- Хогийн сав /Ангилалттай/-2ш
- Гэрэлтүүлэг угсрах /2,5м өндөртэй, туузан гэрлэн төмөр баганатай /-6ш

Мини тоглоомын талбай:

15м х 25м хэмжээтэй талбайд Сагсан бөмбөг, Хөлбөмбөг, Волейболын талбайг цэцэрлэгийн стандартад нийцсэн, хүүхдийн гар хөл гэмтээхгүй сайн чанарын бараа материалаар хийж гүйцэтгэнэ.

- 3-5см зузаантай бетон цутгах /Миний Хөл бөмбөгийн талбай/-91,2м²
- Хиймэл зүлэг наах /Миний Хөл бөмбөгийн талбай/-91,2м
- 80м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1200мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/
- Хөлбөмбөгийн хаалга-2ш
- Сагсан бөмбөгийн талбай /3-5см зузаантай бетон цутгах/-44.1м²
- Резинэн хавтан наах -44,1м²
- Шид-2ш
- Элсэн талбай байгуулах-161м²
- 194.8м газарт явган замын бетонон бордюр хийх

2.Тоглоомын талбай:

- 131.4м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/
- 200.42м² талбайд гүйлтийн зам шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/
- Гэрэлт мэдээллийн самбар-1ш
- Резинэн хавтан угсрах / тоглох талбайн хэсэг /-109,94м²
- Ком тоглоом суурилуулах /Өргөн-3.5м, урт- 6.5м, Өндөр-3м/-2ш
- Хайрган талбай хийх-238.9м²
- Нийтийн сандал хийх /тоосгон өрлөгтэй, модон тавцантай урт-7м, өргөн-0,5м, өндөр 0,45м/-4ш
- 298,2м газарт явган замын бетонон бордюр хийх
- Савлуур-4ш
- Сүүдрэвч /4м өргөн төмөр хийцлэлтэй/-2ш
- Сандал /40х40мм квадрат төмрөөр 2м урттай, 50см өргөнтэй, 45см өндөртэй, тавцан нь 30мм банз/ -6ш
- Хогийн сав /Ангилалттай/-4ш
- Гэрэлтүүлэг угсрах /2,5м өндөртэй, туузан гэрлэн төмөр баганатай /-8ш
- 99,8м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1500мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/

3. Сумын төв гудамжны гэрэлтүүлэг, тохижилт:

Иргэдийн орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор гудамжинд гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

- Гэрэлтүүлэг нь улсын байцаагчийн хяналтаар баталгаажсан олон улсын шаардлагад нийцсэн дизайн загвар нь гудамж, зам талбайд нийцсэн цагийн релентэй, 150 Вт хүчин чадалтай,

тусгал сайтай хөр бүрхүүлтэй лед гэрэлтүүлэг /Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон/ -40ш

- Авто замын стандартад нийцсэн толь, ф80 цайрдсан ган турбо дээр суурилуулах-20ш

Ховд сум:

Сумын төвийн тохижилт:

Иргэдийн орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор гудамжинд гэрэлтүүлэг болон замын урдыг нэмэгдүүлэх, явган замын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

1.Соёлын төвийн дэргэдэх тохижилт:

- 580м² талбайд зам, зогсоол, гарц нэмэгдүүлэх / M200 маркын бетон/ 15см зузаантай.
- 140м газарт авто замын бордюр хийх
- 62м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/
- 85м газарт явган замын бетонон бордюр хийх
- Цэцгийн мандал /12см тоосгон өрлөгтэй 3 үе өрж, шон хоорондын зай 1.5м, өндөр 1,2м өндөртэй төмөр сайд байгуулах- 86м

2.Соёлын төвөөс эмнэлэг хүртэлх явган зам байгуулах:

- 331,5м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/
- 442м газарт явган замын бетонон бордюр хийх

3.Цагдаагийн кобаны урд талбайн тохижилт:

- 160м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1000мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/
- 422м² талбайд хөрсжүүлэлт хийж ногоон байгууламж бүхий зүлэг тарих

4.Соёлын төвийн урд талбайн тохижилт:

- 840м² талбайд эко нүхтэй хавтангаар хийх /400х400х80мм/
- 130м² талбайд зогсоол нэмэгдүүлэх / M200 маркын бетон/ 15см зузаантай.
- 40м газарт авто замын бордюр хийх
- 64.5м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/
- 43м газарт явган замын бетонон бордюр хийх
- 55м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1000мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/
- Хайлаас тарих-20ш

5. Эмнэлгийн хашаа доторх тохижилт:

- 267м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/
- 230м газарт явган замын бетонон бордюр хийх
- Гэрэлтүүлэг угсрах /2,5м өндөртэй, туузан гэрлэн төмөр баганатай /-16ш
- Манжуурын шар гэрэл угсрах-4ш
- 890м² талбайд зогсоол байгуулах / M200 маркын бетон/ 15см зузаантай.
- 175м газарт авто замын бордюр хийх

6. Цэцэрлэгийн хашаа доторх тохижилт:

- 270м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/
- 260м газарт явган замын бетонон бордюр хийх
- Гэрэлтүүлэг угсрах /2,5м өндөртэй, туузан гэрлэн төмөр баганатай /-20ш
- 80м² талбайд зогсоол нэмэгдүүлэх / M200 маркын бетон/ 15см зузаантай.
- 40м газарт авто замын бордюр хийх
- 32м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1000мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/

		<p>- Хайлаас тарих-20ш</p> <p>7.ЕБСургуулийн хашаа доторх тохижилт:</p> <p>- 290м² талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200x100x60мм/</p> <p>- 200м газарт явган замын бетонон бордюр хийх</p> <p>- Гэрэлтүүлэг угсрах /2,5м өндөртэй, туузан гэрлэн төмөр баганатай /-22ш</p> <p>- 250м² талбайд зогсоол нэмэгдүүлэх / М200 маркын бетон/ 15см зузаантай.</p> <p>- 112м газарт авто замын бордюр хийх</p> <p>- Манжуурын шар гэрэл угсрах-10ш</p> <p>- 124м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1000мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/</p> <p>Хайлаас тарих-30ш</p> <p><u>Жич анхаарах:</u></p> <p>Барилгын тухай Монгол улсын хуулийн дагуу гүйцэтгэгч компани тохижилтын ажилд баталгаа гаргаж өгөх бөгөөд баталгаат хугацаанд гарсан аливаа согог, гэмтлийг засварлах үүрэг хүлээнэ. Ажил гүйцэтгэх явцад захиалагчийн хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлж ил далд ажлын актыг тухай бүрт албажуулах.</p>
9.	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	Ажил гүйцэтгэх явцад инженерийн шугам сүлжээг эвдэж гэмтээхээс урьдчилсан сэргийлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг /БД 12-101-05 - Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар/ чанд мөрдөж ажиллана.
10.	Төслийн иж бүрдэл:	Баримт бичгийн иж бүрдэл: <ul style="list-style-type: none"> - Ажлын даалгавар - Хяналтын төсөв
11.	Онцгой нөхцөл	Гүйцэтгэгч нь захиалагч байгууллага болон ашиглагч байгууллагатай санал солилцсоны үндсэн дээр ажлыг хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.
12.	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас:	Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Цамбагарав баг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

ХЯНАСАН : ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

= Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН:

Т.БУЯНЗАЯА

