

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ТАЛБАЙН ГАЗАР ШОРОО ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ | | | |
|---------------------------------------|--|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Өндөржилт болон замын хучилтаас гарах шороог эксковатороор ухаж овоолох | м3 | 82.34 |
| 2 | Өндөржилтөөр нэмэгдэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах | м3 | 302 |
| 3 | Авто ба явган зам тавих талбай хийх хэсгийг тэгшлэх | м2 | 2350 |
| АВТО ЗАМЫН АЖИЛ ХАВТАН | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах | м2 | 1980.15 |
| 2 | Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 297.0225 |
| 3 | Даацын хавтан замын хучилтийг хавтангаар хийх 20x10x8 см / 1м2-д 50ш хавтан/ | 1м2 | 1980.15 |
| 4 | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | 1у/м | 516 |
| 5 | Замын болон зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх | м2 | 24.5 |
| 6 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачиж зөөх | м3 | 5 |
| ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх б=80мм | 1м3 | 36.5 |
| 2 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх 20x10 / 1м2-д 50ш хавтан/ | 1м2 | 365 |
| 3 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 251 |
| 4 | Замын тэмдэг тэмдэглэгээ суулгах | ш | 6 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ТАЛБАЙН ГАЗАР ШОРОО ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Өндөржилт болон замын хучилтаас гарах шороог эксковатороор ухаж овоолох | м3 | 140.27 |
| 2 | Авто ба явган зам тавих талбай хийх хэсгийг тэгшлэх | м2 | 930.78 |
| АВТО ЗАМЫН АЖИЛ ХАВТАН | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах | м2 | 815.54 |
| 2 | Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 122.331 |
| 3 | Даацын хавтан замын хучилтийг хавтангаар хийх 20x10x8 см / 1м2-д 50ш хавтан/ | 1м2 | 815.54 |
| 4 | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | 1у/м | 220 |
| 5 | Замын болон зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх | м2 | 21 |
| 6 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачиж зөөх | м3 | 5 |
| ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх б=80мм | 1м3 | 11.524 |
| 2 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх 20x10 / 1м2-д 50ш хавтан/ | 1м2 | 115.24 |
| 3 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 80.4 |
| ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Эксковатороор шуудууг ухаж овоолох | м3 | 17.3 |
| 2 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 2.7 |
| 3 | Шуудуу эргүүлж булах | м3 | 16.5 |
| 4 | АВВГ 3x16+1x10мм2 кабель | м | 6 |
| 5 | АВВГ 4x10 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах | м | 144 |
| 6 | ПВ 1x4мм2 кабель | м | 4 |
| 7 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 144 |
| 8 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 144 |
| 9 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.144 |
| 10 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 4 |
| 11 | Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах /800x500x500мм/ | ш | 4 |
| ГГ- САМБАРЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах 540x320x250, IP31 ГГС | ш | 1 |
| 2 | Группын автомат ВА47-29 3P 16A 10кА | ширхэг | 3 |
| 3 | 3 фазын электрон тоолуур угсрах 400В, 100А | ш | 1 |
| 4 | Соронзон залгуур КМ-23210/32А | ширхэг | 1 |
| 5 | Гал хамгаалагч салгуур ПР32-32А | ком | 3 |
| 6 | Цагийн реле КТ316Т | ком | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ТАЛБАЙН ГАЗАР ШОРОО ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ | | | |
|--|--|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Өндөржилтөөр гарах хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 135 |
| 2 | Авто ба явган зам тавих талбай хийх хэсгийг тэгшлэх | м2 | 900 |
| ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах | м2 | 900 |
| 2 | Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | м3 | 135 |
| 3 | Даацын хавтан замын хучилтийг хавтангаар хийх 20x10x8 см / 1м2-д 50ш хавтан/ | м2 | 900 |
| 4 | Замын хашлага солих/1x0.3x0.15м/ | 1у/м | 170 |
| 5 | Замын болон зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх | м2 | 20 |
| БУСАД АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Хуучин бетон буулгах | м3 | 20.7 |