

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-215М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тугамд түрэх	м3	21.5
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-10см	1м3	21.5
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	21.5
25-07-20	Элсэн дөвсгэр хийх 6-3см	1м3	6.45
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	215
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	5.06
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	253

2 Ажлын тоо, хэмжээ

ТАЛБАЙ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ-215М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-15см	1м3	32.25
01-390-09	Одоо байгаа шороон талбайг механизмгаар тэгшлэх	м3	21.5

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
53-120-01	Бетон талбайг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах 6-10см	м2	30
25-070-22	Явган хүний замын өнгөт хавтангаар хийсэн замыг буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	1м2	103

3 Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгах заалт
Төслийн менежер /Захиалагчийн хяналт, гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Захиалагчийн томилсон байгууллага, албан тушаалтан/

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, мэргэжилтэн Ц.Бэлгүдэй