

АВТО ЗАМ, АВТО ЗОГСООЛ-991.9М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-10	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	99.2
25-07-20	Буталсан чулуун үе хийх 6-20см	1м3	198.4
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	198.4
25-07-21	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг автогрейдерээр тарааж хучилт байгуулах 6-8см	1м3	79.4
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	1.86
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	354
25-08-01	Авто зогсоол, явган гарцын шонтой тэмдэг суурьлуулах	1ш	8
10-670-05	Машины дугуйны тээглүүр тогтоох	ш	25
15-810-11	Авто замын цагаан зураас тавих	м2	40

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-1257.6М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	125.8
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-10см	1м3	125.8

01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	125.8
25-07-20	Элсэн дэвсгэр хийх 6-3см	1м3	37.7
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1257.6
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	5.3
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	265

ТҮШЛЭГТЭЙ САНДАЛ - 4Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	4

ХОГИЙН САВ - 5Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-06	Хогийн сав суурилуулах	ш	5

ТОМ ХОГИЙН САВ - 2Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-06	Хорооллын дундах том ангилдаг хогийн сав суурилуулах	ш	2

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ-301.6М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-07	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	301.6
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	301.6
37-100-07	30 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	301.6
37-100-09	Зүлэг гараар хийх	м2	301.6

МОД - ГАЦУУР 7Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-040-09	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	5.28
37-050-05	Гацуур модны суулгацыг суулгах	ш	33

МОД - ХАЙЛААС 100Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-040-09	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	2.7
37-050-05	Хайлаас модны суулгацыг суулгах	ш	100

МОД - ГҮЙЛС БУЙЛС 17Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-040-09	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	11.9
37-050-05	Гүйлс буйлс модны суулгацыг суулгах	ш	17

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАШЛАГА, СУУХ ХЭСЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-22	Бетон суурь цутгах M200	м3	6
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12
15-790-05	Гадна ханыг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	81
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах M200	м3	17.88
11-340-04	WPC хавтангаар суух хэсгийг хийх	м2	44.7

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-270-06	0.3м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	536

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-120-02	Авто замын хашлага буулгах /1x0.3x0.15м/ [[k1=0.8], [k2=0.8]]	1у/м	160
25-120-02	Авто замын хашлага буулгах /1x0.3x0.15м/ [[k1=0.8], [k2=0.8]]	1у/м	160
25-070-22	Явган хүний замын өнгөт хавтангаар хийсэн замыг буулгах [[k1=0.8], [k2=0.8]]	1м2	400

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Шифр	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Нийт орц
1-4270	Сандаг	ш	4
1-4273	Ангилдаг хогийн сав	ш	5
1-4273	Хорооллын дундах ангилдаг том хогийн сав	ш	2

		Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, мэргэжилтэн Ц.Бэлгүдэй
	Төслийн менежер /Захиалагчийн хяналт, гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Захиалагчийн томилсон байгууллага, албан тушаалтан/	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоногийн дотор ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
	Гэрээний хугацаа	2024 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
	Гэрээт ажил дуусах эцсийн хугацаа	12 сар
	Чанарын баталгаат хугацааны шаардлага	Гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ.
	Гүйцэтгэлийн төлбөр төлөх хугацаа, хуваарь	
	Гэрээгээр хүлээсэн хугацааг хоцроосны алданги ногдуулах хувь, хэмжээ /хоног тутамд/	Гэрээний үнийн дүнгийн 0,1%. Нийт алдангийн хэмжээ гэрээний үнийн дүнгийн 5%-с хэтрэхгүй байна.
3	Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгах заалт	5%, 12 сар
		Урьдчилгаа төлбөр олгож болно.
	Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа шаардах эсэх	Баталгаа нь гэрээний хугацаа дуусах өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байна.
	Ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах эцсийн хугацаа /Төслийн менежерээс мэдэгдэл гарснаас хойш ажлын ..хоног/	7
	Захиалагчаас чухал гэж үзсэн бусад зайлшгүй шаардлагын санал. Үүнд:	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм", "Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хүлээн авах, хяналт тавих журам"-н дагуу захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ. 2. Хотын стандарт, хяналтын газраас батлагдсан холбогдох стандартуудыг мөрдөж ажиллах 3. Барилга, угсралтын ажлын явцад иргэдээс ирсэн саналыг төслийн менежертэй зөвшилцөж хийж гүйцэтгэж болно.