

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202312051
Захиалагч: Эдийн. засаг хөгжлийн яам




аймгийн суманд баригдах "Хангарьд ордон" МУ-ын
Дээд шүүхийн байрны их засвар -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 7,932,935,485

(долоон тэрбум, есөн зуун гучин-хоёр сая, есөн зуун гучин-таван мянга, дөрвөн зуун наян-таван төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: Эрхэс констракшн ХХК
Захирал: *П. Энхцацралт* /П. Энхцацралт/
Огноо: 2023.12.05



Масбат
4932935485
тооцсоор
Батлал
1978-98

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин: *Б. Сарантуяа* /Б. Сарантуяа/
Огноо: 2023.12.05

ГҮЙЦЭТГЭСЭН



Мэргэшсэн төсөвчин: *Б. Уранчимэг* /Б. Уранчимэг/
Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.05

📍 Хаяг: УБ хот ХУД 15-р хороо Юнион буюлдинг В-805

✉ Имэйл: tusul2017@gmail.com

☎ Дугаар: 99197325

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I. Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: “Эрхэс констракшн” ХХК
2. Компаний тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр байршил, шифр: “Хангарьд ордон”-ыг Монгол Улсын Дээд шүүхийн байрны зориулалтаар өөрчлөн төлөвлөх их засварын ажил. Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо. ЭК-110/2023-12
4. Төсөвчний нэр хаяг, утас, и-мэйл: Б.Уранчимэг 99197325 tusul2017@gmail.com

II. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийн боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаал: Барилгын төсвийн норматив, Сайдын тушаал, Estimator-Pro программ, ажлын зураг /ЕТ БА, Инт, ХАС, ДМ, ЦБУ,ХТ, ДГ, ГА /
- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
Тус барилга нь тэнхлэгээрээ 18,0 х 30,0м хэмжээтэй зоорьтой, 15 давхар барилга байна. Тус барилгын зориулалтыг өөрчлөхтэй холбогдон их засварын ажлын иж бүрэн ажлын зураг, интерьерийн ажлын зураг, гадна тохижилтийн ажлын зураг төсөл хийгдсэн байна. Үүнээс буулгалтын ажлыг 2006 онд боловсруулсан архив зураг болон 2023 онд боловсруулсан хэмжилтийн ажлын зураг, түүврийг үндсэлэн төсвийг тооцов. Харин шинээр өөрчлөн төлөвлөж буй ажлын төсөвт өртөгийг 2023 онд боловсруулсан өөрчлөлтийн ажлын иж бүрэн зураг төслөөр төсөвт өртөгийг тооцов
Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: Зургийн дагуу
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: элс, хайргыг мод, модон материал, бетон эдлэл, гадаад материалыг УБ хотоос 15км-ээс тээвэрлэхээр тооцов.
- 2023 оны 10-р сарын Барилгын үнийн мэдээлэл, зах зээлийн үнээр тооцов
- Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: Тоног төхөөрөмжийг зах зээлийн үнээр үнэлэв.

III. Үр дүн

- Төсөвт өртгийн дүн: 7 932 935 485 төгрөг
- Барилгын эзэлхүүн: 34344 м3
- Барилгын талбай: 9253,44 м2

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин..... Т.Бүхэл Б.Уранчимэг



Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийн зардлын нэгдсэн товчоо

Маягт №7

| № | Төсвийн ажил / Зардлын нэр | Булгалтын ажил | Барилгын засвар | Интерьер заслал | Халаалт, агаар сэлгэлт | Дулаан механик | Цэвэр бохир ус |
|----|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Ажиллах хүч | 186,986,305 | 845,657,640 | 288,486,017 | 402,994,311 | 7,711,977 | 122,384,656 |
| 2 | Материал | 67,412 | 1,352,294,441 | 431,810,936 | 447,299,375 | 21,348,417 | 261,299,627 |
| 3 | Тээвэр | 2,325,393 | 4,375,677 | 1,127,372 | 1,355,670 | 34,532 | 407,471 |
| 4 | Машин механизм | 10,092,551 | 8,347,634 | 11,292,653 | 3,083,830 | 957,903 | 3,732,815 |
| 5 | Шууд зардал | 199,471,661 | 2,210,675,392 | 732,716,977 | 854,733,186 | 30,052,828 | 387,824,568 |
| 6 | БУЗБЗ | 58,273,803 | 263,547,039 | 89,905,929 | 125,592,145 | 2,403,418 | 38,140,865 |
| 7 | Ашиг | 38,661,820 | 371,133,365 | 123,393,436 | 147,048,800 | 4,868,437 | 63,894,815 |
| 8 | БУА-ын дүн | 296,407,284 | 2,845,355,795 | 946,016,342 | 1,127,374,131 | 37,324,683 | 489,860,247 |
| 9 | Тоног төхөөрөмж | 0 | 0 | 0 | 95,481,346 | 82,002,890 | 57,358,282 |
| 10 | Дүн | 296,407,284 | 2,845,355,795 | 946,016,342 | 1,222,855,477 | 119,327,573 | 547,218,529 |
| 11 | НӨАТ | 29,640,728 | 284,535,579 | 94,601,634 | 122,285,548 | 11,932,757 | 54,721,853 |
| 12 | ББННС | 533,533 | 5,121,640 | 1,702,829 | 2,201,140 | 214,790 | 984,993 |
| 13 | Захиалагчийн техникийн хяналтын зардал | 5,928,146 | 56,907,116 | 18,920,327 | 24,457,110 | 2,386,551 | 10,944,371 |
| 14 | Зохиогчийн хяналтын зардал | 2,964,073 | 28,453,558 | 9,460,163 | 12,228,555 | 1,193,276 | 5,472,185 |
| 15 | Магадлашгүй ажлын зардал | 5,928,146 | 56,907,116 | 18,920,327 | 24,457,110 | 2,386,551 | 10,944,371 |
| 16 | Төсөвт өртгийн дүн | 341,401,910 | 3,277,280,805 | 1,089,621,622 | 1,408,484,939 | 137,441,499 | 630,286,302 |



Төсөв зохиосон:/Б.Уранчимэг/

Шалгасан:/Б.Сарантуяа/

Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийн зардлын нэгдсэн товчоо

Маягт №7

| № | Төсвийн ажил / Зардлын нэр | Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлэг | Холбоо дохиолол | Автоматик | Ерөнхий төлөвлөгөө, ТОХИЖИЛТ | Нэгдсэн дүн |
|----|--|---------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | Ажиллах хүч | 177,097,539 | 71,556,650 | 12,483,679 | 7,100,957 | 2,122,459,729 |
| 2 | Материал | 237,647,325 | 141,005,932 | 28,913,022 | 20,481,817 | 2,942,168,303 |
| 3 | Тээвэр | 193,070 | 146,369 | 18,071 | 998,022 | 10,981,646 |
| 4 | Машин механизм | 4,076,771 | 774,457 | 521,014 | 613,313 | 43,492,942 |
| 5 | Шууд зардал | 419,014,705 | 213,483,408 | 41,935,786 | 29,194,109 | 5,119,102,620 |
| 6 | БУЗБЗ | 55,191,995 | 22,300,447 | 3,890,507 | 2,212,995 | 661,459,141 |
| 7 | Ашиг | 71,131,005 | 35,367,578 | 6,873,944 | 4,711,066 | 867,084,264 |
| 8 | БУА-ын дүн | 545,337,705 | 271,151,433 | 52,700,236 | 36,118,170 | 6,647,646,025 |
| 9 | Тоног төхөөрөмж | 0 | 0 | 0 | 4,935,910 | 239,778,428 |
| 10 | Дүн | 545,337,705 | 271,151,433 | 52,700,236 | 41,054,080 | 6,887,424,453 |
| 11 | НӨАТ | 54,533,770 | 27,115,143 | 5,270,024 | 4,105,408 | 688,742,445 |
| 12 | ББННС | 981,608 | 488,073 | 94,860 | 73,897 | 12,397,364 |
| 13 | Захиалагчийн техникийн хяналтын зардал | 10,906,754 | 5,423,029 | 1,054,005 | 821,082 | 137,748,489 |
| 14 | Зохиогчийн хяналтын зардал | 5,453,377 | 2,711,514 | 527,002 | 410,541 | 68,874,245 |
| 15 | Магадлашгүй ажлын зардал | 10,906,754 | 5,423,029 | 1,054,005 | 821,082 | 137,748,489 |
| 16 | Төсөвт өртгийн дүн | 628,119,968 | 312,312,220 | 60,700,132 | 47,286,089 | 7,932,935,485 |



Төсөв зохиосон:/Б.Уранчимэг/

Шалгасан:/Б.Сарантуяа/

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг
"Хангарьд ордон"-ын МУ-ын Дээд шүүхийн байрны зориулалтаар өөрчлөн төлөвлөх их засвар

| Д/д | Тоног төхөөрөмжийн нэр | х/н | Тоо | Үнэ | |
|--|--|-----|-----|------------|--------------------|
| | | | | Нэгж | Бүгд |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агаар сэлгэлт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмж | | | | | |
| 1 | Усан агаар халаагч q=62квт Vo 90-60 | ком | 2 | 2,146,500 | 4,293,000 |
| 2 | Утаа сорох дээврийн сэнс l=2500м3/ц р=1100па n=12,5квт | ком | 1 | 12,850,682 | 12,850,682 |
| 3 | Агаар сорох сэнс l=300м3/ц, n=0,11квт, 230в | ком | 1 | 145,182 | 145,182 |
| 4 | Агаар сорох сэнс l=2500м3/ц, n=0,13квт, 400в | ком | 2 | 334,427 | 668,855 |
| 5 | Агаар сорох сэнс l=2550м3/ц, n=0,8квт, 400в | ком | 1 | 334,427 | 334,427 |
| 6 | Агаар сорох сэнс l=700м3/ц, n=0,4квт, 230в | ком | 1 | 169,882 | 169,882 |
| 7 | Агаар боловсруулах техееремж l=13500м3/ц, n=30квт, 400в | ком | 2 | 17,887,500 | 35,775,000 |
| 8 | Даралтжуулах сэнс l=25100м3/ц р=630па n=11квт | ш | 1 | 7,768,523 | 7,768,523 |
| 9 | Даралтжуулах сэнс l=24500м3/ц р=650па n=11квт | ш | 1 | 7,768,524 | 7,768,524 |
| 10 | Дулааны холих насос q=62квт grundfos ups40-60 | ш | 2 | 12,320,000 | 24,640,000 |
| 11 | Агаарын хешиг L=1200м3/ц n=4,5квт | ш | 2 | 533,636 | 1,067,273 |
| | ДҮН | | | | 95,481,346 |
| 12 | НӨАТ 10% | | | | 9,548,135 |
| 13 | Норм норматив боловсруулах сангийн шимтгэл 0.18% | | | | 171,866 |
| | ДҮН | | | | 105,201,347 |
| 14 | Захиалагчийн албаны зардал 2% | | | | 1,909,627 |
| 15 | Зохиогчийн хяналтын зардал 1% | | | | 954,813 |
| | ДҮН | | | | 108,065,788 |
| 16 | Магадлашгүй ажлын зардал 2% | | | | 1,909,627 |
| | ДҮН | | | | 109,975,415 |

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг
"Хангарьд ордон"-ын МУ-ын Дээд шүүхийн байрны зориулалтаар өөрчлөн төлөвлөх их засвар

| Д/д | Тоног төхөөрөмжийн нэр | х/н | Тоо | Үнэ | |
|-----------------------|--|-----|-----|------------|-------------------|
| | | | | Нэгж | Бүгд |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЦЭВЭР БОХИР УС | | | | | |
| 1 | Спринклерийн усны насос $q=35.0\text{м}^3/\text{цаг}$ $h=8\text{м}$, $n=30\text{квт}$, 400V | ком | 2 | 16,883,900 | 33,767,800 |
| 2 | Жокей насос $q=3.0\text{м}^3/\text{цаг}$ $h=8\text{м}$, $p=1.1\text{квт}$, 400V | | 1 | 1,364,818 | 1,364,818 |
| 3 | Унд ахуйн болон галын гидрантын насос $q=4.5\text{м}^3/\text{цаг}$ $h=66\text{м}$, $n=2.2\text{квт}$, 400V | ком | 1 | 1,817,013 | 1,817,013 |
| 4 | Усны нөөцийн сав $V=30\text{м}^3$ | ком | 1 | 17,424,000 | 17,424,000 |
| 5 | Удирдлагын зангилаа ф80 /спрниклерийн систем/ | ком | 2 | 522,076 | 1,044,152 |
| 6 | Бохир усны өргөлтийн насос $q=2.0\text{м}^3/\text{ц}$, $h=8.0\text{м}$, $n=0.37\text{квт}$ | | 1 | 1,940,499 | 1,940,499 |
| | ДҮН | | | | 57,358,282 |
| 7 | НӨАТ 10% | | | | 5,735,828 |
| 8 | Норм норматив боловсруулах сангийн шимтгэл 0.18% | | | | 103,245 |
| | ДҮН | | | | 63,197,355 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал 2% | | | | 1,147,166 |
| 10 | Зохиогчийн хяналтын зардал 1% | | | | 573,583 |
| | ДҮН | | | | |
| 11 | Магадлашгүй ажлын зардал 2% | | | | 1,147,166 |
| | ДҮН | | | | 66,065,269 |

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг
"Хангарьд ордон"-ын МУ-ыг Дээд шүүхийн байрны зориулалтаар өөрчлөн төлөвлөх их засвар

| Д/д | Тоног төхөөрөмжийн нэр | х/н | Тоо | Үнэ | |
|------------------------------------|--|-----|-----|---------|-----------|
| | | | | Нэгж | Бүгд |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТОХИЖИЛТ | | | | | |
| 1 | Хогийн сав /2 тасалгаатай/ | ш | 5 | 395,182 | 1,975,910 |
| 2 | Суурин хогийн сав /360л/ | ш | 8 | 370,000 | 2,960,000 |
| | | | | | 4,935,910 |
| 3 | НӨАТ 10% | | | | 493,591 |
| 4 | Норм норматив боловсруулах сангийн шимтгэл 0.18% | | | | 8,885 |
| | | | | | 5,438,386 |
| 5 | Захиалагчийн албаны зардал 2% | | | | 108,768 |
| 6 | Зохиогчийн хяналтын зардал 1% | | | | 54,384 |
| | | | | | |
| 7 | Магадлашгүй ажлын зардал 2% | | | | 5,601,537 |

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг
"Хангарьд ордон"-ын МУ-ын Дээд шүүхийн байрны зориулалтаар өөрчлөн төлөвлөх их засвар

| Д/д | Тоног төхөөрөмжийн нэр | х/н | Тоо | Үнэ | |
|-----------------------|---|-----|-----|------------|-------------------|
| | | | | Нэгж | Бүгд |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДУЛААН МЕХАНИК | | | | | |
| 1 | Сілжээний ус боловсруулах цогц төхөөрөмж | ком | 1 | 8,965,000 | 8,965,000 |
| 2 | Усны зардал хэмжигч ф50 | ш | 1 | 623,078 | 623,078 |
| 3 | Усны зардал хэмжигч ф65 | ш | 1 | 709,617 | 709,617 |
| 4 | Температур тохируулах автомат хаалт ф32мм kVs=16.0м3/ц | ком | 1 | 1,062,000 | 1,062,000 |
| 5 | Температур тохируулах автомат хаалт ф40мм kVs=25.0м3/ц | ком | 1 | 1,179,000 | 1,179,000 |
| 6 | ХХУ-ны системийн насос, g=5,0 м3/ц h=16,4м p=1.0квт | ком | 2 | 4,579,070 | 9,158,140 |
| 7 | ХХУ-ны ялтсан ус халаагуур q=300квт, t=70/40*-5/60* | ком | 1 | 9,020,700 | 9,020,700 |
| 8 | Халаалтын системийн ялтсан ус халаагуур q=800квт, t=135/70*-65/85* | ком | 1 | 17,765,580 | 17,765,580 |
| 9 | Халаалтын системийн нэмэлт усны насос g=5.2м3/ц h=75м p=2.2квт | ш | 2 | 2,471,140 | 4,942,280 |
| 10 | Халаалтын сілжээний насос, g=32м3/ц h=41,9м p=7.5квт | ш | 2 | 5,271,760 | 10,543,520 |
| 11 | Давтамж хувиргагч 2.2квт | ш | 1 | 1,745,000 | 1,745,000 |
| 12 | Давтамж хувиргагч 7.5квт | ш | 1 | 2,692,000 | 2,692,000 |
| 13 | Даралт тэнцүүлэх тэлэлтийн сав 1000л | ш | 1 | 4,362,240 | 4,362,240 |
| 14 | Даралтын зөрїї тохируулах хаалт ф50мм | ком | 1 | 622,689 | 622,689 |
| 15 | Дулааны тоолуур ф50 15м3/ц | ш | 1 | 6,560,288 | 6,560,288 |
| 16 | Контроллер danfoss ecl210 | ш | 2 | 1,025,879 | 2,051,758 |
| | | ДҮН | | | 82,002,890 |
| 7 | НӨАТ 10% | | | | 8,200,289 |
| 8 | Норм норматив боловсруулах сангийн шимтгэл 0.18% | | | | 147,605 |
| | | ДҮН | | | 90,350,784 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал 2% | | | | 1,640,058 |
| 10 | Зохиогчийн хяналтын зардал 1% | | | | 820,029 |
| | | ДҮН | | | |
| 11 | Магадлашгүй ажлын зардал 2% | | | | 1,640,058 |
| | | ДҮН | | | 94,450,929 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 186,986,305 |
| 2 | Материал | 67,412 |
| 3 | Тээвэр | 2,325,393 |
| 4 | Машин ашиглалт | 10,092,551 |
| | Шууд зардлын дүн | 199,471,661 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 58,273,803 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 38,661,820 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 296,407,284 |
| 7 | НӨАТ 10% | 29,640,728 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 533,533 |
| | Дүн | 326,581,545 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 5,928,146 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 2,964,073 |
| | Дүн | 335,473,764 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 5,928,146 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 341,401,910 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|----------------|-----------|-----------------|------------|
| 1 | Буулгах ажил-барилга | 76,544,946 | 44,514,368 | 0 | 5,850,506 | 2,323,161 | 13,872,789 | 9,984,123 |
| 2 | Буулгах ажил-халаалт, салхивч | 89,261,587 | 56,197,070 | 50,413 | 3,855,664 | 1,950 | 17,513,673 | 11,642,816 |
| 3 | Буулгах ажил-цэвэр бохир ус | 40,534,473 | 26,872,130 | 374 | 0 | 234 | 8,374,630 | 5,287,105 |
| 4 | Буулгах ажил-цахилгаан | 90,066,278 | 59,402,737 | 16,625 | 386,382 | 48 | 18,512,711 | 11,747,775 |
| НИЙТ ДҮН: | | 296,407,284 | 186,986,305 | 67,412 | 10,092,551 | 2,325,393 | 58,273,803 | 38,661,820 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ-БАРИЛГА

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 35-180-04 | Хуйлмал материал дээвэр буулгах | м2 | 443 | 1.8 / 2 | .16 / .01 | 68.89 / 6.2 | 5024 / 5212 | 346086 / 32325 | 378,411 |
| 35-140-04 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон тэгшилгээг задлаж буулгах | м3 | 44 | 2.7 / 2 | 8.51 / | 374.52 / | 5868 / 5212 | 2197704 / | 2,197,704 |
| 59-040-02 | Хучилтын дулаан тусгаарлагч задлаж буулгах | м2 | 443 | 2.0 / 2 | .22 / .1 | 95.69 / 44.3 | 5212 / 5212 | 498726 / 230892 | 729,617 |
| 55-010-03 | Хаалга задалж буулгах | хайр-цаг | 268 | 2.5 / 2 | 1.28 / .05 | 342.24 / 13.4 | 5680 / 5212 | 1943900 / 69841 | 2,013,741 |
| 51-030-03 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах | м3 | 19.9 | 3.0 / 2 | 3.79 / 2.43 | 75.41 / 48.36 | 6150 / 5212 | 463766 / 252037 | 715,802 |
| 10-050-05 | Каржсан ханыг 4 мм зузаан эслэг хавтангаар бүрэх ($[k1=0.5], [k2=0.5]$) | м2 | 3838 | 2.0 / 2 | .11 / .01 | 415.08 / 57.57 | 5212 / 5212 | 2163395 / 300055 | 2,463,450 |
| 57-050-10 | Шалны өнгөлгөөг буулгах | м2 | 1643.7 | 3.0 / 2 | .18 / .00 | 304.08 / 1.64 | 6150 / 5212 | 1870120 / 8567 | 1,878,687 |
| 53-110-08 | Паркетан шалыг задлаж буулгах | м2 | 6468.3 | 2.0 / 2 | .12 / | 795.6 / | 5212 / 5212 | 4146672 / | 4,146,672 |
| 57-050-05 | Вааран хавтанцаараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах | м2 | 830.1 | 3.0 / 2 | .48 / | 401.77 / | 6150 / 5212 | 2470876 / | 2,470,876 |
| 74-503-05 | Дүүжин тааз задалж буулгах | 10м2 | 958.7 | 2.1 / 2 | 1.09 / .02 | 1046.9 / 21.67 | 5306 / 5212 | 5554854 / 112926 | 5,667,780 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 372.2 | 2.0 / 2 | .04 / | 15.26 / | 5212 / 5212 | 79536 / | 79,536 |

Нийт Хүн/цаг: 3935.43726 / 193.13932

Үндсэн цалин:

22,742,277

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

3,866,187

Нэмэгдэл цалин:

31,156,919

Нийт цалин:

35,023,106

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

4,728,119

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

4,763,142

Ажиллах хүчний зардал:

44,514,368

БУУЛГАХ АЖИЛ-ХАЛААЛТ, САЛХИВЧ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 61-010-04 | Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг | м | 378 | 3.0 / 2 | .6 / .1 | 225.67 / 37.8 | 6150 / 5212 | 1387846 / 197014 | 1,584,860 |

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|---------|------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 64-010-02 | 100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах | М | 335 | 2.5 / 2 | 1.51 / .01 | 506.18 / 3.35 | 5680 / 5212 | 2875131 / 17460 | 2,892,591 |
| 64-040-02 | Шаазан жорлон буулгах | Ш | 76 | 3.5 / 2 | 3.44 / .09 | 261.44 / 6.84 | 6536 / 5212 | 1708772 / 35650 | 1,744,422 |
| 64-040-03 | Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах | Ш | 62 | 3.2 / 2 | 1.83 / .05 | 113.65 / 3.1 | 6304 / 5212 | 716424 / 16157 | 732,582 |
| 64-040-05 | Ханын хөтөвч буулгах | Ш | 35 | 3.0 / 2 | 1.09 / .04 | 38.22 / 1.4 | 6150 / 5212 | 235053 / 7297 | 242,350 |
| 64-040-01 | Тосуур холигчийн хамт буулгах | Ш | 6 | 3.2 / 2 | 1.05 / .05 | 6.31 / .3 | 6304 / 5212 | 39753 / 1564 | 41,317 |

Нийт Хүн/цаг: 2221.679 / 62.01

Үндсэн цалин:

13,728,902

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2,333,913

Нэмэгдэл цалин:

18,808,596

Нийт цалин:

21,142,509

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

2,854,239

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

2,875,381

Ажиллах хүчний зардал:

26,872,130

БУУЛГАХ АЖИЛ-ЦАХИЛГААН

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 70-230-01 | Гэрлийн самбар буулгах | Ш | 16 | 3.0 / 2 | 2.12 / 1.69 | 33.92 / 27.04 | 6150 / 5212 | 208608 / 140932 | 349,540 |
| 70-130-01 | Таазанд бэхлэгтэй гэрэлтүүлэгч буулгах | Ш | 3342 | 2.7 / 2 | 1.38 / .05 | 4611.96 / 167.1 | 5868 / 5212 | 27062981 / 870925 | 27,933,906 |
| 70-170-01 | Удирдах товчлуур буулгах | Ш | 75 | 3.4 / 2 | .74 / .00 | 55.65 / .07 | 6459 / 5212 | 359443 / 391 | 359,834 |
| 70-140-02 | Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах | 100ш | 15.43 | 2.5 / 2 | 15.14 / .08 | 233.61 / 1.23 | 5680 / 5212 | 1326906 / 6434 | 1,333,340 |
| 38-350-20 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг буулгах ([k1=0.6], [k2=0.7]) | М | 250 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 28.5 / .45 | 6150 / 5212 | 175275 / 2345 | 177,620 |
| 38-350-13 | 25x4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг буулгах ([k1=0.6], [k2=0.7]) | М | 120 | 3.4 / 2 | .16 / .00 | 18.72 / .44 | 6459 / 5212 | 120912 / 2289 | 123,202 |
| 38-350-16 | 160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг буулгах ([k1=0.6], [k2=0.7]) | М | 40 | 3.4 / 2 | .16 / .01 | 6.24 / .22 | 6459 / 5212 | 40304 / 1126 | 41,430 |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг буулгах ([k1=0.6], [k2=0.7]) | М | 12 | 2.0 / 2 | .43 / .04 | 5.18 / .54 | 5212 / 5212 | 27019 / 2814 | 29,833 |

Нийт Хүн/цаг: 4993.7842 / 197.0946

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|-------------|
| Үндсэн цалин: | 30,348,706 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 5,159,280 |
| Нэмэгдэл цалин: | 41,577,728 |
| Нийт цалин: | 46,737,008 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | 6,309,496 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 6,356,233 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 59,402,737 |
| Бүгд хүн/цаг: 15155.13766 / 1160.87392 | 95,530,825 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 16,240,240 |
| Нэмэгдэл цалин: | 35,346,405 |
| Нийт цалин: | 147,117,470 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | 19,860,858 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 20,007,976 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 186,986,305 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| 13002 | Угсралтын агергат | .25 | 40,590 | 10,229 |
| 2087 | Цахилгаан эргүүлэг 1,25тн | 114.95 | 11,480 | 1,319,626 |
| 2089 | Цахилгаан эргүүлэг 2,3тн | 26.4 | 11,480 | 303,072 |
| 2028 | Автокран 5тн | .97 | 59,489 | 57,823 |
| | Автомашин | 1.12 | 3,456 | 3,859 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 136.73 | 19,064 | 2,606,621 |
| 9003 | Өндөр бүтээмжтэй нураах алх | 262.94 | 22,025 | 5,791,322 |

10,092,551

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Хог | м3 | 0 | 372.1502 | 0 | 483.7953 | 15 | 1 | 320.13 | 2,323,161 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 200 | 16.36 | 3,272 | .2186 | 15 | 3 | 624.1 | 2,046 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2,500 | 25.656 | 64,140 | .0298 | 15 | 2 | 416.1 | 186 |

67,412

2,325,393

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 845,657,640 |
| 2 | Материал | 1,352,294,441 |
| 3 | Тээвэр | 4,375,677 |
| 4 | Машин ашиглалт | 8,347,634 |
| | Шууд зардлын дүн | 2,210,675,392 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 263,547,039 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 371,133,365 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 2,845,355,795 |
| 7 | НӨАТ 10% | 284,535,579 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 5,121,640 |
| | Дүн | 3,135,013,015 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 56,907,116 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 28,453,558 |
| | Дүн | 3,220,373,689 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 56,907,116 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 3,277,280,805 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1 | Хана, хамар ханын ажил | 476,329,507 | 130,603,464 | 239,781,146 | 1,614,084 | 1,498,642 | 40,702,235 | 62,129,936 |
| 2 | Дээврийн ажил | 93,716,607 | 19,573,749 | 53,323,466 | 2,096,449 | 398,930 | 6,100,109 | 12,223,905 |
| 3 | Шалны ажил | 850,427,326 | 241,223,345 | 420,725,457 | 1,364,566 | 1,012,017 | 75,176,638 | 110,925,303 |
| 4 | Хаалга, цонхны ажил | 365,688,363 | 21,834,467 | 289,185,088 | 33,782 | 131,888 | 6,804,656 | 47,698,482 |
| 5 | Дотор заслын ажил | 1,000,227,499 | 410,657,630 | 327,533,952 | 2,389,333 | 1,201,728 | 127,980,399 | 130,464,456 |
| 6 | Бусад ажил | 7,432,286 | 4,690,491 | 0 | 246,807 | 63,780 | 1,461,780 | 969,429 |
| 7 | Шат, довжооны ажил | 51,534,207 | 17,074,494 | 21,745,333 | 602,613 | 68,692 | 5,321,222 | 6,721,853 |
| НИЙТ ДҮН: | | 2,845,355,795 | 845,657,640 | 1,352,294,441 | 8,347,634 | 4,375,677 | 263,547,039 | 371,133,365 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 10-650-08 | Дуу тусгаарлагчтай төмөр каркастай давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана хийх | м2 | 4441.6 3 | 3.5 / 2 | 1.88 / .15 | 8328.06 / 670.69 | 6536 / 5212 | 54432176 / 3495616 | 57,927,792 |
| 10-750-06 | Шилэн хана угсрах | м2 | 124.29 | 3.8 / 2 | 1.41 / .01 | 174.63 / 1.24 | 6767 / 5212 | 1181704 / 6478 | 1,188,182 |
| 08-050-11 | 1/2-ын тоосгоор хана арматургүй ерөх | м2 | 212.59 | 3.0 / 2 | 2.2 / .52 | 467.93 / 109.87 | 6150 / 5212 | 2877781 / 572624 | 3,450,405 |
| 08-161-04 | 24см-ийн зузаантай цэрүүц гулдмайгаар шавардах хана ерөх | м3 | 8.02 | 3.0 / 2 | 1.97 / 1.84 | 15.8 / 14.76 | 6150 / 5212 | 97166 / 76912 | 174,079 |
| 10-550-04 | Гипсэн хавтангаар дуу тусгаарлагч хана угсрах | м2 | 207.86 | 3.0 / 2 | 3.1 / .02 | 644.37 / 4.16 | 6150 / 5212 | 3962851 / 21667 | 3,984,518 |

Нийт Хүн/цаг: 9630.780949 / 800.709542

Үндсэн цалин: 66,724,976

11,343,246

91,413,217

102,756,463

13,872,122

13,974,879

130,603,464

Инженер цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 12-160-05 | Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=150-300мм | м2 | 439.3 | 3.0 / 2 | .54 / .02 | 236.78 / 9.23 | 6150 / 5212 | 1456214 / 48082 | 1,504,296 |
| 24-080-07 | Тор тавих | м2 | 439.3 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 48.81 / 1.23 | 6150 / 5212 | 300158 / 6411 | 306,569 |
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 439.3 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 71.12 / 7.12 | 5868 / 5212 | 417348 / 37092 | 454,440 |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тугамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 6589.5 | 2.0 / 2 | .01 / .00 | 60.62 / 6.59 | 5212 / 5212 | 315969 / 34344 | 350,314 |
| 12-010-05 | Дээврийг хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын том ширхэгтэй хайргархаг хар цаасан үетэй хийх | м2 | 448.1 | 3.2 / 2 | .43 / .07 | 190.71 / 32.26 | 6304 / 5212 | 1202244 / 168156 | 1,370,400 |
| 12-050-05 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх | м2 | 448.1 | 3.0 / 2 | .05 / | 24.2 / .09 | 6150 / 5212 | 148814 / 467 | 149,281 |
| 15-020-06 | Гадна хананд ховил гаргаж цемент шохойн | м2 | 245.4 | 4.3 / 2 | 2.42 / .1 | 594.24 / 23.56 | 7126 / 5212 | 4234526 / 122786 | 4,357,313 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-------|---------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------|--|--|--|--|
| | зуурмагаар өндөр чанартай шавардах | | | | | | | | | | | | |
| 15-310-18 | Гадна ханыг эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах | М2 | 245.4 | 3.2 / 2 | .91 / .00 | 223.44 / .83 | 6304 / 5212 | 1408545 / 4349 | 1,412,894 | | | | |
| 19-140-10 | Салхивчийн янданд малгай хийх | М2 | 5.4 | 3.0 / 2 | 2.75 / .12 | 14.84 / .65 | 6150 / 5212 | 91294 / 3377 | 94,672 | | | | |

Нийт Хүн/цаг: 1464.76116 / 81.55508

Үндсэн цалин:

10,000,178

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,700,030

Нэмэгдэл цалин:

13,700,244

Нийт цалин:

15,400,274

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

2,079,037

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

2,094,437

Ажиллах хүчний зардал:

19,573,749

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | | |
| 11-030-05 | 1 үе ус тусгаарлалт хийх | М2 | 814.65 | 3.2 / 2 | .24 / .02 | 198.04 / 13.85 | 6304 / 5212 | 1248453 / 72181 | 1,320,634 |
| 11-160-06 | Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5М2/ талбайтай | М2 | 288.7 | 3.2 / 2 | 1.39 / .15 | 401.44 / 44.75 | 6304 / 5212 | 2530661 / 233229 | 2,763,890 |
| 11-260-06 | Вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх | М | 511 | 4.3 / 2 | .31 / .02 | 159.48 / 12.26 | 7126 / 5212 | 1136477 / 63920 | 1,200,397 |
| 11-410-04 | Шал тэгшлэгч | М2 | 6284.5 | 2.9 / 2 | .69 / .04 | 4357.67 / 250.75 | 6056 / 5212 | 26390063 / 1306917 | 27,696,981 |
| 11-440-04 | PVC хуванцар шал угсрах | М2 | 1237.2 | 2.5 / 2 | .64 / | 788.1 / .37 | 5680 / 5212 | 4476388 / 1934 | 4,478,322 |
| 11-330-07 | Бетон шаланд угсардаг дроз хийх | М2 | 5047.3 | 3.0 / 2 | 2.64 / .08 | 13324.87 / 383.59 | 6150 / 5212 | 81947963 / 1999296 | 83,947,259 |
| 15-810-11 | Шал резин будгаар гараар будах | М2 | 479.9 | 3.5 / 2 | .43 / .00 | 208.18 / 1.39 | 6536 / 5212 | 1360669 / 7254 | 1,367,922 |
| 11-420-04 | Технологийн хөндий шал хийх | М2 | 16.7 | 3.5 / 2 | 2.45 / .17 | 40.91 / 2.87 | 6536 / 5212 | 267420 / 14971 | 282,391 |
| 08-100-06 | Хуучин шатны нүх хааж, лист төмрөөр хучилт хийх | ТН | 0.286 | 4.3 / 2 | 55.3 / 4.27 | 15.82 / 1.22 | 7126 / 5212 | 112705 / 6365 | 119,070 |
| 08-280-21 | Таазыг хөөсөнцөр хавтангаар дотор талаас нь нааж дулаалах | М2 | 10.75 | 3.0 / 2 | .96 / .00 | 10.32 / .01 | 6150 / 5212 | 63468 / 56 | 63,524 |

Нийт Хүн/цаг: 19504.8341852 / 711.07514

Үндсэн цалин:

123,240,390

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20,950,866
168,839,334
189,790,200
25,621,677
25,811,467
241,223,345

Инженер техникийн ажилчдын цалин:
Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын баагаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-230-06 | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах | м3 | 0.73 | 2.8 / 2 | 13.71 / 1.53 | 10.01 / 1.12 | 5962 / 5212 | 59666 / 5821 | 65,488 |
| 06-050-13 | Нормоос илүүг/дугууг арматурчилах | тн | 0.028 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | .48 / .07 | 5680 / 5212 | 2743 / 357 | 3,100 |
| 06-010-04 | Пандус доргиураар чигжиж цутгах | м3 | 26.14 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 19.92 / 38.84 | 5587 / 5212 | 111315 / 202455 | 313,770 |
| 06-050-13 | Нормоос илүүг/дугууг арматурчилах | тн | 0.2 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 3.45 / .49 | 5680 / 5212 | 19591 / 2550 | 22,140 |
| 11-240-05 | Шатны эргэх талбай, пандусанд чулуун хавтан наах | м2 | 40.02 | 3.1 / 2 | 2.5 / .26 | 100.17 / 10.57 | 6227 / 5212 | 623734 / 55066 | 678,800 |
| 15-400-04 | Довжооны гишгүүр чулуун хавтан наах | м2 | 124.9 | 3.8 / 2 | 8.62 / .28 | 1076.78 / 34.85 | 6767 / 5212 | 7286539 / 181623 | 7,468,162 |
| 08-270-11 | Шат, довжоонд төмөр бариултай төмөр хайс хийх | үм | 6.2 | 4.2 / 2 | 3.84 / .12 | 23.79 / .75 | 7058 / 5212 | 167945 / 3910 | 171,855 |

Нийт Хүн/цаг: 1234.6000534 / 86.681208

Үндсэн цалин:

8,723,315

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,482,964

Нэмэгдэл цалин:

11,950,942

Нийт цалин:

13,433,905

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,813,577

Ажлын баагаж, хувцас, хэрэглэл:

1,827,011

Ажиллах хүчний зардал:

17,074,494

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 10-590-04 | Тусгай зориулалтын металл хаалга суулгах Т1 | ш | 1 | 3.0 / 2 | 7.77 / .15 | 7.77 / .15 | 6150 / 5212 | 47787 / 798 | 48,585 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| 10-590-04 | Тусгай зориулалтын металл хаалга суулгах Т2 | ш | 2 | 3.0 / 2 | 7.77 / .15 | 15.54 / .31 | 6150 / 5212 | 95575 / 1596 | 97,171 |
| 10-590-05 | Тусгай зориулалтын металл хаалга суулгах Т3 | ш | 29 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 295.41 / 5.56 | 6227 / 5212 | 1839545 / 28975 | 1,868,520 |
| 10-590-05 | Дулаалгатай металл хаалга суулгах Т4 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 10.19 / .19 | 6227 / 5212 | 63433 / 999 | 64,432 |
| 10-180-04 | Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах | м2 | 506.94 | 3.4 / 2 | 1.24 / .37 | 626.58 / 187.57 | 6459 / 5212 | 4047066 / 977603 | 5,024,670 |
| 10-600-05 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 626.22 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | 95.19 / 7.51 | 6150 / 5212 | 585390 / 39166 | 624,557 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 227 | 5.0 / 2 | .35 / .07 | 79.5 / 16.34 | 7604 / 5212 | 604483 / 85185 | 689,668 |
| 10-510-04 | Хаалганд ухаалаг цоож суулгах | ш | 20 | 5.0 / 2 | .35 / .07 | 7 / 1.44 | 7604 / 5212 | 53258 / 7505 | 60,764 |
| 08-310-04 | Цонхны резин жийрэг солих | м | 5082 | 3.1 / 2 | .05 / | 274.43 / 3.56 | 6227 / 5212 | 1708863 / 18541 | 1,727,404 |
| 55-160-02 | Цонхны бариул солих | ш | 426 | 4.0 / 2 | .32 / .00 | 135.89 / 1.7 | 6921 / 5212 | 940522 / 8881 | 949,404 |

Нийт Хүн/цаг: 1547.49658 / 224.33814

Үндсэн цалин: 11,155,174

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,896,380

Нэмэгдэл цалин: 15,282,588

Нийт цалин: 17,178,967

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,319,161

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,336,340

Ажиллах хүчний зардал: 21,834,467

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 15-040-04 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах | м2 | 498.75 | 3.2 / 2 | 1.14 / .06 | 569.72 / 29.78 | 6304 / 5212 | 3591528 / 155189 | 3,746,718 |
| 15-730-04 | Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах | м2 | 1291 | 3.5 / 2 | 2.31 / .00 | 2981.31 / 3.87 | 6536 / 5212 | 19485818 / 20186 | 19,506,004 |
| 15-730-05 | Плитаны чигжээс | м2 | 129.1 | 1.9 / 2 | 5.96 / .06 | 769.91 / 7.26 | 5118 / 5212 | 3940418 / 37815 | 3,978,233 |
| 57-060-03 | Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах | м2 | 12630.7 | 3.4 / 2 | .59 / .00 | 7439.48 / 25.26 | 6459 / 5212 | 48051616 / 131662 | 48,183,279 |
| 57-060-04 | Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах | м2 | 1391.85 | 3.4 / 2 | .67 / .00 | 933.93 / 2.78 | 6459 / 5212 | 6032263 / 14509 | 6,046,771 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|---------|------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|
| 10-660-06 | Галд тэсвэртэй төмөр каркастай гилсэн тааз угсрах | м2 | 5335 | 3.7 / 2 | 2.13 / .09 | 11363.55 / 453.48 | 6690 / 5212 | 76022150 / 2363512 | 78,385,661 |
| 15-240-08 | Таазанд тэгшилгээ хийх | м2 | 5335 | 3.1 / 2 | .7 / | 3714.76 / 3.73 | 6227 / 5212 | 23131814 / 19464 | 23,151,278 |
| 15-310-23 | Эмүльсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах | м2 | 5335 | 3.1 / 2 | .73 / .00 | 3912.69 / 19.74 | 6227 / 5212 | 24364314 / 102882 | 24,467,197 |
| 10-790-05 | Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах | м2 | 322.25 | 3.6 / 2 | 1.08 / .02 | 349.58 / 5.19 | 6613 / 5212 | 2311751 / 27041 | 2,338,792 |

Нийт Хүн/цаг: 32034.932045 / 551.08612 Үндсэн цалин: 209,803,933

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 35,666,669
Нэмэгдэл цалин: 287,431,388

Нийт цалин: 323,098,057

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 43,618,238

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 43,941,336

Ажиллах хүчний зардал: 410,657,630

БУСАД АЖИЛ

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
| Гүйцэтгэх ажлын нэр | | | | | | | | | |
| 59-080-09 | Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх | м2 | 601 | 1.0 / 2 | .62 / | 371.42 / | 4272 / 5212 | 1586698 / | 1,586,698 |
| 11-320-06 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 66 | 2.4 / 2 | 1.18 / 1.08 | 78.18 / 71.54 | 5587 / 5212 | 436775 / 372887 | 809,662 |

Нийт Хүн/цаг: 449.595 / 71.544 Үндсэн цалин: 2,396,360

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 407,381

Нэмэгдэл цалин: 3,283,013

Нийт цалин: 3,690,394

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 498,203

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 501,894

Ажиллах хүчний зардал: 4,690,491

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Бүгд хүн/цаг: 65866.9999726 / | Бүгд цалин: | 432,044,325 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | 73,447,535 |
| Нэмэгдэл цалин: | | 159,856,400 |
| Нийт цалин: | | 665,348,261 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 89,822,015 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 90,487,364 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 845,657,640 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| | Таслагч | 187.26 | 1,531 | 286,693 |
| 9003 | Цахилгаан өрөм | 226.03 | 2,531 | 572,072 |
| | Шурупдэгч машин | 314.47 | 10,000 | 3,144,653 |
| 9025 | Шал зүлгэх машин | 302.34 | 4,470 | 1,351,446 |
| 2028 | Автокран 5тн | 35.95 | 59,489 | 2,138,378 |
| | Автомашин | 1.9 | 3,456 | 6,576 |
| 2077 | Гар эргүүлэг 0.5тн | .03 | 81,420 | 2,561 |
| 9023 | Гүний доргиур | 46.75 | 12,800 | 598,449 |
| 7014 | Зуурмаг зуурагч 80л | 29.7 | 8,310 | 246,807 |

8,347,634

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|---------|-----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5072 | Селикон цавуу | кг | 8,000 | 37.287 | 298,296 | .0373 | 15 | 1 | 320.13 | 179 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 15.3153 | 27,843 | 15.3153 | 1 | 1 | 1480 | 22,667 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,964 | 6.8806 | 144,246 | 10.321 | 15 | 1 | 320.13 | 49,561 |
| 1-4291 | Хатжуулсан шилтэй, хөнгөн цагаан рамтай хана | м2 | 218,441 | 113.5045 | 24,794,034 | 7.3778 | 15 | 1 | 320.13 | 35,428 |
| 1-4126 | Хөнгөн бетон блок м-100 | м3 | 189,983 | 8.02 | 1,523,664 | 12.03 | 15 | 2 | 416.1 | 75,085 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 1.4167 | 530,189 | 1.445 | 15 | 1 | 320.13 | 6,939 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 13,731 | 6.452 | 88,592 | .0073 | 15 | 2 | 416.1 | 46 |
| 1-0060 | Эрдэс хөвөн хавтан б=75мм | м3 | 215,000 | 345.5939 | 74,302,678 | 52.5303 | 15 | 3 | 624.1 | 491,762 |
| 1-0072 | Боолт | кг | 2,620 | 28.5867 | 74,897 | .0323 | 15 | 2 | 416.1 | 202 |
| 1-0072 | Боолт тав | кг | 2,620 | 6.2145 | 16,282 | .007 | 15 | 1 | 320.13 | 34 |
| 1-5032 | Гипс хавтан 12,5мм | м2 | 7,384 | 9139.6935 | 67,487,497 | 82.2572 | 15 | 2 | 416.1 | 513,409 |
| 1-0864 | Гипс шуруп | кг | 10,123 | 373.0969 | 3,776,860 | .3731 | 15 | 1 | 320.13 | 1,792 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-125 | 1000ш | 366,364 | 10.8421 | 3,972,151 | 43.0973 | 15 | 1 | 320.13 | 206,951 |
| 1-0073 | Даравч төмөр | кг | 3,000 | 22.3722 | 67,117 | .0253 | 15 | 1 | 320.13 | 121 |
| 1-4151 | Дүнзэнцэр 15х5 | м3 | 242,000 | 2.0786 | 503,021 | 1.3511 | 15 | 1 | 320.13 | 6,488 |
| 1-4522 | Замаска | кг | 350 | 932.7423 | 326,460 | 1.1286 | 15 | 1 | 320.13 | 5,420 |
| 1-5136 | Зөөлөвч хаймар | у/м | 1,800 | 447.444 | 805,399 | .5056 | 15 | 2 | 416.1 | 3,156 |
| 1-0778 | Металл рамтай шилэн хаалга | м2 | 503,159 | 10.7855 | 5,426,816 | .2696 | 15 | 1 | 320.13 | 1,295 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 200 | 89 | 17,800 | .0943 | 15 | 1 | 320.13 | 453 |
| 1-5030 | Uw хэлбэрийн төмөр | м | 2,739 | 6706.8613 | 18,370,093 | 13.4137 | 15 | 1 | 320.13 | 64,412 |
| 1-5031 | Sw хэлбэрийн төмөр /босоо/ | м | 4,049 | 9194.1741 | 37,227,211 | 2.7583 | 15 | 1 | 320.13 | 13,245 |

239,781,146

1,498,642

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 29.0408 | 52,796 | 29.0408 | 1 | 1 | 1480 | 42,980 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,964 | 27.7775 | 582,327 | 41.6662 | 15 | 1 | 320.13 | 200,079 |
| 1-0680 | Техноласт экп-чулуутай | м2 | 13,105 | 591.492 | 7,751,503 | 1.4421 | 15 | 2 | 416.1 | 9,001 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|----------|------------|---------|----|---|--------|---------|
| 1-0678 | Техноэласт элп чулуугүй | м2 | 12,364 | 1093.364 | 13,518,352 | 3,4769 | 15 | 2 | 416.1 | 21,701 |
| 1-5107 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 7,000 | 1.35 | 9,450 | .0014 | 15 | 1 | 320.13 | 6 |
| 1-0542 | Төмөр утас | кг | 2,818 | 13.179 | 37,138 | .0132 | 15 | 1 | 320.13 | 63 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг /праймер/ | кг | 3,422 | 134.43 | 460,019 | .2734 | 15 | 2 | 416.1 | 1,707 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,767 | 7.3488 | 20,334 | .0085 | 15 | 2 | 416.1 | 53 |
| 1-4330 | Хайрга 5-10 мм | м3 | 24,108 | .6273 | 15,124 | 1.0665 | 15 | 1 | 320.13 | 5,121 |
| 1-5050 | Хөөсөнцөр хавтан 150-300мм | м3 | 188,768 | 98.8425 | 18,658,301 | 1.7792 | 15 | 1 | 320.13 | 8,543 |
| 1-0697 | Ф-1,4 мм төмөр утсаар хийсэн дөрвөлжин нүхтэй сараалжин тор | м2 | 10,154 | 230.6325 | 2,341,842 | .5623 | 15 | 2 | 416.1 | 3,509 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 2,500 | 4.908 | 12,270 | .0083 | 15 | 2 | 416.1 | 52 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан | кг | 3,250 | 215.088 | 699,036 | .2151 | 15 | 1 | 320.13 | 1,033 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 21.0497 | 7,877,689 | 21.4707 | 15 | 1 | 320.13 | 103,101 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,733 | 1.35 | 5,040 | .0016 | 15 | 2 | 416.1 | 10 |
| 1-0137 | Булан төмөр 50*50*5мм | м | 10,909 | 3.078 | 33,578 | .0131 | 15 | 2 | 416.1 | 82 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,298 | 4.4362 | 14,631 | .005 | 15 | 2 | 416.1 | 31 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 1,000 | .3514 | 351 | .0004 | 15 | 1 | 320.13 | 2 |
| 1-0212 | Гадна ханын эмульсэн будаг | кг | 6,700 | 155.1173 | 1,039,286 | .2001 | 15 | 2 | 416.1 | 1,249 |
| 1-0729 | Лист 2мм | м2 | 21,818 | 5.67 | 123,708 | .089 | 15 | 1 | 320.13 | 427 |
| | Квадрат төмөр 20*20мм | м | 2,909 | 24.3 | 70,689 | .0286 | 15 | 2 | 416.1 | 178 |

53,323,466

398,930

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|-------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4778 | Резин будаг | кг | 32,500 | 215.955 | 7,018,537 | .2721 | 15 | 2 | 416.1 | 1,698 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 236.6088 | 430,155 | 236.6088 | 1 | 1 | 1480 | 350,181 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,964 | 9.5519 | 200,247 | 14.3279 | 15 | 1 | 320.13 | 68,802 |
| | Угсардаг дроз 500х500мм /япон/ | м2 | 56,000 | 5148.246 | 288,301,776 | 11.635 | 15 | 2 | 416.1 | 72,620 |
| 1-0680 | Хуйлмал материал-гидроизол | м2 | 1,354 | 912.408 | 1,235,400 | 2.2245 | 15 | 2 | 416.1 | 13,884 |
| 1-5239 | Хуванцар шал pVc 60x60 | м2 | 37,956 | 1274.316 | 48,367,938 | 3.0584 | 15 | 2 | 416.1 | 19,089 |
| 1-4053 | Хуурай гипс | кг | 524 | .1075 | 56 | .0001 | 15 | 1 | 320.13 | 1 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 3,422 | 366.5925 | 1,254,480 | .7456 | 15 | 2 | 416.1 | 4,654 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----|---------|-----------|------------|---------|----|---|--------|---------|
| 1-5233 | Хөндий шал | М2 | 51,820 | 17.535 | 908,664 | .1052 | 15 | 1 | 320.13 | 505 |
| 1-5232 | Хөндий шалны хөл | КОМ | 6,800 | 66.8 | 454,240 | .2004 | 15 | 1 | 320.13 | 962 |
| 1-0184 | Цавуу | КГ | 12,858 | 5.4825 | 70,494 | .0066 | 15 | 2 | 416.1 | 41 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | ТН | 374,242 | 4.2955 | 1,607,541 | 4.3814 | 15 | 1 | 320.13 | 21,039 |
| 1-0679 | Шилэн руберойд-зөөлөвч | М2 | 3,200 | 5047.3 | 16,151,360 | .535 | 15 | 2 | 416.1 | 3,339 |
| | Шал тэгшлэгч | КГ | 1,230 | 26143.52 | 32,156,530 | 33.7251 | 15 | 2 | 416.1 | 210,495 |
| | Шалны хулдаас наах цавуу | КГ | 6,000 | 408.276 | 2,449,656 | .494 | 15 | 2 | 416.1 | 3,083 |
| 1-4335 | Шалны хөвөө мод | М | 1,200 | 3748.3146 | 4,497,978 | 3.0174 | 15 | 1 | 320.13 | 14,489 |
| 1-4300 | Шалны плита 600х600х8 | М2 | 29,055 | 300.248 | 8,723,706 | 8.482 | 15 | 1 | 320.13 | 40,730 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | 6.4636 | 24,129 | .0075 | 15 | 2 | 416.1 | 47 |
| 1-1185 | Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил | КГ | 2,500 | 143.97 | 359,925 | .1814 | 15 | 2 | 416.1 | 1,132 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 1,000 | 2.2995 | 2,299 | .0024 | 15 | 1 | 320.13 | 11 |
| | Гал дэмждэггүй хөөсөнцөр хавтан | М2 | 19,658 | 10.8575 | 213,437 | .2971 | 15 | 2 | 416.1 | 1,854 |
| 1-3825 | Ган бүтээц-лист төмөр | КГ | 3,635 | 286 | 1,039,610 | .286 | 15 | 2 | 416.1 | 1,785 |
| 1-1219 | Вааран хавтанцар h=100мм | М | 10,040 | 521.22 | 5,233,049 | 28.0521 | 15 | 2 | 416.1 | 175,087 |
| 1-4277 | Үртэс | М3 | 7,000 | 3.4644 | 24,251 | .6929 | 15 | 3 | 624.1 | 6,486 |

420,725,457

1,012,017

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|----------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,818 | 6.8339 | 12,424 | 6.8339 | 1 | 1 | 1480 | 10,114 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 20,964 | 4.2196 | 88,461 | 6.3295 | 15 | 1 | 320.13 | 30,394 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | КГ | 2,818 | 8.208 | 23,130 | .0082 | 15 | 1 | 320.13 | 39 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф4мм | КГ | 2,818 | .438 | 1,234 | .0004 | 15 | 1 | 320.13 | 2 |
| 1-4494 | Хиймэл чулуун хавтан | М2 | 68,247 | 173.166 | 11,818,060 | 2.9438 | 15 | 1 | 320.13 | 14,136 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | КГ | 2,767 | .9928 | 2,747 | .0011 | 15 | 2 | 416.1 | 7 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | ТН | 374,242 | 2.474 | 925,866 | 2.5235 | 15 | 1 | 320.13 | 12,118 |
| 1-3825 | Шатны төмөр хайс | КГ | 3,298 | 79.298 | 261,525 | .0793 | 15 | 1 | 320.13 | 381 |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм | М3 | 555,500 | .0876 | 48,662 | .0569 | 15 | 1 | 320.13 | 273 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг b 15 | М3 | 287,500 | 27.5417 | 7,918,253 | 66.1002 | 0 | 1 | 1480 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | ТН | 2,522,727 | .232 | 585,273 | .232 | 15 | 1 | 320.13 | 1,114 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|----|-----------|-------|--------|-------|----|---|--------|-----|
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,522,727 | .0237 | 59,698 | .0237 | 15 | 1 | 320.13 | 114 |
|--------|-----------------------------|----|-----------|-------|--------|-------|----|---|--------|-----|

21,745,333

68,692

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|-----------|----------|-------------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Тусгай зориулалтын металл хаалга 1.1x2,1h | ш | 1,287,467 | 2 | 2,574,934 | .104 | 15 | 2 | 416.1 | 649 |
| | Тусгай зориулалтын металл хаалга 1,8x2,1h | ш | 1,300,473 | 29 | 37,713,717 | 2.9 | 15 | 2 | 416.1 | 18,100 |
| | Тусгай зориулалтын металл хаалга 0.9x2,1h | ш | 1,053,380 | 1 | 1,053,380 | .052 | 15 | 2 | 416.1 | 325 |
| 1-0754 | Хаалганы ухаалаг цоож | ш | 375,000 | 20 | 7,500,000 | .0249 | 15 | 2 | 416.1 | 155 |
| 1-0754 | Хаалганы бариултай цоож | ш | 45,455 | 227 | 10,318,285 | .2822 | 15 | 2 | 416.1 | 1,761 |
| 1-0846 | Цонхны резин жийрэг | м | 5,600 | 5183.64 | 29,028,384 | 1.0046 | 15 | 2 | 416.1 | 6,270 |
| 1-4263 | Цонхны бариул | ш | 12,000 | 426 | 5,112,000 | 1.2034 | 15 | 1 | 320.13 | 5,779 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 13,731 | 13.2 | 181,249 | .0149 | 15 | 2 | 416.1 | 93 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | кг | 9,218 | 164.805 | 1,519,172 | .1994 | 15 | 3 | 624.1 | 1,867 |
| 1-0868 | Эрэгтэй хөдөөс ф 90мм | кг | 2,600 | .213 | 554 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,298 | 190.1025 | 626,958 | .2148 | 15 | 2 | 416.1 | 1,341 |
| | Дулаалгатай металл хаалга 1,5x2,1h | ш | 1,300,473 | 1 | 1,300,473 | .1 | 15 | 2 | 416.1 | 624 |
| 1-4325 | Модон хаалга /кропка, нугастай/ | м2 | 379,248 | 506.94 | 192,255,981 | 15.2082 | 15 | 2 | 416.1 | 94,922 |

289,185,088

131,888

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5031 | Сw хэлбэрийн төмөр | м | 2,025 | 15471.5 | 31,329,788 | 30.943 | 15 | 1 | 320.13 | 148,587 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 8.7539 | 15,915 | 8.7539 | 1 | 1 | 1480 | 12,956 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,964 | 13.2893 | 278,597 | 19.9339 | 15 | 1 | 320.13 | 95,722 |
| 1-0184 | Тарган цавуу | кг | 11,000 | 8.4135 | 92,549 | .0097 | 15 | 2 | 416.1 | 60 |
| 1-4264 | Хаалганы нугас | ш | 8,000 | 63 | 504,000 | .0071 | 15 | 1 | 320.13 | 34 |
| 1-4288 | Ханын хаавтанцар /плита/ 30x60 | м2 | 36,360 | 1394.28 | 50,696,021 | 1.3377 | 15 | 1 | 320.13 | 6,423 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 2,500 | 472.717 | 1,181,793 | .9032 | 15 | 2 | 416.1 | 5,637 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----|---------|-----------|-------------|---------|----|---|--------|---------|
| 1-4029 | Цемент м-400 | ТН | 374,242 | 1.2679 | 474,512 | 1.2933 | 15 | 1 | 320.13 | 6,210 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | КГ | 6,813 | 133.375 | 908,684 | .1614 | 15 | 2 | 416.1 | 1,007 |
| 1-0212 | Эмульсэн будаг | КГ | 7,128 | 5431.4617 | 38,715,459 | 7.0066 | 15 | 2 | 416.1 | 43,732 |
| 1-4547 | Эрэг, шураг , бэхэлгээ | КГ | 3,500 | 38.67 | 135,345 | .0437 | 15 | 1 | 320.13 | 210 |
| 1-4261 | Бариул түржээ | Ш | 45,455 | 63 | 2,863,665 | .0142 | 15 | 1 | 320.13 | 68 |
| 1-5037 | Баригч | Ш | 500 | 10670 | 5,335,000 | 34.144 | 15 | 1 | 320.13 | 163,958 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 1,000 | 27.4111 | 27,411 | .0282 | 15 | 1 | 320.13 | 136 |
| 1-5034 | Галд тэсвэртэй гипс хавтан | М2 | 27,986 | 5441.7 | 152,291,416 | 81.6255 | 15 | 2 | 416.1 | 509,466 |
| 1-0864 | Гипс шуруп | КГ | 10,123 | 272.085 | 2,754,316 | .2721 | 15 | 1 | 320.13 | 1,307 |
| 1-0128 | Дюбельтэй хадаас | КГ | 1,500 | 149.38 | 224,070 | .1688 | 15 | 2 | 416.1 | 1,054 |
| 1-5111 | Заадасны лент/бандаж/ | М | 150 | 8002.5 | 1,200,375 | .12 | 15 | 1 | 320.13 | 576 |
| 1-4522 | Замаска | КГ | 350 | 3275.397 | 1,146,389 | 4.1181 | 15 | 1 | 320.13 | 25,393 |
| 1-5073 | Каркас төмөр | КГ | 5,000 | 141.79 | 708,950 | .1602 | 15 | 2 | 416.1 | 1,000 |
| 1-0363 | Плитаны чигжээс | КГ | 5,564 | 142.3328 | 791,939 | .1722 | 15 | 2 | 416.1 | 1,075 |
| | Плитаны цавуу | КГ | 818 | 10328 | 8,448,304 | 11.8772 | 15 | 2 | 416.1 | 74,132 |
| 1-4771 | Өнгөлгөөтэй модон хавтан | М2 | 7,000 | 328.695 | 2,300,865 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 1-5035 | Өлгүүр хийц | Ш | 500 | 10670 | 5,335,000 | 6.402 | 15 | 1 | 320.13 | 30,742 |
| 1-5036 | Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч | Ш | 470 | 10670 | 5,014,900 | 4.268 | 15 | 1 | 320.13 | 20,495 |
| 1-5030 | Uw хэлбэрийн төмөр | М | 2,739 | 5388.35 | 14,758,691 | 10.7767 | 15 | 1 | 320.13 | 51,749 |

327,533,952

1,201,728

БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Хог | М3 | 0 | 10.217 | 0 | 13,2821 | 15 | 1 | 320.13 | 63,780 |

0

63,780

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

1,352,294,441

4,375,677

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 402,994,311 |
| 2 | Материал | 447,299,375 |
| 3 | Тээвэр | 1,355,670 |
| 4 | Машин ашиглалт | 3,083,830 |
| | Шууд зардлын дүн | 854,733,186 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 125,592,145 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 147,048,800 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 1,127,374,131 |
| 7 | Тоног төхөөрөмжийн үнэ | 95,481,346 |
| | Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн | 1,222,855,477 |
| 8 | НӨАТ 10% | 122,285,548 |
| 9 | Нормчлолын сан 0.18% | 2,201,140 |
| | Дүн | 1,347,342,165 |
| 10 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 24,457,110 |
| 11 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 12 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 12,228,555 |
| | Дүн | 1,384,027,829 |
| 13 | Магадлашгүй ажил 2 % | 24,457,110 |
| 14 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 1,408,484,939 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|-----|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|------------|
| 1 | Агаар сорох системийн ажил С-1 | 66,938,524 | 22,561,501 | 28,374,558 | 108,445 | 131,673 | 7,031,234 | 8,731,112 |
| 2 | Халаалтын ажил-зоорийн давхар | 23,731,155 | 9,913,939 | 7,533,845 | 86,123 | 12,226 | 3,089,654 | 3,095,368 |
| 3 | Халаалтын ажил-1-8-р давхар | 205,339,716 | 98,838,993 | 47,865,604 | 877,941 | 170,817 | 30,802,919 | 26,783,441 |
| 4 | Халаалтын ажил-9-16-р давхар | 404,201,044 | 116,562,827 | 196,802,556 | 1,421,040 | 366,239 | 36,326,507 | 52,721,875 |
| 5 | Агаар сэлгэлтийн дулаан хангамжийн ажил | 16,992,376 | 3,399,294 | 9,919,056 | 351,624 | 46,624 | 1,059,381 | 2,216,397 |
| 6 | Дулааны холих насосны узель /2ком/ | 6,976,062 | 1,015,415 | 4,729,144 | 0 | 5,130 | 316,452 | 909,921 |
| 7 | Агаар сорох системийн ажил С-2 | 54,870,570 | 18,323,451 | 23,582,043 | 4,340 | 93,247 | 5,710,457 | 7,157,031 |
| 8 | Агаар сорох системийн ажил С-3 | 17,913,016 | 5,549,432 | 8,258,998 | 1,409 | 37,231 | 1,729,466 | 2,336,480 |
| 9 | Агаар сорох системийн ажил С-4 | 7,212,910 | 3,420,215 | 1,759,756 | 0 | 26,224 | 1,065,901 | 940,814 |
| 10 | Агаар сорох системийн ажил С-5 | 1,248,628 | 486,233 | 442,493 | 0 | 5,504 | 151,533 | 162,865 |
| 11 | Агаар сорох системийн ажил С-6 | 6,072,535 | 1,420,821 | 3,409,028 | 0 | 7,821 | 442,795 | 792,070 |
| 12 | Агаар сорох системийн ажил С-7 | 5,927,608 | 2,043,962 | 2,458,863 | 0 | 14,621 | 636,995 | 773,166 |
| 13 | Агаар өгөх системийн ажил О-1 | 73,019,031 | 24,536,320 | 31,003,546 | 159,940 | 148,323 | 7,646,681 | 9,524,221 |
| 14 | Агаар өгөх системийн ажил О-2 | 57,810,577 | 19,144,214 | 24,981,705 | 66,503 | 111,400 | 5,966,245 | 7,540,510 |
| 15 | Ердийн сорох системийн ажил ЕС-1 | 468,357 | 155,910 | 201,618 | 0 | 1,150 | 48,589 | 61,090 |
| 16 | Ердийн сорох системийн ажил ЕС-2 | 928,134 | 326,100 | 377,207 | 0 | 2,138 | 101,628 | 121,061 |
| 17 | Ердийн сорох системийн ажил ЕС-3 | 527,363 | 174,435 | 228,490 | 0 | 1,291 | 54,362 | 68,787 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 18 | Хөргөлтийн системийн ажил | 107,910,999 | 55,531,809 | 20,918,921 | 0 | 78,574 | 17,306,346 | 14,075,348 |
| 19 | Гал эсэргүйцэх, даралтжуулах системийн ажил ДС-1 | 8,270,789 | 2,212,132 | 4,277,222 | 1,653 | 11,578 | 689,405 | 1,078,799 |
| 20 | Гал эсэргүйцэх, даралтжуулах системийн ажил ДС-2 | 12,802,941 | 3,489,667 | 6,538,877 | 2,749 | 14,154 | 1,087,546 | 1,669,949 |
| 21 | Утаа зайлуулах системийн ажил УС-1 | 48,211,795 | 13,887,641 | 23,635,844 | 2,064 | 69,703 | 4,328,048 | 6,288,495 |
| НИЙТ ДҮН: | | 1,127,374,131 | 402,994,311 | 447,299,375 | 3,083,830 | 1,355,670 | 125,592,145 | 147,048,800 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-ЗООРИЙН ДАВХАР

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 90 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 46.39 / 1.06 | 6613 / 5212 | 306810 / 5535 | 312,345 |
| 16-071-04 | D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 35 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 18.04 / .41 | 6613 / 5212 | 119315 / 2153 | 121,468 |
| 16-071-04 | D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 60 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 30.93 / .71 | 6613 / 5212 | 204540 / 3690 | 208,230 |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 45 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 24.04 / .96 | 6613 / 5212 | 158970 / 5019 | 163,989 |
| 16-230-04 | Яндангийн голч-15-25мм /бэлдэц бэлтгэх/ | м | 185 | 3.2 / 2 | 1.79 / .2 | 331.93 / 36.26 | 6304 / 5212 | 2092468 / 188987 | 2,281,455 |
| 16-230-05 | Яндангийн голч-32мм /бэлдэц бэлтгэх/ | м | 45 | 3.2 / 2 | 2.97 / .24 | 133.76 / 10.94 | 6304 / 5212 | 843210 / 56993 | 900,204 |
| 15-690-32 | Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах | м2 | 21.25 | 2.5 / 2 | .44 / .07 | 9.35 / 1.42 | 5680 / 5212 | 53108 / 7421 | 60,529 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | м2 | 28.6 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 14.56 / .28 | 6767 / 5212 | 98510 / 1446 | 99,956 |
| 16-210-04 | Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах | м | 230 | 3.9 / 2 | .16 / | 36.57 / | 6844 / 5212 | 250285 / | 250,285 |
| 16-140-04 | Буцах хаалт голч d=15мм байрлуулах | ш | 12 | 3.6 / 2 | 1.49 / .03 | 17.85 / .36 | 6613 / 5212 | 118026 / 1876 | 119,902 |
| 16-110-04 | Тохируулах хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 12 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 17.88 / .25 | 6613 / 5212 | 118272 / 1313 | 119,586 |
| 16-110-04 | Бембелген хаалт d=25мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 2.98 / .04 | 6613 / 5212 | 19712 / 219 | 19,931 |
| 16-110-05 | Баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 3.04 / .07 | 6613 / 5212 | 20080 / 344 | 20,424 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч d=15мм байрлуулах | ш | 12 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 17.88 / .25 | 6613 / 5212 | 118272 / 1313 | 119,586 |
| 18-140-07 | Хий авагч | ш | 12 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | 2.13 / .06 | 6690 / 5212 | 14226 / 313 | 14,538 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 -400-3000 мм-ийг угсрах | ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 2.19 / 1.16 | 6844 / 5212 | 14982 / 6067 | 21,048 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 -400-3000 мм-ийг угсрах | ш | 7 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 15.32 / 8.15 | 6844 / 5212 | 104871 / 42467 | 147,338 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 -400-3000 мм-ийг угсрах | ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 2.19 / 1.16 | 6844 / 5212 | 14982 / 6067 | 21,048 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 -400-3000 мм-ийг угсрах | ш | 3 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 6.57 / 3.49 | 6844 / 5212 | 44945 / 18200 | 63,145 |

Нийт Хүн/цаг: 733.5977 / 67.04217

Үндсэн цалин: 5,065,006

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 861,051

Нэмэгдэл цалин: 6,939,059

Нийт цалин: 7,800,110

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1,053,015
1,060,815
9,913,939

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-1-8-Р ДАВХАР

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 41 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 21.14 / .48 | 6613 / 5212 | 139769 / 2522 | 142,291 |
| 16-071-04 | D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 93 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 47.94 / 1.1 | 6613 / 5212 | 317037 / 5720 | 322,757 |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 100 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 53.42 / 2.14 | 6613 / 5212 | 353266 / 11154 | 364,420 |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 91 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 48.61 / 1.95 | 6613 / 5212 | 321472 / 10150 | 331,622 |
| 16-071-06 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 103 | 3.7 / 2 | .58 / .03 | 60.11 / 3.18 | 6690 / 5212 | 402141 / 16588 | 418,729 |
| 16-072-07 | D=65мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 16 | 3.6 / 2 | .77 / .04 | 12.39 / .7 | 6613 / 5212 | 81948 / 3669 | 85,618 |
| 16-072-08 | D=80мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 15 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 12.77 / .76 | 6613 / 5212 | 84435 / 3987 | 88,422 |
| 16-072-09 | D=100мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 18 | 4.4 / 2 | .53 / .03 | 9.61 / .58 | 7194 / 5212 | 69133 / 3011 | 72,145 |
| 16-230-04 | Яндангийн голч-15-25мм /бэлдэц бэлтгэх/ | М | 134 | 3.2 / 2 | 1.79 / .2 | 240.42 / 26.26 | 6304 / 5212 | 1515625 / 136888 | 1,652,513 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм | М | 191 | 3.2 / 2 | 2.97 / .24 | 567.73 / 46.41 | 6304 / 5212 | 3578960 / 241905 | 3,820,864 |
| 16-230-06 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | М | 103 | 3.3 / 2 | 3.49 / .42 | 359.12 / 42.85 | 6381 / 5212 | 2291543 / 223324 | 2,514,867 |
| 15-690-32 | Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах | М2 | 73.94 | 2.5 / 2 | .44 / .07 | 32.53 / 4.95 | 5680 / 5212 | 184791 / 25820 | 210,611 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | М2 | 73.8 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 37.56 / .72 | 6767 / 5212 | 254197 / 3731 | 257,928 |
| 16-210-04 | Яндан хоолойн d=50мм усаар шахах шалгах | М | 294 | 3.9 / 2 | .16 / | 46.75 / | 6844 / 5212 | 319930 / | 319,930 |
| 18-180-04 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл | М | 4400 | 3.3 / 2 | .8 / .62 | 3498 / 2741.2 | 6381 / 5212 | 22320738 / 14287134 | 36,607,872 |
| 16-110-04 | Хуваарилах коллектор хайрцагны хамт байрлуулах | Ш | 40 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 59.62 / .84 | 6613 / 5212 | 394241 / 4378 | 398,619 |
| 16-140-04 | Коллекторын хаалт байрлуулах | Ш | 40 | 3.6 / 2 | 1.49 / .03 | 59.49 / 1.2 | 6613 / 5212 | 393421 / 6254 | 399,675 |
| 16-140-04 | Н Хаалт голч d=15мм байрлуулах | Ш | 200 | 3.6 / 2 | 1.49 / .03 | 297.46 / 6 | 6613 / 5212 | 1967103 / 31272 | 1,998,375 |
| 16-110-09 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.87 / .15 | 5.74 / .3 | 6613 / 5212 | 37926 / 1564 | 39,489 |
| 16-110-09 | Балансын хаалт d=100мм байрлуулах | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.87 / .15 | 5.74 / .3 | 6613 / 5212 | 37926 / 1564 | 39,489 |
| 18-140-07 | Хий авагч | Ш | 40 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | 7.09 / .2 | 6690 / 5212 | 47419 / 1042 | 48,461 |
| 18-140-07 | Радиаторын хий авагч | Ш | 200 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | 35.44 / 1 | 6690 / 5212 | 237094 / 5212 | 242,306 |
| 16-110-04 | Ус буулгатч d=15мм байрлуулах | Ш | 12 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 17.88 / .25 | 6613 / 5212 | 118272 / 1313 | 119,586 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|--------------------------|
| Нийт Хүн/цаг: 5536.55544 / 2883.38494 | Үндсэн цалин: 50,496,589 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: 8,584,420 | |
| Нэмэгдэл цалин: 69,180,327 | |
| Нийт цалин: 77,764,747 | |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 10,498,241 | |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 10,576,006 | |
| Ажиллах хүчний зардал: 98,838,993 | |

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-9-16-Р ДАВХАР

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 16 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 8.25 / .19 | 6613 / 5212 | 54544 / 984 | 55,528 |
| 16-071-04 | D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 41 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 21.14 / .48 | 6613 / 5212 | 139769 / 2522 | 142,291 |
| 16-071-05 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 50 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 26.71 / 1.07 | 6613 / 5212 | 176633 / 5577 | 182,210 |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 91 | 3.6 / 2 | .53 / .02 | 48.61 / 1.95 | 6613 / 5212 | 321472 / 10150 | 331,622 |
| 16-071-06 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | М | 150 | 3.7 / 2 | .58 / .03 | 87.54 / 4.63 | 6690 / 5212 | 585643 / 24158 | 609,800 |
| 16-072-07 | D=65мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 90 | 3.6 / 2 | .77 / .04 | 69.7 / 3.96 | 6613 / 5212 | 460959 / 20640 | 481,599 |
| 16-072-08 | D=80мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 13 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 11.07 / .66 | 6613 / 5212 | 73177 / 3456 | 76,632 |
| 16-072-09 | D=100мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 18 | 4.4 / 2 | .53 / .03 | 9.61 / .58 | 7194 / 5212 | 69133 / 3011 | 72,145 |
| 16-230-04 | Яндангийн голч-15-25мм /бэлдэц бэлтгэх/ | М | 57 | 3.2 / 2 | 1.79 / .2 | 102.27 / 11.17 | 6304 / 5212 | 644706 / 58228 | 702,935 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм | М | 141 | 3.2 / 2 | 2.97 / .24 | 419.11 / 34.26 | 6304 / 5212 | 2642059 / 178579 | 2,820,638 |
| 16-230-06 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | М | 150 | 3.3 / 2 | 3.49 / .42 | 522.99 / 62.4 | 6381 / 5212 | 3337199 / 325229 | 3,662,428 |
| 15-690-32 | Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах | М2 | 85.55 | 2.5 / 2 | .44 / .07 | 37.64 / 5.73 | 5680 / 5212 | 213807 / 29874 | 243,681 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | М2 | 79.14 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 40.28 / .77 | 6767 / 5212 | 272590 / 4001 | 276,591 |
| 16-210-04 | Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах | М | 291 | 3.9 / 2 | .16 / | 46.27 / | 6844 / 5212 | 316665 / | 316,665 |
| 18-180-04 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл | М | 4400 | 3.3 / 2 | .8 / .62 | 3498 / 2741.2 | 6381 / 5212 | 22320738 / 14287134 | 36,607,872 |
| 16-110-04 | Хуваарилах коллектор хайрцангны хамт байрлуулах | Ш | 40 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 59.62 / .84 | 6613 / 5212 | 394241 / 4378 | 398,619 |
| 16-140-04 | Коллекторын хаалт байрлуулах | Ш | 40 | 3.6 / 2 | 1.49 / .03 | 59.49 / 1.2 | 6613 / 5212 | 393421 / 6254 | 399,675 |
| 16-140-04 | Н Хаалт голч d=15мм байрлуулах | Ш | 200 | 3.6 / 2 | 1.49 / .03 | 297.46 / 6 | 6613 / 5212 | 1967103 / 31272 | 1,998,375 |
| 16-110-09 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.87 / .15 | 5.74 / .3 | 6613 / 5212 | 37926 / 1564 | 39,489 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|---------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| 16-110-09 | Балансын хаалт d=100мм байрлуулах | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.87 / .15 | 5.74 / .3 | 6613 / 5212 | 37926 / 1564 | 39,489 |
| 18-140-07 | Хий авагч | Ш | 40 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | 7.09 / .2 | 6690 / 5212 | 47419 / 1042 | 48,461 |
| 18-140-07 | Радиаторын хий авагч | Ш | 216 | 3.7 / 2 | .18 / .01 | 38.28 / 1.08 | 6690 / 5212 | 256061 / 5629 | 261,690 |
| 16-110-04 | Ус буулгагч d=15мм байрлуулах | Ш | 10 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 14.9 / .21 | 6613 / 5212 | 98560 / 1095 | 99,655 |
| 18-170-10 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 | Ш | 3 | 4.0 / 2 | 2.03 / 1.07 | 6.1 / 3.22 | 6921 / 5212 | 42232 / 16793 | 59,025 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 39 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 85.37 / 45.4 | 6844 / 5212 | 584279 / 236604 | 820,883 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 96 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 210.14 / 111.74 | 6844 / 5212 | 1438226 / 582410 | 2,020,635 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 81 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 177.31 / 94.28 | 6844 / 5212 | 1213503 / 491408 | 1,704,911 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 106 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 232.03 / 123.38 | 6844 / 5212 | 1588041 / 643077 | 2,231,118 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 11 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 24.08 / 12.8 | 6844 / 5212 | 164797 / 66734 | 231,531 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 56 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 122.58 / 65.18 | 6844 / 5212 | 838965 / 339739 | 1,178,704 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 10 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 21.89 / 11.64 | 6844 / 5212 | 149815 / 60668 | 210,483 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 20 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 43.78 / 23.28 | 6844 / 5212 | 299630 / 121335 | 420,966 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 11 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 24.08 / 12.8 | 6844 / 5212 | 164797 / 66734 | 231,531 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 4 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 8.76 / 4.66 | 6844 / 5212 | 59926 / 24267 | 84,193 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 12 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 26.27 / 13.97 | 6844 / 5212 | 179778 / 72801 | 252,579 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 6 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 13.13 / 6.98 | 6844 / 5212 | 89889 / 36401 | 126,290 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 2.19 / 1.16 | 6844 / 5212 | 14982 / 6067 | 21,048 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 4.38 / 2.33 | 6844 / 5212 | 29963 / 12134 | 42,097 |
| 18-170-11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 | Ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 2.19 / 1.16 | 6844 / 5212 | 14982 / 6067 | 21,048 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|---|---------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 38-540-06 | Цахилгаан халаах хэрэгсэл угсрах | Ш | 2 | 3.8 / 2 | 1.89 / .09 | 3.78 / .18 | 6767 / 5212 | 25579 / 938 | 26,517 |
|-----------|----------------------------------|---|---|---------|------------|------------|-------------|-------------|--------|

Нийт Хүн/цаг: 6445.5584 / 3413.376308 Үндсэн цалин: 59,551,650
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 10,123,781
 Нэмэгдэл цалин: 81,585,761
 Нийт цалин: 91,709,541
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 12,380,788
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 12,472,498
 Ажиллах хүчний зардал: 116,562,827

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-072-07 | D=65мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 12 | 3.6 / 2 | .77 / .04 | 9.29 / .53 | 6613 / 5212 | 61461 / 2752 | 64,213 |
| 16-072-08 | D=80мм голчтой ган хоолой угсрах | М | 172 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 146.41 / 8.77 | 6613 / 5212 | 968186 / 45720 | 1,013,905 |
| 23-100-05 | Чиг өөрчлөгч тавих 65 мм | Ш | 16 | 3.9 / 2 | 1.37 / .02 | 21.95 / .39 | 6844 / 5212 | 150239 / 2043 | 152,283 |
| 23-100-06 | Чиг өөрчлөгч тавих 80 мм | Ш | 18 | 3.9 / 2 | 1.45 / .03 | 26.14 / .54 | 6844 / 5212 | 178912 / 2814 | 181,726 |
| 23-100-05 | Шилжвэр тавих Ф 80/65 мм | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 1.37 / .02 | 2.74 / .05 | 6844 / 5212 | 18780 / 255 | 19,035 |
| 23-100-06 | Гуравлагч тавих Ф 80/65/80 мм | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 1.45 / .03 | 2.9 / .06 | 6844 / 5212 | 19879 / 313 | 20,192 |
| 15-690-32 | Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах | М2 | 50.8 | 2.5 / 2 | .44 / .07 | 22.35 / 3.4 | 5680 / 5212 | 126959 / 17740 | 144,699 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | М2 | 40.24 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 20.48 / .39 | 6767 / 5212 | 138603 / 2034 | 140,637 |

Нийт Хүн/цаг: 252.27656 / 14.134928

Үндсэн цалин: 1,736,690
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 295,237
 Нэмэгдэл цалин: 2,379,266
 Нийт цалин: 2,674,503
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 361,058
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 363,732
 Ажиллах хүчний зардал: 3,399,294

ДУЛААНЫ ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ /2КОМ/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-060-04 | Дулааны холих насос суурилуулах | ш | 2 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 36.79 / 1.18 | 6536 / 5212 | 240470 / 6171 | 246,641 |
| 18-210-11 | Автомат гуравлагч хаалт угсрах д65 | ш | 2 | 3.7 / 2 | 3.93 / | 7.86 / | 6690 / 5212 | 52575 / | 52,575 |
| 16-110-07 | Бөмбөлгөн хаалт Ф65 мм угсрах | ш | 6 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 10.22 / .43 | 6613 / 5212 | 67595 / 2252 | 69,847 |
| 18-090-04 | Хог шүүгч тавих Ф65мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 5 / .24 | 10.01 / .48 | 6613 / 5212 | 66179 / 2502 | 68,681 |
| 23-100-05 | Фланцтай гуравлагч тавих Ф 65 мм | ш | 2 | 3.9 / 2 | 1.37 / .02 | 2.74 / .05 | 6844 / 5212 | 18780 / 255 | 19,035 |
| 16-120-04 | Үл буцаах хаалт голч d=65мм тавих | ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.7 / .06 | 5.41 / .12 | 6613 / 5212 | 35746 / 615 | 36,361 |
| 18-140-05 | Монометр угсрах | ш | 4 | 4.0 / 2 | .45 / .02 | 1.81 / .08 | 6921 / 5212 | 12546 / 396 | 12,943 |
| 18-140-06 | Төмөр гэртэй термометр | ш | 4 | 4.0 / 2 | .45 / .01 | 1.81 / .03 | 6921 / 5212 | 12546 / 144 | 12,690 |

Нийт Хүн/цаг: 76.6544 / 2.3666

Үндсэн цалин:

518,773

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

88,191

Нэмэгдэл цалин:

710,719

Нийт цалин:

798,910

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

107,853

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

108,652

Ажиллах хүчний зардал:

1,015,415

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-1

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-270-05 | Агаарын хөшиг угсрах п=4,5кВт | ш | 2 | 3.4 / 2 | 8.72 / .94 | 17.45 / 1.88 | 6459 / 5212 | 112698 / 9799 | 122,496 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 9 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 19.7 / .73 | 6536 / 5212 | 128783 / 3800 | 132,583 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150 | м2 | 273 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 597.68 / 22.11 | 6536 / 5212 | 3906429 / 115253 | 4,021,682 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200 | м2 | 28.16 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 61.65 / 2.28 | 6536 / 5212 | 402949 / 11888 | 414,837 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х150 | м2 | 9.28 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 20.32 / .75 | 6536 / 5212 | 132790 / 3918 | 136,708 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х200 | м2 | 12.33 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 26.99 / 1 | 6536 / 5212 | 176433 / 5205 | 181,639 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х250 | м2 | 6.4 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 14.01 / .52 | 6536 / 5212 | 91579 / 2702 | 94,281 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х200 | м2 | 11 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 24.08 / .89 | 6536 / 5212 | 157402 / 4644 | 162,046 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х250 | м2 | 4.4 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 9.63 / .36 | 6536 / 5212 | 62961 / 1858 | 64,818 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х350 | м2 | 5.6 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 9.61 / .48 | 6536 / 5212 | 62790 / 2510 | 65,300 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450х400 | м2 | 6.8 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 11.67 / .58 | 6536 / 5212 | 76245 / 3048 | 79,293 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500х450 | м2 | 7.6 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 14.28 / .71 | 6613 / 5212 | 94446 / 3723 | 98,170 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550х500 | м2 | 8.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 15.79 / .79 | 6613 / 5212 | 104388 / 4115 | 108,503 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550х550 | м2 | 8.8 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 16.54 / .83 | 6613 / 5212 | 109359 / 4311 | 113,670 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х550 | м2 | 9.2 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 17.29 / .86 | 6613 / 5212 | 114330 / 4507 | 118,837 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х600 | м2 | 9.6 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 18.04 / .9 | 6613 / 5212 | 119301 / 4703 | 124,004 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 650х600 | м2 | 10 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 18.79 / .94 | 6613 / 5212 | 124271 / 4899 | 129,171 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700х600 | м2 | 10.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 19.54 / .98 | 6613 / 5212 | 129242 / 5095 | 134,338 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 750х600 | м2 | 10.8 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 20.3 / 1.02 | 6613 / 5212 | 134213 / 5291 | 139,504 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 750х650 | м2 | 11.2 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 21.05 / 1.05 | 6613 / 5212 | 139184 / 5487 | 144,671 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 800х650 | м2 | 11.6 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 24.83 / 1.01 | 6613 / 5212 | 164230 / 5260 | 169,490 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 800х700 | м2 | 10.5 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 22.48 / .91 | 6613 / 5212 | 148657 / 4761 | 153,418 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 900х600 | м2 | 102 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 218.37 / 8.87 | 6613 / 5212 | 1444093 / 46251 | 1,490,344 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 29.6 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 65.42 / 52.98 | 5212 / 5212 | 340948 / 276153 | 617,101 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 99 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 251.05 / 7.13 | 6381 / 5212 | 1601976 / 37151 | 1,639,127 |
| 19-100-04 | Тохируулах хавхлага угсрах | ш | 27 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 68.47 / 1.94 | 6381 / 5212 | 436903 / 10132 | 447,035 |
| 19-100-04 | Галын хавхлага угсрах | ш | 15 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 38.04 / 1.08 | 6381 / 5212 | 242724 / 5629 | 248,353 |
| 19-250-08 | Агаар боловсруулах техөөрөмж тавих | ш | 1 | 3.9 / 2 | 24.24 / 1.79 | 24.24 / 1.79 | 6844 / 5212 | 165885 / 9309 | 175,194 |

Нийт Хүн/цаг: 1687.303991 / 115.38827

Үндсэн цалин:

11,526,613

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,959,524
 Нэмэгдэл цалин: 15,791,460
 Нийт цалин: 17,750,985
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,396,383
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,414,134
 Ажиллах хүчний зардал: 22,561,501

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 10.98 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 24.04 / .89 | 6536 / 5212 | 157116 / 4635 | 161,751 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150 | м2 | 206.78 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 452.7 / 16.75 | 6536 / 5212 | 2958870 / 87297 | 3,046,167 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200 | м2 | 12.32 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 26.97 / 1 | 6536 / 5212 | 176290 / 5201 | 181,491 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х150 | м2 | 33.6 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 73.56 / 2.72 | 6536 / 5212 | 480791 / 14185 | 494,976 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х200 | м2 | 6.39 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 13.99 / .52 | 6536 / 5212 | 91436 / 2698 | 94,134 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х200 | м2 | 23.4 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 51.23 / 1.9 | 6536 / 5212 | 334837 / 9879 | 344,716 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х200 | м2 | 12.76 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 27.94 / 1.03 | 6536 / 5212 | 182586 / 5387 | 187,973 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х350 | м2 | 5.6 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 9.61 / .48 | 6536 / 5212 | 62790 / 2510 | 65,300 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450х400 | м2 | 6.8 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 11.67 / .58 | 6536 / 5212 | 76245 / 3048 | 79,293 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500х450 | м2 | 7.6 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 14.28 / .71 | 6613 / 5212 | 94446 / 3723 | 98,170 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550х500 | м2 | 8.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 15.79 / .79 | 6613 / 5212 | 104388 / 4115 | 108,503 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550х550 | м2 | 8.8 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 16.54 / .83 | 6613 / 5212 | 109359 / 4311 | 113,670 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х550 | м2 | 9.2 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 17.29 / .86 | 6613 / 5212 | 114330 / 4507 | 118,837 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х600 | м2 | 9.6 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 18.04 / .9 | 6613 / 5212 | 119301 / 4703 | 124,004 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 650х600 | м2 | 20 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 37.58 / 1.88 | 6613 / 5212 | 248543 / 9799 | 258,342 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 650х650 | м2 | 10.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 19.54 / .98 | 6613 / 5212 | 129242 / 5095 | 134,338 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700х650 | м2 | 10.8 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 20.3 / 1.02 | 6613 / 5212 | 134213 / 5291 | 139,504 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 800х650 | м2 | 11.6 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 24.83 / 1.01 | 6613 / 5212 | 164230 / 5260 | 169,490 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 850х600 | м2 | 76.27 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 163.29 / 6.64 | 6613 / 5212 | 1079813 / 34584 | 1,114,397 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 24.56 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 54.28 / 43.96 | 5212 / 5212 | 282895 / 229132 | 512,027 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 84 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 213.02 / 6.05 | 6381 / 5212 | 1359253 / 31522 | 1,390,775 |
| 19-100-04 | Галын хавхлага угсрах | ш | 15 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 38.04 / 1.08 | 6381 / 5212 | 242724 / 5629 | 248,353 |
| 19-250-08 | Агаар боловсруулах төхөөрөмж тавих | ш | 1 | 3.9 / 2 | 24.24 / 1.79 | 24.24 / 1.79 | 6844 / 5212 | 165885 / 9309 | 175,194 |

Нийт Хүн/цаг: 1368.748282 / 94.36332

Үндсэн цалин: 9,361,405

1,591,439

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

12,825,124

Нэмэгдэл цалин:

14,416,563

Нийт цалин:

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,946,236

Ажлын баагаж, хуецаг, хэрэглэл:

1,960,653

Ажиллах хүчний зардал:

18,323,451

АГААР СОРОХ СИСТЕМНИЙ АЖИЛ С-3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 88.8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 194.41 / 7.19 | 6536 / 5212 | 1270663 / 37489 | 1,308,152 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200 | м2 | 5.04 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 11.03 / .41 | 6536 / 5212 | 72119 / 2128 | 74,246 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х200 | м2 | 7.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 15.76 / .58 | 6536 / 5212 | 103027 / 3040 | 106,066 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х250 | м2 | 8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 17.51 / .65 | 6536 / 5212 | 114474 / 3377 | 117,851 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х250 | м2 | 8.8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 19.27 / .71 | 6536 / 5212 | 125922 / 3715 | 129,637 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х300 | м2 | 9.6 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 21.02 / .78 | 6536 / 5212 | 137369 / 4053 | 141,422 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х300 | м2 | 60.06 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 103.03 / 5.17 | 6536 / 5212 | 673423 / 26921 | 700,344 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 9.4 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 20.77 / 16.83 | 5212 / 5212 | 108274 / 87697 | 195,971 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 3 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 7.61 / .22 | 6381 / 5212 | 48545 / 1126 | 49,671 |
| 63-060-01 | Агаар сорох сэнс байрлуулах | ш | 1 | 3.9 / 2 | 1.64 / .11 | 1.64 / .11 | 6844 / 5212 | 11257 / 573 | 11,830 |

Нийт Хүн/цаг: 412.063822 / 32.6398

Үндсэн цалин: 2,835,190

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

481,982

Нэмэгдэл цалин:

3,884,211

Нийт цалин:

4,366,193

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

589,436

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

593,802

Ажиллах хүчний зардал:

5,549,432

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-4

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200 | м2 | 12.8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 28.02 / 1.04 | 6536 / 5212 | 183159 / 5404 | 188,562 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150 | м2 | 3.5 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 7.66 / .28 | 6536 / 5212 | 50082 / 1478 | 51,560 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 0.815 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 1.8 / 1.46 | 5212 / 5212 | 9388 / 7604 | 16,991 |
| 19-200-04 | Уян хоолой ф150 | м | 37.5 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 37.47 / 1.2 | 6150 / 5212 | 230417 / 6254 | 236,672 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 75 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 190.19 / 5.4 | 6381 / 5212 | 1213618 / 28145 | 1,241,763 |
| 63-060-01 | Агаар сорох сэнс байрлуулах | ш | 1 | 3.9 / 2 | 1.64 / .11 | 1.64 / .11 | 6844 / 5212 | 11257 / 573 | 11,830 |

Нийт Хүн/цаг: 266.79029 / 9.48915

Үндсэн цалин: 1,747,379

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

297,054

Нэмэгдэл цалин:

2,393,909

Нийт цалин:

2,690,963

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

363,280

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

365,971

Ажиллах хүчний зардал:

3,420,215

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-5

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 10.8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 23.64 / .87 | 6536 / 5212 | 154540 / 4559 | 159,100 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 0.54 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 1.19 / .97 | 5212 / 5212 | 6220 / 5038 | 11,258 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 4 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 10.14 / .29 | 6381 / 5212 | 64726 / 1501 | 66,227 |
| 63-060-01 | Агаар сорох сэнс байрлуулах | ш | 1 | 3.9 / 2 | 1.64 / .11 | 1.64 / .11 | 6844 / 5212 | 11257 / 573 | 11,830 |

Нийт Хүн/цаг: 36.62624 / 2.2394

Үндсэн цалин:

248,415

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

42,231

Нэмэгдэл цалин:

340,329

Нийт цалин:

382,559

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

51,646

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

52,028

Ажиллах хүчний зардал:

486,233

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-6

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х150 | м2 | 4.8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 10.51 / .39 | 6536 / 5212 | 68684 / 2026 | 70,711 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х200 | м2 | 6.6 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 14.45 / .53 | 6536 / 5212 | 94441 / 2786 | 97,227 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х250 | м2 | 22.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 48.6 / 1.8 | 6536 / 5212 | 317666 / 9372 | 327,038 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 1.68 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 3.71 / 3.01 | 5212 / 5212 | 19351 / 15674 | 35,025 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 2 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 5.07 / .14 | 6381 / 5212 | 32363 / 751 | 33,114 |
| 19-140-10 | Сорох зонт угсрах | м2 | 8.61 | 3.0 / 2 | 2.75 / .12 | 23.67 / 1.03 | 6150 / 5212 | 145564 / 5385 | 150,949 |
| 63-060-01 | Агаар сорох сэнс байрлуулах | ш | 1 | 3.9 / 2 | 1.64 / .11 | 1.64 / .11 | 6844 / 5212 | 11257 / 573 | 11,830 |

Нийт Хүн/цаг: 107.65877 / 7.016

Үндсэн цалин:

725,894

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

123,402

Нийт цалин:

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

123,402

849,296

51,646

52,028

486,233

725,894

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 994,474
 Нийт цалин: 1,117,876
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 150,913
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 152,031
 Ажиллах хүчний зардал: **1,420,821**

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-7

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | | Тарифт |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 2.76 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6.04 / .22 | 6536 / 5212 | 39494 / 1165 | 40,659 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x150 | м2 | 25.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 55.17 / 2.04 | 6536 / 5212 | 360593 / 10639 | 371,232 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200 | м2 | 7.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 15.76 / .58 | 6536 / 5212 | 103027 / 3040 | 106,066 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200 | м2 | 8.1 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 17.73 / .66 | 6536 / 5212 | 115905 / 3420 | 119,325 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x250 | м2 | 9.6 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 21.02 / .78 | 6536 / 5212 | 137369 / 4053 | 141,422 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 2.64 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 5.83 / 4.73 | 5212 / 5212 | 30409 / 24630 | 55,039 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 11 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 27.89 / .79 | 6381 / 5212 | 177997 / 4128 | 182,125 |
| 19-100-04 | Галын хавхлага угсрах | ш | 1 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 2.54 / .07 | 6381 / 5212 | 16182 / 375 | 16,557 |
| 63-060-01 | Агаар сорох сэнс байрлуулах | ш | 1 | 3.9 / 2 | 1.64 / .11 | 1.64 / .11 | 6844 / 5212 | 11257 / 573 | 11,830 |

Нийт Хүн/цаг: 153.636398 / 9.98126

Үндсэн цалин: 1,044,255

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 177,523

1,430,629

Нэмэгдэл цалин: 1,608,153

Нийт цалин: 217,101

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

218,709

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

2,043,962

Ажиллах хүчний зардал:

АГААР ӨГӨХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ О-1

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|----------|---------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | |
| | | | | | | | | |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|------|---------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 19-300-04 | Агаар шүүгч угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 5.62 / .21 | 6921 / 5212 | 5.62 / .21 | 38922 / 1115 | 40,038 |
| 19-200-04 | Зөөлөн холбоос | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 6150 / 5212 | 2 / .06 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-170-07 | Дуу намсгагч угсрах | ш | 1 | 3.1 / 2 | .68 / .12 | 6227 / 5212 | .68 / .12 | 4214 / 615 | 4,829 |
| 19-270-04 | Усан агаар халаагч тавих Q=62кВт | ш | 1 | 3.4 / 2 | 7.46 / .78 | 6459 / 5212 | 7.46 / .78 | 48166 / 4076 | 52,242 |
| 19-110-15 | Автомат тохируулгатай хавхлага угсрах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 4.27 / .13 | 6536 / 5212 | 4.27 / .13 | 27924 / 688 | 28,612 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 1.92 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 4.2 / .16 | 27474 / 811 | 28,284 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150 | м2 | 406 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 888.86 / 32.89 | 5809562 / 171402 | 5,980,963 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200 | м2 | 2.96 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 6.48 / .24 | 42355 / 1250 | 43,605 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х150 | м2 | 51.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 112.09 / 4.15 | 732634 / 21615 | 754,250 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х200 | м2 | 16.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 35.47 / 1.31 | 231810 / 6839 | 238,649 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х250 | м2 | 0.5 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 1.09 / .04 | 7155 / 211 | 7,366 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х200 | м2 | 1.1 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 2.41 / .09 | 15740 / 464 | 16,205 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х250 | м2 | 1.32 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 6536 / 5212 | 2.26 / .11 | 14801 / 592 | 15,392 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х300 | м2 | 5.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 6536 / 5212 | 11.38 / .42 | 74408 / 2195 | 76,603 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500х450 | м2 | 15.2 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 28.56 / 1.43 | 188893 / 7447 | 196,340 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550х500 | м2 | 8.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 15.79 / .79 | 104388 / 4115 | 108,503 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550х550 | м2 | 8.8 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 16.54 / .83 | 109359 / 4311 | 113,670 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х550 | м2 | 18.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 34.58 / 1.73 | 228660 / 9015 | 237,674 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 650х600 | м2 | 10 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 18.79 / .94 | 124271 / 4899 | 129,171 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700х600 | м2 | 10.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 19.54 / .98 | 129242 / 5095 | 134,338 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700х650 | м2 | 10.8 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 20.3 / 1.02 | 134213 / 5291 | 139,504 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 750х650 | м2 | 11.2 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 6613 / 5212 | 21.05 / 1.05 | 139184 / 5487 | 144,671 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 750х700 | м2 | 11.6 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 6613 / 5212 | 24.83 / 1.01 | 164230 / 5260 | 169,490 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 900х600 | м2 | 69.3 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 6613 / 5212 | 148.36 / 6.03 | 981134 / 31424 | 1,012,557 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 33.46 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 73.95 / 59.89 | 5212 / 5212 | 385410 / 312164 | 697,574 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 90 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 228.23 / 6.48 | 6381 / 5212 | 1456342 / 33774 | 1,490,116 |
| 19-100-04 | Тохируулах хавхлага угсрах | ш | 24 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 60.86 / 1.73 | 6381 / 5212 | 3883358 / 9006 | 397,364 |
| 19-100-04 | Галын хавхлага угсрах | ш | 16 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 40.57 / 1.15 | 6381 / 5212 | 258905 / 6004 | 264,909 |

Нийт Хүн/цаг: 1836.232254 / 125.7675 Үндсэн цалин: 12,535,543

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,131,042

Нэмэгдэл цалин: 17,173,694

Нийт цалин: 19,304,737

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,606,139

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 2,625,444

Ажиллах хүчний зардал: 24,536,320

АГААР ӨГӨХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ О-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэрж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-300-04 | Агаар шүүгч угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 5.62 / .21 | 5.62 / .21 | 6921 / 5212 | 38922 / 1115 | 40,038 |
| 19-200-04 | Зөөлөн холбоос | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 2 / .06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-170-07 | Дуу намсгагч угсрах | ш | 1 | 3.1 / 2 | .68 / .12 | .68 / .12 | 6227 / 5212 | 4214 / 615 | 4,829 |
| 19-270-04 | Усан агаар халаагч тавих Q=62кВт | ш | 1 | 3.4 / 2 | 7.46 / .78 | 7.46 / .78 | 6459 / 5212 | 48166 / 4076 | 52,242 |
| 19-110-15 | Автомат тохируулгатай хавхлага угсрах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 4.27 / .13 | 4.27 / .13 | 6536 / 5212 | 27924 / 688 | 28,612 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 12 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 26.27 / .97 | 6536 / 5212 | 171711 / 5066 | 176,777 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150 | м2 | 223.79 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 489.94 / 18.13 | 6536 / 5212 | 3202270 / 94478 | 3,296,748 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200 | м2 | 8.8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 19.27 / .71 | 6536 / 5212 | 125922 / 3715 | 129,637 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х150 | м2 | 8 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 17.51 / .65 | 6536 / 5212 | 114474 / 3377 | 117,851 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х200 | м2 | 53.1 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 116.25 / 4.3 | 6536 / 5212 | 759822 / 22417 | 782,239 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х200 | м2 | 17.1 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 37.44 / 1.39 | 6536 / 5212 | 244688 / 7219 | 251,908 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х200 | м2 | 12.87 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 22.08 / 1.11 | 6536 / 5212 | 144305 / 5769 | 150,074 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350х300 | М2 | 5.46 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 11.95 / .44 | 6536 / 5212 | 78129 / 2305 | 80,434 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400х300 | М2 | 1.54 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 2.64 / .13 | 6536 / 5212 | 17267 / 690 | 17,958 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450х450 | М2 | 15.12 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 25.94 / 1.3 | 6536 / 5212 | 169533 / 6777 | 176,310 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500х500 | М2 | 8.4 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 15.79 / .79 | 6613 / 5212 | 104388 / 4115 | 108,503 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 550х500 | М2 | 8.82 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 16.57 / .83 | 6613 / 5212 | 109607 / 4321 | 113,929 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х500 | М2 | 9.24 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 17.36 / .87 | 6613 / 5212 | 114827 / 4527 | 119,354 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х550 | М2 | 9.66 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 18.15 / .91 | 6613 / 5212 | 120046 / 4733 | 124,779 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х600 | М2 | 20.16 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 37.88 / 1.9 | 6613 / 5212 | 250531 / 9877 | 260,408 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700х600 | М2 | 10.92 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 20.52 / 1.03 | 6613 / 5212 | 135704 / 5350 | 141,054 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 900х600 | М2 | 94.5 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 202.32 / 8.22 | 6613 / 5212 | 1337909 / 42850 | 1,380,760 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | М3 | 25.97 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 57.39 / 46.49 | 5212 / 5212 | 299136 / 242287 | 541,423 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | Ш | 87 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 220.62 / 6.26 | 6381 / 5212 | 1407797 / 32648 | 1,440,445 |
| 19-100-04 | Галын хавхлага угсрах | Ш | 14 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 35.5 / 1.01 | 6381 / 5212 | 226542 / 5254 | 231,796 |

Нийт Хүн/цаг: 1431.44163 / 98.73443

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

Ажиллах хүчний зардал:

9,780,730

1,662,724

13,399,600

15,062,324

2,033,414

2,048,476

19,144,214

ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ЕС-1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 3.6 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 7.88 / .29 | 6536 / 5212 | 51513 / 1520 | 53,033 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 0.18 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | .4 / .32 | 5212 / 5212 | 2073 / 1679 | 3,753 |
| 19-100-04 | Агаар сорох сэнстэй сараалж тавих | ш | 1 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 2.54 / .07 | 6381 / 5212 | 16182 / 375 | 16,557 |
| 19-200-04 | Уян хоолой ф150 | м | 1 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 1 / .03 | 6150 / 5212 | 6144 / 167 | 6,311 |

Нийт Хүн/цаг: 11.81428 / 0.7178

Үндсэн цалин: 79,654

13,541

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

109,126

Нэмэгдэл цалин:

122,667

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

16,560

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

16,683

Ажиллах хүчний зардал:

155,910

ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ЕС-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150 | м2 | 7.35 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 16.09 / .6 | 6536 / 5212 | 105173 / 3103 | 108,276 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150 | м2 | 0.6 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 1.31 / .05 | 6536 / 5212 | 8586 / 253 | 8,839 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 0.18 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | .4 / .32 | 5212 / 5212 | 2073 / 1679 | 3,753 |
| 19-100-04 | Салхивчийн сараалж угсрах | ш | 2 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 5.07 / .14 | 6381 / 5212 | 32363 / 751 | 33,114 |
| 19-200-04 | Уян хоолой ф150 | м | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 2 / .06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |

Нийт Хүн/цаг: 24.872735 / 1.17415

Үндсэн цалин: 166,604

28,323

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

228,247

Нэмэгдэл цалин:

256,570

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

34,637

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

34,893

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 326,100

ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ЕС-3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 4.2 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 9.2 / .34 | 6536 / 5212 | 60099 / 1773 | 61,872 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | м3 | 0.21 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | .46 / .38 | 5212 / 5212 | 2419 / 1959 | 4,378 |
| 19-100-04 | Агаар сорох сэнстэй сараалж тавих | ш | 1 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 2.54 / .07 | 6381 / 5212 | 16182 / 375 | 16,557 |
| 19-200-04 | Уян хоолой ф150 | м | 1 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 1 / .03 | 6150 / 5212 | 6144 / 167 | 6,311 |

Нийт Хүн/цаг: 13.19416 / 0.8201

Үндсэн цалин: 89,118

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 15,150

Нэмэгдэл цалин: 122,092

Нийт цалин: 137,242

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,528

Ажлын багаж, хуецац, хэрэглэл: 18,665

Ажиллах хүчний зардал: 174,435

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=2.2кВт /хуучинг ашиглах/ | ш | 9 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 43.2 / 2.58 | 6613 / 5212 | 285670 / 13463 | 299,132 |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=2.8кВт /хуучинг ашиглах/ | ш | 14 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 67.2 / 4.02 | 6613 / 5212 | 444375 / 20942 | 465,317 |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=3.6кВт /хуучинг ашиглах/ | ш | 44 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 211.19 / 12.63 | 6613 / 5212 | 1396607 / 65817 | 1,462,425 |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=4.5кВт /хуучинг ашиглах/ | ш | 21 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 100.8 / 6.03 | 6613 / 5212 | 666563 / 31413 | 697,975 |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=5.0кВт /хуучинг ашиглах/ | ш | 13 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 62.4 / 3.73 | 6613 / 5212 | 412634 / 19446 | 432,080 |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=5.6кВт /хуучинг ашиглах/ | ш | 18 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 86.4 / 5.17 | 6613 / 5212 | 571339 / 26925 | 598,265 |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=6.3кВт /хуучинг ашиглах/ | ш | 16 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 76.8 / 4.59 | 6613 / 5212 | 507857 / 23934 | 531,791 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ашиглах/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=7.1кВт /хуучинг ашиглах/ | Ш | 11 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 52.8 / 3.16 | 6613 / 5212 | 349152 / 16454 | 365,606 | | | | | | | | | | |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=8.0кВт /хуучинг ашиглах/ | Ш | 18 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 86.4 / 5.17 | 6613 / 5212 | 571339 / 26925 | 598,265 | | | | | | | | | | |
| 19-230-04 | Хөргөлтийн дотор блок угсрах Q=9.0кВт /хуучинг ашиглах/ | Ш | 1 | 3.6 / 2 | 4.8 / .29 | 4.8 / .29 | 6613 / 5212 | 31741 / 1496 | 33,237 | | | | | | | | | | |
| 16-073-04 | Зэс хоолой Ф6.35 угсрах | М | 420 | 3.6 / 2 | .54 / .01 | 226.34 / 5.46 | 6613 / 5212 | 1496773 / 28458 | 1,525,231 | | | | | | | | | | |
| 16-073-04 | Зэс хоолой Ф9,52 угсрах | М | 907 | 3.6 / 2 | .54 / .01 | 488.78 / 11.79 | 6613 / 5212 | 3232317 / 61455 | 3,293,772 | | | | | | | | | | |
| 16-073-04 | Зэс хоолой Ф15.9 угсрах | М | 811 | 3.6 / 2 | .54 / .01 | 437.05 / 10.54 | 6613 / 5212 | 2890198 / 54950 | 2,945,148 | | | | | | | | | | |
| 16-073-04 | Зэс хоолой Ф22.2 угсрах | М | 167 | 3.6 / 2 | .54 / .01 | 90 / 2.17 | 6613 / 5212 | 595146 / 11315 | 606,461 | | | | | | | | | | |
| 16-073-04 | Зэс хоолой Ф25.4 угсрах | М | 179 | 3.6 / 2 | .54 / .01 | 96.46 / 2.33 | 6613 / 5212 | 637910 / 12128 | 650,039 | | | | | | | | | | |
| 16-073-04 | Зэс хоолой Ф28.58 угсрах | М | 162 | 3.6 / 2 | .54 / .01 | 87.3 / 2.11 | 6613 / 5212 | 577327 / 10976 | 588,303 | | | | | | | | | | |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | М2 | 122.6 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 62.4 / 1.19 | 6767 / 5212 | 422284 / 6198 | 428,482 | | | | | | | | | | |
| 18-180-04 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25 мм хүртэл | М | 680 | 3.3 / 2 | .8 / .62 | 540.6 / 423.64 | 6381 / 5212 | 3449569 / 2208012 | 5,657,580 | | | | | | | | | | |
| 18-180-04 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф32 мм хүртэл | М | 128 | 3.3 / 2 | .8 / .62 | 101.76 / 79.74 | 6381 / 5212 | 649331 / 415626 | 1,064,956 | | | | | | | | | | |
| 18-180-05 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф40 мм хүртэл | М | 628 | 3.3 / 2 | .86 / .62 | 542.59 / 391.87 | 6381 / 5212 | 3462280 / 2042437 | 5,504,716 | | | | | | | | | | |
| 18-180-06 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф50 мм хүртэл | М | 68 | 3.3 / 2 | .86 / .7 | 58.75 / 47.46 | 6381 / 5212 | 374897 / 247382 | 622,279 | | | | | | | | | | |

Нийт Хүн/цаг: 3524.0038 / 1025.66222

Үндсэн цалин:

28,371,059

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин:

4,823,080

Нэмэгдэл цалин:

38,868,351

Нийт цалин:

43,691,432

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

5,898,343

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

5,942,035

Ажиллах хүчний зардал:

55,531,809

ГАЛ ЭСЭРГҮЙЦЭХ, ДАРАЛТЖУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ДС-1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-250-08 | Даралтжуулах сэнс тавих L=24500м3/ц | ш | 1 | 3.9 / 2 | 24.24 / 1.79 | 24.24 / 1.79 | 6844 / 5212 | 165885 / 9309 | 175,194 |
| 19-200-04 | Зөөлөн холбоос | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 2 / .06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-110-15 | Автомат тохируулгатай хавхлага угсрах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 4.27 / .13 | 4.27 / .13 | 6536 / 5212 | 27924 / 688 | 28,612 |
| 19-110-13 | Үл буцах хавхлага угсрах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 2.07 / .18 | 2.07 / .18 | 6536 / 5212 | 13531 / 923 | 14,454 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700х450 | м2 | 16.1 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 30.26 / 1.51 | 6613 / 5212 | 200077 / 7888 | 207,965 |
| 19-030-07 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 800х800 | м2 | 6.4 | 3.6 / 2 | 2.14 / .09 | 13.7 / .56 | 6613 / 5212 | 90610 / 2902 | 93,512 |
| 19-030-05 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400х400 | м2 | 48 | 3.5 / 2 | 1.72 / .09 | 82.34 / 4.13 | 6536 / 5212 | 538200 / 21515 | 559,716 |
| 19-100-05 | Агаар оруулах сараалж 700х450 угсрах | ш | 2 | 3.3 / 2 | 2.9 / .1 | 5.8 / .21 | 6381 / 5212 | 37003 / 1095 | 38,098 |

Нийт Хүн/цаг: 164.67878 / 8.5672

Үндсэн цалин: 1,130,173

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 192,129

Нэмэгдэл цалин: 1,548,336

Нийт цалин: 1,740,466

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 234,963

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 236,703

Ажиллах хүчний зардал: 2,212,132

ГАЛ ЭСЭРГҮЙЦЭХ, ДАРАЛТЖУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ДС-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-250-08 | Даралтжуулах сэнс тавих L=25100м3/ц | ш | 1 | 3.9 / 2 | 24.24 / 1.79 | 24.24 / 1.79 | 6844 / 5212 | 165885 / 9309 | 175,194 |
| 19-200-04 | Зөөлөн холбоос | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 2 / .06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-110-15 | Автомат тохируулгатай хавхлага угсрах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 4.27 / .13 | 4.27 / .13 | 6536 / 5212 | 27924 / 688 | 28,612 |
| 19-110-13 | Үл буцах хавхлага угсрах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 2.07 / .18 | 2.07 / .18 | 6536 / 5212 | 13531 / 923 | 14,454 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х500 | м2 | 13.2 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 24.81 / 1.24 | 6613 / 5212 | 164038 / 6467 | 170,505 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 800х500 | м2 | 104 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 195.44 / 9.78 | 6613 / 5212 | 1292424 / 50953 | 1,343,376 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|---------|----------|-----------|-------------|--------------|--------|
| 19-100-05 | Агаар оруулах сараалж 800х500 угсрах | Ш | 2 | 3.3 / 2 | 2.9 / .1 | 5.8 / .21 | 6381 / 5212 | 37003 / 1095 | 38,098 |
|-----------|--------------------------------------|---|---|---------|----------|-----------|-------------|--------------|--------|

Нийт Хүн/цаг: 258.62014 / 13.3858
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 303,087
 Нэмэгдэл цалин: 2,442,521
 Нийт цалин: 2,745,607
 Үндсэн цалин: 1,782,862
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 303,087
 Нэмэгдэл цалин: 2,442,521
 Нийт цалин: 2,745,607
 Үндсэн цалин: 1,782,862
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 303,087
 Нэмэгдэл цалин: 2,442,521
 Нийт цалин: 2,745,607

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 370,657
 Ажиллах хүчний зардал: 373,403
3,489,667

УТАА ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ УС-1

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-250-08 | Утаа сорох дээврийн сэнс тавих L=25000м3/ц | Ш | 1 | 3.9 / 2 | 24.24 / 1.79 | 24.24 / 1.79 | 6844 / 5212 | 165885 / 9309 | 175,194 |
| 19-200-04 | Зөөлөн холбоос | Ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / .03 | 2 / .06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-110-15 | Автомат тохируулгатай хавхлага угсрах | Ш | 1 | 3.5 / 2 | 4.27 / .13 | 4.27 / .13 | 6536 / 5212 | 27924 / 688 | 28,612 |
| 19-110-13 | Үл буцах хавхлага угсрах | Ш | 1 | 3.5 / 2 | 2.07 / .18 | 2.07 / .18 | 6536 / 5212 | 13531 / 923 | 14,454 |
| 19-030-04 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300х200 | М2 | 330 | 3.5 / 2 | 2.19 / .08 | 722.47 / 26.73 | 6536 / 5212 | 4722057 / 139317 | 4,861,374 |
| 19-030-06 | Агаар дамжуулах хоолой угсрах 700х400 | М2 | 88 | 3.6 / 2 | 1.88 / .09 | 165.37 / 8.27 | 6613 / 5212 | 1093589 / 43114 | 1,136,703 |
| 59-050-01 | Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | М3 | 20.9 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | 46.19 / 37.41 | 5212 / 5212 | 240737 / 194986 | 435,723 |
| 19-100-04 | Утаа сорох автомат тохируулгатай хавхлага угсрах | Ш | 26 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 65.93 / 1.87 | 6381 / 5212 | 420721 / 9757 | 430,478 |

Нийт Хүн/цаг: 1032.5399 / 76.444
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,206,177
 Нэмэгдэл цалин: 9,720,370
 Нийт цалин: 10,926,547
 Үндсэн цалин: 7,095,160
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,206,177
 Нэмэгдэл цалин: 9,720,370
 Нийт цалин: 10,926,547
 Үндсэн цалин: 7,095,160
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,206,177
 Нэмэгдэл цалин: 9,720,370
 Нийт цалин: 10,926,547

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 1,475,084
 Ажиллах хүчний зардал: 1,486,010

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|-------------|
| Ажиллах хүчний зардал: | 13,887,641 |
| Бүгд хүн/цаг: 25374.867972 / | 205,888,763 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 35,001,090 |
| Нэмэгдэл цалин: | 76,178,842 |
| Нийт цалин: | 317,068,695 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | 42,804,274 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 43,121,343 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 402,994,311 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 6008 | Хоолой тайрах машин | 51.92 | 2,720 | 141,222 |
| 2028 | Цахилгаан өрөм | 141.3 | 2,531 | 357,630 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 127.95 | 19,064 | 2,439,208 |
| 2077 | Гар эргүүлэг 0.5тн | 1.5 | 81,420 | 122,130 |
| 2129 | Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн | 8.27 | 2,860 | 23,639 |

3,083,830

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-ЗООРИЙН ДАВХАР

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,818 | 1.176 | 2,138 | 1.176 | 1 | 1 | 1480 | 1,740 |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=15мм | Ш | 16,448 | 12 | 197,376 | .0484 | 15 | 2 | 416.1 | 302 |
| 2-1305 | Тулц | Ш | 4,800 | 24 | 115,200 | .0108 | 15 | 2 | 416.1 | 68 |
| | Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой | Ш | 27,270 | 12 | 327,240 | .0038 | 15 | 2 | 416.1 | 24 |
| 2-0100 | Тохируулах хаалт d=15мм | Ш | 8,966 | 12 | 107,592 | .0484 | 15 | 2 | 416.1 | 302 |
| 2-1129 | Хий авагч ф15мм | Ш | 3,528 | 12 | 42,336 | .0042 | 15 | 2 | 416.1 | 26 |
| 2-2860 | Холбох хэрэгсэл ф15-25 | Ш | 3,943 | 43.9998 | 173,491 | .0192 | 15 | 2 | 416.1 | 120 |
| 2-1798 | Холбох хэрэгсэл ф32 | Ш | 11,550 | 14 | 161,700 | .0135 | 15 | 2 | 416.1 | 84 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф15 | М | 5,000 | 90 | 450,000 | .1062 | 15 | 3 | 624.1 | 994 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф32 | М | 6,667 | 45 | 300,015 | .0531 | 15 | 3 | 624.1 | 497 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф25 | М | 6,296 | 59.9999 | 377,760 | .0708 | 15 | 3 | 624.1 | 663 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф20 | М | 5,185 | 35 | 181,475 | .0413 | 15 | 3 | 624.1 | 387 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 20,000 | .5605 | 11,210 | .0075 | 15 | 3 | 624.1 | 70 |
| 1-0861 | Ф 8 мм шруп | Ш | 100 | 72 | 7,200 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,722 | .9565 | 3,560 | .0011 | 15 | 2 | 416.1 | 7 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5160-5 q=2.22квт | Ш | 288,000 | 1 | 288,000 | .0305 | 15 | 2 | 416.1 | 190 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5120-5 q=1.6квт | Ш | 238,500 | 1 | 238,500 | .0251 | 15 | 2 | 416.1 | 156 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5110-5 q=1.550квт | Ш | 227,250 | 7 | 1,590,750 | .1755 | 15 | 2 | 416.1 | 1,095 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5080-5 q=1.09квт | Ш | 193,500 | 3 | 580,500 | .0556 | 15 | 2 | 416.1 | 347 |
| 2-0101 | Балансын хаалт d=32мм | Ш | 277,377 | 2 | 554,754 | .0125 | 15 | 2 | 416.1 | 78 |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз | кг | 2,818 | 9.4952 | 26,757 | .0095 | 15 | 1 | 320.13 | 46 |
| 2-0926 | Буцах хаалт ф-15 | Ш | 9,236 | 12 | 110,832 | .121 | 15 | 2 | 416.1 | 755 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт ф 20мм | Ш | 29,886 | 2 | 59,772 | .0081 | 15 | 2 | 416.1 | 50 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-15мм | М | 4,590 | 90 | 413,100 | .1044 | 15 | 3 | 624.1 | 977 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 32мм | М | 10,419 | 45 | 468,855 | .1391 | 15 | 3 | 624.1 | 1,302 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 25мм | М | 7,895 | 60 | 473,700 | .1434 | 15 | 3 | 624.1 | 1,342 |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 20мм | М | 4,865 | 35 | 170,275 | .0581 | 15 | 3 | 624.1 | 544 |
| | Дээд холбоо | Ш | 1,750 | 12 | 21,000 | .0025 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6,000 | .4732 | 2,839 | .0005 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |
| 1-0220 | Өнгийн будаг | кг | 17,845 | 4.2542 | 75,917 | .0055 | 15 | 2 | 416.1 | 34 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

7,533,845

12,226

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-1-8-Р ДАВХАР

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|------------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1129 | Радиаторын хий авагч | Ш | 3,528 | 200 | 705,600 | .0706 | 15 | 2 | 416.1 | 440 |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,818 | 59.706 | 108,546 | 59.706 | 1 | 1 | 1480 | 88,365 |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=15мм | Ш | 16,448 | 12 | 197,376 | .0484 | 15 | 2 | 416.1 | 302 |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм | Ш | 200 | 8800 | 1,760,000 | .0159 | 15 | 2 | 416.1 | 99 |
| | Хуванцар бэхлэгээ | Ш | 200 | 8800 | 1,760,000 | .0994 | 15 | 2 | 416.1 | 621 |
| 3-3665 | Хуваарилах хайрцаг 5 гаргалгаа | Ш | 81,820 | 10 | 818,200 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-1006 | Хуваарилах хайрцаг 4 гаргалгаа | Ш | 72,730 | 15 | 1,090,950 | .0413 | 15 | 2 | 416.1 | 257 |
| 3-3684 | Хуваарилах хайрцаг 6 гаргалгаа | Ш | 90,900 | 15 | 1,363,500 | .12 | 15 | 2 | 416.1 | 749 |
| 2-0100 | Хуваарилах коллектор -6 гаргалгаа | Ш | 141,376 | 15 | 2,120,640 | .0604 | 15 | 2 | 416.1 | 377 |
| 2-3038 | Хуваарилах коллектор -4гаргалгаа | Ш | 110,110 | 15 | 1,651,650 | .0212 | 15 | 2 | 416.1 | 133 |
| 2-3038 | Хуваарилах коллектор -5 гаргалгаа | Ш | 125,064 | 10 | 1,250,640 | .0142 | 15 | 2 | 416.1 | 88 |
| 2-1129 | Хий авагч ф15мм | Ш | 3,528 | 40 | 141,120 | .0141 | 15 | 2 | 416.1 | 88 |
| 2-2860 | Холбох хэрэгсэл ф20-32 | Ш | 3,943 | 20 | 78,860 | .0087 | 15 | 2 | 416.1 | 54 |
| 2-1759 | Хоолойн холбох хэрэгсэл ф16 | Ш | 1,560 | 40 | 62,400 | .004 | 15 | 2 | 416.1 | 25 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф80 | М | 5,000 | 15 | 75,000 | .0177 | 15 | 3 | 624.1 | 166 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф100 | М | 5,000 | 18 | 90,000 | .0212 | 15 | 3 | 624.1 | 199 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф32 | М | 6,667 | 100 | 666,700 | .118 | 15 | 3 | 624.1 | 1,105 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф25 | М | 6,296 | 93 | 585,528 | .1097 | 15 | 3 | 624.1 | 1,027 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф20 | М | 5,185 | 40.9996 | 212,583 | .0484 | 15 | 3 | 624.1 | 453 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф50 | М | 5,000 | 102.9999 | 515,000 | .1215 | 15 | 3 | 624.1 | 1,138 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф40 | М | 5,000 | 91 | 455,000 | .1074 | 15 | 3 | 624.1 | 1,005 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф65 | М | 5,000 | 16 | 80,000 | .0189 | 15 | 3 | 624.1 | 177 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 20,000 | 1.7812 | 35,624 | .0238 | 15 | 3 | 624.1 | 223 |
| 2-3044 | Фланц ф-100 | Ш | 20,546 | 8 | 164,368 | .0458 | 15 | 2 | 416.1 | 286 |
| | Ф16 мм шахагч резин | Ш | 400 | 4400 | 1,760,000 | .0125 | 15 | 2 | 416.1 | 78 |
| | Ф16 мм берж | Ш | 500 | 4400 | 2,200,000 | .5966 | 15 | 2 | 416.1 | 3,724 |
| 2-1470 | Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | М | 3,500 | 4400 | 15,400,000 | 3.52 | 15 | 3 | 624.1 | 32,952 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|-----------|-------|----|---|--------|--------|
| 2-1461 | Цайрдсан хоолой ф 100 | М | 47,565 | 18.36 | 873,293 | .3819 | 15 | 3 | 624.1 | 3,575 |
| 2-3212 | Шилжүүлэг ф 40/50, 50/65 | Ш | 6,662 | 16 | 106,592 | .0054 | 15 | 2 | 416.1 | 34 |
| 2-2711 | Шилжүүлэг ф 65/80 | Ш | 8,291 | 2 | 16,582 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-2714 | Шилжүүлэг ф 80/100 | Ш | 9,920 | 2 | 19,840 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-1761 | Шилжүүлэг ф 32/40мм | Ш | 4,888 | 14 | 68,432 | .0062 | 15 | 2 | 416.1 | 39 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,722 | 2.1726 | 8,086 | .0025 | 15 | 2 | 416.1 | 16 |
| 2-0482 | Балансын хаалт d=100мм | Ш | 719,126 | 2 | 1,438,252 | .0995 | 15 | 2 | 416.1 | 621 |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз | КГ | 2,818 | 24.5016 | 69,046 | .0245 | 15 | 1 | 320.13 | 118 |
| 1-4328 | Боолт, бэхэлгээ | КГ | 25,366 | 14.4 | 365,270 | .0163 | 15 | 1 | 320.13 | 78 |
| 2-0926 | Буцах хаалт ф-15 | Ш | 9,236 | 40 | 369,440 | .4032 | 15 | 2 | 416.1 | 2,517 |
| 2-0482 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм | Ш | 121,411 | 2 | 242,822 | .0995 | 15 | 2 | 416.1 | 621 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 40мм | М | 14,459 | 91 | 1,315,769 | .3522 | 15 | 3 | 624.1 | 3,297 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 32мм | М | 10,419 | 100 | 1,041,900 | .309 | 15 | 3 | 624.1 | 2,893 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 25мм | М | 7,895 | 93 | 734,235 | .2223 | 15 | 3 | 624.1 | 2,081 |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 20мм | М | 4,865 | 41 | 199,465 | .0681 | 15 | 3 | 624.1 | 637 |
| 2-1455 | Ган яндан ф 57 мм | М | 21,206 | 103 | 2,184,218 | .5026 | 15 | 3 | 624.1 | 4,705 |
| 2-1463 | Ган яндан ф 65 мм | М | 24,832 | 16 | 397,312 | .1141 | 15 | 3 | 624.1 | 1,068 |
| 2-1464 | Ган яндан ф 80мм | М | 38,556 | 15 | 578,340 | .1257 | 15 | 3 | 624.1 | 1,177 |
| 2-1798 | Гуравлагч ф80 | Ш | 42,140 | 2 | 84,280 | .0019 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-1799 | Гуравлагч ф50 | Ш | 21,750 | 2 | 43,500 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 2-1799 | Гуравлагч ф65 | Ш | 32,890 | 2 | 65,780 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 2-2898 | Жийргэвч 100 мм | Ш | 2,800 | 8 | 22,400 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-0926 | Н хаалт ф-15 | Ш | 9,236 | 200 | 1,847,200 | 2.016 | 15 | 2 | 416.1 | 12,583 |
| 1-0087 | Олс | КГ | 6,000 | 1.7812 | 10,687 | .0018 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 1-0421 | Отвод 90* ф100 | Ш | 14,351 | 4 | 57,404 | .0205 | 15 | 2 | 416.1 | 128 |
| 1-0421 | Отвод 90* ф32 | Ш | 5,375 | 6 | 32,250 | .0307 | 15 | 2 | 416.1 | 192 |
| 2-3140 | Отвод 90* ф50 | Ш | 5,977 | 10 | 59,770 | .0074 | 15 | 2 | 416.1 | 46 |
| 1-0220 | Өнгийн будаг | КГ | 17,845 | 14.8028 | 264,156 | .0191 | 15 | 2 | 416.1 | 119 |

47,865,604

170,817

ХАЛАЛТЫН АЖИЛ-9-16-Р ДАВХАР

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
|--------|---|----------|---------|----------|------------|----------|-----|--------|----------|---------|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | | | | | |
| 2-1129 | Радиаторын хий авагч | ш | 3,528 | 216 | 762,048 | .0762 | 15 | 2 | 416.1 | 476 | | | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 70,845 | 128,796 | 70,845 | 1 | 1 | 1480 | 104,851 | | | |
| 2-0100 | Ус буулгагч d=15мм | ш | 16,448 | 10 | 164,480 | .0403 | 15 | 2 | 416.1 | 251 | | | |
| 2-1305 | Тулц | ш | 4,800 | 918 | 4,406,400 | .4149 | 15 | 2 | 416.1 | 2,590 | | | |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 20,000 | .02 | 400 | .0000 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
| | Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой | ш | 27,270 | 393 | 10,717,110 | .1258 | 15 | 2 | 416.1 | 785 | | | |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм | ш | 200 | 8800 | 1,760,000 | .0159 | 15 | 2 | 416.1 | 99 | | | |
| | Хуванцар бэхлэгээ | ш | 200 | 8800 | 1,760,000 | .0994 | 15 | 2 | 416.1 | 621 | | | |
| 3-3665 | Хуваарилах хайрцаг 5 гаргалгаа | ш | 81,820 | 10 | 818,200 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 | | | |
| 2-1006 | Хуваарилах хайрцаг 4 гаргалгаа | ш | 72,730 | 15 | 1,090,950 | .0413 | 15 | 2 | 416.1 | 257 | | | |
| 3-3684 | Хуваарилах хайрцаг 6 гаргалгаа | ш | 90,900 | 15 | 1,363,500 | .12 | 15 | 2 | 416.1 | 749 | | | |
| 2-0100 | Хуваарилах коллектор -6 гаргалгаа | ш | 141,376 | 15 | 2,120,640 | .0604 | 15 | 2 | 416.1 | 377 | | | |
| 2-3038 | Хуваарилах коллектор -4гаргалгаа | ш | 110,110 | 15 | 1,651,650 | .0212 | 15 | 2 | 416.1 | 133 | | | |
| 2-3038 | Хуваарилах коллектор -5 гаргалгаа | ш | 125,064 | 10 | 1,250,640 | .0142 | 15 | 2 | 416.1 | 88 | | | |
| 2-1129 | Хий авагч ф15мм | ш | 3,528 | 40 | 141,120 | .0141 | 15 | 2 | 416.1 | 88 | | | |
| 2-2860 | Холбох хэрэгсэл ф20-32 | ш | 3,943 | 8 | 31,544 | .0035 | 15 | 2 | 416.1 | 22 | | | |
| 2-1759 | Хоолойн холбох хэрэгсэл ф16 | ш | 1,560 | 40 | 62,400 | .004 | 15 | 2 | 416.1 | 25 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф80 | м | 5,000 | 12.9999 | 65,000 | .0153 | 15 | 3 | 624.1 | 144 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф100 | м | 5,000 | 18 | 90,000 | .0212 | 15 | 3 | 624.1 | 199 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф32 | м | 6,667 | 49.9999 | 333,350 | .059 | 15 | 3 | 624.1 | 552 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф25 | м | 6,296 | 41 | 258,136 | .0484 | 15 | 3 | 624.1 | 453 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф20 | м | 5,185 | 15.9997 | 82,959 | .0189 | 15 | 3 | 624.1 | 177 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф50 | м | 5,000 | 150 | 750,000 | .177 | 15 | 3 | 624.1 | 1,657 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф40 | м | 5,000 | 91 | 455,000 | .1074 | 15 | 3 | 624.1 | 1,005 | | | |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф65 | м | 5,000 | 90 | 450,000 | .1062 | 15 | 3 | 624.1 | 994 | | | |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20,000 | 2.3991 | 47,982 | .0321 | 15 | 3 | 624.1 | 300 | | | |
| 2-3044 | Фланц ф-100 | ш | 20,546 | 8 | 164,368 | .0458 | 15 | 2 | 416.1 | 286 | | | |
| 1-0861 | Ф 8 мм шрупп | ш | 100 | 2754 | 275,400 | .0373 | 15 | 2 | 416.1 | 233 | | | |
| | Ф16 мм шахагч резин | ш | 400 | 4400 | 1,760,000 | .0125 | 15 | 2 | 416.1 | 78 | | | |
| | Ф16 мм бөгж | ш | 500 | 4400 | 2,200,000 | .5966 | 15 | 2 | 416.1 | 3,724 | | | |
| 2-1470 | Ф16мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м | 3,500 | 4400 | 15,400,000 | 3.52 | 15 | 3 | 624.1 | 32,952 | | | |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|---------|------------|---------|----|---|--------|---------|
| 5-1080 | Цахилгаан халаах хэрэгсэл рэсси-950 q=1.03квт | Ш | 715,000 | 2 | 1,430,000 | .146 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-1461 | Цайрдсан хоолой ф 100 | М | 47,565 | 18.36 | 873,293 | .3819 | 15 | 3 | 624.1 | 3,575 |
| 2-3212 | Шилжүүлэг ф 40/50, 50/65 | Ш | 6,662 | 16 | 106,592 | .0054 | 15 | 2 | 416.1 | 34 |
| 2-2711 | Шилжүүлэг ф 65/80 | Ш | 8,291 | 2 | 16,582 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-2714 | Шилжүүлэг ф 80/100 | Ш | 9,920 | 2 | 19,840 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-1761 | Шилжүүлэг ф 32/40мм | Ш | 4,888 | 10 | 48,880 | .0044 | 15 | 2 | 416.1 | 28 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,722 | 2.2257 | 8,284 | .0026 | 15 | 2 | 416.1 | 16 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5160-5 q=2.30квт /доороос/ | Ш | 398,736 | 12 | 4,784,832 | .5232 | 15 | 2 | 416.1 | 3,266 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5160-6 q=2.22квт /доороос/ | Ш | 352,728 | 10 | 3,527,280 | .3706 | 15 | 2 | 416.1 | 2,313 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5160-6 q=3.8квт /доороос/ | Ш | 552,096 | 11 | 6,073,056 | .6834 | 15 | 2 | 416.1 | 4,266 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5140-6 q=1.96квт /доороос/ | Ш | 333,380 | 56 | 18,669,280 | 17.0912 | 15 | 2 | 416.1 | 106,675 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5120-6 q=1.64квт /доороос/ | Ш | 291,384 | 11 | 3,205,224 | .3117 | 15 | 2 | 416.1 | 1,946 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5110-6 q=1.54квт /доороос/ | Ш | 291,334 | 106 | 30,881,404 | 3.004 | 15 | 2 | 416.1 | 18,750 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5100-6 q=1.30квт /доороос/ | Ш | 268,380 | 81 | 21,738,780 | 2.0307 | 15 | 2 | 416.1 | 12,674 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5100-5 q=1.413квт /хажуугаас/ | Ш | 249,750 | 1 | 249,750 | .0283 | 15 | 2 | 416.1 | 177 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5180-5 q=3.45квт /доороос/ | Ш | 552,096 | 4 | 2,208,384 | .2485 | 15 | 2 | 416.1 | 1,551 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5060-6 q=0.33квт /доороос/ | Ш | 168,696 | 3 | 506,088 | .036 | 15 | 2 | 416.1 | 225 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5070-5 q=0.927квт /хажуугаас/ | Ш | 171,000 | 6 | 1,026,000 | .0916 | 15 | 2 | 416.1 | 571 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5070-6 q=0.94квт /доороос/ | Ш | 207,036 | 20 | 4,140,720 | .2398 | 15 | 2 | 416.1 | 1,497 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5040-5 q=0.496квт /хажуугаас/ | Ш | 104,400 | 1 | 104,400 | .0098 | 15 | 2 | 416.1 | 61 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5080-6 q=1.00квт /доороос/ | Ш | 222,372 | 39 | 8,672,508 | .5951 | 15 | 2 | 416.1 | 3,715 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5090-6 q=1.29квт /доороос/ | Ш | 245,376 | 96 | 23,556,096 | 2.0928 | 15 | 2 | 416.1 | 13,062 |
| 2-1353 | Ялтсан радиатор 22-5090-5 q=1.213квт /хажуугаас/ | Ш | 216,000 | 2 | 432,000 | .0436 | 15 | 2 | 416.1 | 272 |
| 2-0482 | Балансын хаалт d=100мм | Ш | 719,126 | 2 | 1,438,252 | .0995 | 15 | 2 | 416.1 | 621 |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз | КГ | 2,818 | 26.2745 | 74,041 | .0263 | 15 | 1 | 320.13 | 126 |
| 1-0060 | Боолт | КГ | 23,060 | .03 | 692 | .0000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-4328 | Боолт, бөхэлгээ | КГ | 25,366 | 14.4 | 365,270 | .0163 | 15 | 1 | 320.13 | 78 |
| 2-0926 | Буцах хаалт ф-15 | Ш | 9,236 | 40 | 369,440 | .4032 | 15 | 2 | 416.1 | 2,517 |
| 2-0482 | Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм | Ш | 121,411 | 2 | 242,822 | .0995 | 15 | 2 | 416.1 | 621 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 40мм | М | 14,459 | 91 | 1,315,769 | .3522 | 15 | 3 | 624.1 | 3,297 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 32мм | М | 10,419 | 50 | 520,950 | .1545 | 15 | 3 | 624.1 | 1,446 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 25мм | М | 7,895 | 41 | 323,695 | .098 | 15 | 3 | 624.1 | 917 |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 20мм | М | 4,865 | 16 | 77,840 | .0266 | 15 | 3 | 624.1 | 249 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|--------|---------|-----------|-------|----|---|-------|--------|
| 2-1455 | Ган яндан ф 57 мм | М | 21,206 | 150 | 3,180,900 | .732 | 15 | 3 | 624.1 | 6,853 |
| 2-1463 | Ган яндан ф 65 мм | М | 24,832 | 90 | 2,234,880 | .6417 | 15 | 3 | 624.1 | 6,007 |
| 2-1464 | Ган яндан ф 80мм | М | 38,556 | 13 | 501,228 | .1089 | 15 | 3 | 624.1 | 1,020 |
| 2-1798 | Гуравлагч ф80 | Ш | 42,140 | 2 | 84,280 | .0019 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-1799 | Гуравлагч ф50 | Ш | 21,750 | 2 | 43,500 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 2-1799 | Гуравлагч ф65 | Ш | 32,890 | 2 | 65,780 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| | Дээд холбоо | Ш | 1,750 | 459 | 803,250 | .0947 | 15 | 2 | 416.1 | 591 |
| 2-2898 | Жийргэвч 100 мм | Ш | 2,800 | 8 | 22,400 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-0926 | Н хаалт ф-15 | Ш | 9,236 | 200 | 1,847,200 | 2.016 | 15 | 2 | 416.1 | 12,583 |
| 1-0087 | Олс | КГ | 6,000 | 6.3615 | 38,169 | .0066 | 15 | 2 | 416.1 | 41 |
| 1-0421 | Отвод 90* ф100 | Ш | 14,351 | 4 | 57,404 | .0205 | 15 | 2 | 416.1 | 128 |
| 2-3140 | Отвод 90* ф50 | Ш | 5,977 | 8 | 47,816 | .0059 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 1-0220 | Өнгийн будаг | КГ | 17,845 | 17.1271 | 305,633 | .0221 | 15 | 2 | 416.1 | 138 |

196,802,556

366,239

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Зардал | Нийт жин | Зай | Тээвэр | Тариф | Зардал |
|--------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | | | | | |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,818 | 17.664 | 32,113 | 17.664 | 1 | 1 | 1480 | 26,143 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф15 | М | 5,000 | 126.6294 | 633,147 | .1494 | 15 | 3 | 624.1 | 1,399 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф32 | М | 6,667 | 63.3147 | 422,119 | .0747 | 15 | 3 | 624.1 | 699 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф25 | М | 6,296 | 84.4195 | 531,505 | .0996 | 15 | 3 | 624.1 | 933 |
| 1-1015 | Хоолойн дулаалга ф20 | М | 5,185 | 49.2447 | 255,334 | .0581 | 15 | 3 | 624.1 | 544 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 20,000 | 8.71 | 174,200 | .1164 | 15 | 3 | 624.1 | 1,090 |
| 2-3174 | Шилжүүлэг ф 80/65 мм | Ш | 14,351 | 2 | 28,702 | .0077 | 15 | 2 | 416.1 | 48 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,722 | 2.842 | 10,578 | .0033 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз | КГ | 2,818 | 13.3597 | 37,648 | .0134 | 15 | 1 | 320.13 | 64 |
| 2-3174 | Ган чиг өөрчлөгч ф-65 | Ш | 14,351 | 16 | 229,616 | .062 | 15 | 2 | 416.1 | 387 |
| 2-3175 | Ган чиг өөрчлөгч ф-80 | Ш | 20,484 | 18 | 368,712 | .1329 | 15 | 2 | 416.1 | 829 |
| 2-1463 | Ган яндан ф 65 мм | М | 24,832 | 12 | 297,984 | .0856 | 15 | 3 | 624.1 | 801 |
| 2-1464 | Ган яндан ф 80мм | М | 38,556 | 172 | 6,631,632 | 1.4414 | 15 | 3 | 624.1 | 13,493 |
| 2-3175 | Гуравлагч ф 80/65/80 мм | Ш | 42,140 | 2 | 84,280 | .0148 | 15 | 2 | 416.1 | 92 |

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг
1-р хороо

"Хангарьд ордон" МУ-ын Дээд шүүхийн байрны их засвар-ХАС

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----|--------|---------|---------|-------|----|---|-------|----|
| 1-0220 | Өнгийн будаг | кг | 17,845 | 10.1702 | 181,487 | .0131 | 15 | 2 | 416.1 | 82 |
|--------|--------------|----|--------|---------|---------|-------|----|---|-------|----|

46,624

9,919,056

ДУЛААНЫ ХОЛИХ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ /2КОМ/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1441 | Термометр-тсвб | ш | 26,992 | 4 | 107,968 | .0079 | 15 | 2 | 416.1 | 50 |
| 2-0466 | Хог шүүгч ф 65мм | ш | 91,988 | 2 | 183,976 | .0576 | 15 | 2 | 416.1 | 360 |
| 2-3174 | Фланцтай гуравлагч ф 65 мм | ш | 14,351 | 2 | 28,702 | .0077 | 15 | 2 | 416.1 | 48 |
| 2-3022 | Фланц д65 | ш | 14,383 | 2 | 28,766 | .0063 | 15 | 2 | 416.1 | 39 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8х25 | кг | 23,689 | 3.6 | 85,280 | .0041 | 15 | 2 | 416.1 | 25 |
| 2-0480 | Бөмбөлгөн хаалт ф65 мм | ш | 84,054 | 6 | 504,324 | .1391 | 15 | 2 | 416.1 | 868 |
| 2-0100 | Автомат гуравлагч хаалт д65 | ш | 1,773,600 | 2 | 3,547,200 | .0068 | 15 | 2 | 416.1 | 42 |
| 2-1163 | Дулааны холих насос q=62квт grundfos ups40-60 | ш | 0 | 2 | 0 | .4704 | 15 | 2 | 416.1 | 2,936 |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм | ш | 500 | 4 | 2,000 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | иж | 38,077 | 4 | 152,308 | .0208 | 15 | 2 | 416.1 | 130 |
| 2-0893 | Ул буцаах хаалт ф50мм | ш | 44,310 | 2 | 88,620 | .1011 | 15 | 2 | 416.1 | 631 |

5,130

4,729,144

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150х150 | ш | 1,500 | 31 | 46,500 | 1.2301 | 15 | 2 | 416.1 | 7,678 |
| 2-1350 | Сараалж 250х200 | ш | 2,700 | 10 | 27,000 | .3968 | 15 | 2 | 416.1 | 2,477 |
| 2-1350 | Сараалж 200х200 | ш | 2,700 | 57.9999 | 156,600 | 2.3014 | 15 | 2 | 416.1 | 14,364 |
| 2-1350 | Тохируулах хаалт 250х150 | ш | 17,130 | 1 | 17,130 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Тохируулах хаалт 250х200 | ш | 17,130 | 1 | 17,130 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Тохируулах хаалт 200х150 | ш | 17,130 | 22.9999 | 393,989 | .9126 | 15 | 2 | 416.1 | 5,696 |
| 2-1350 | Тохируулах хаалт 200х200 | ш | 17,130 | 2 | 34,260 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | 30.192 | 1,852,672 | 1.3316 | 15 | 3 | 624.1 | 12,465 |
| 2-2701 | Шилжвэр 150-250 | ш | 7,794 | 1 | 7,794 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|----------|-----------|-------|----|---|--------|-------|
| 2-2701 | Шилжвэр 300/250-200/150 | Ш | 13,790 | 6 | 82,740 | .0359 | 15 | 2 | 416.1 | 224 |
| 2-2701 | Шилжвэр 300/200-200/150 | Ш | 13,790 | 2 | 27,580 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/250-200/150 | Ш | 8,990 | 1 | 8,990 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/200-200/150 | Ш | 7,620 | 10 | 76,200 | .0598 | 15 | 2 | 416.1 | 373 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/150-150/150 | Ш | 7,620 | 2 | 15,240 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 1-0877 | Шөрөг | кг | 8,176 | 22.317 | 182,464 | .0252 | 15 | 2 | 416.1 | 157 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,722 | 2.1694 | 8,074 | .0025 | 15 | 2 | 416.1 | 16 |
| 2-1783 | Эргэлт 900х600 | Ш | 22,030 | 8 | 176,240 | .0026 | 15 | 2 | 416.1 | 16 |
| 2-1783 | Эргэлт 150х150 | Ш | 5,396 | 1 | 5,396 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 300х200 | Ш | 10,490 | 1 | 10,490 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 250х200 | Ш | 8,090 | 4 | 32,360 | .0013 | 15 | 2 | 416.1 | 8 |
| 2-1783 | Эргэлт 250х250 | Ш | 8,990 | 1 | 8,990 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 200х200 | Ш | 7,190 | 7 | 50,330 | .0022 | 15 | 2 | 416.1 | 14 |
| 2-1783 | Эргэлт 200х150 | Ш | 6,290 | 23 | 144,670 | .0074 | 15 | 2 | 416.1 | 46 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8х25 | кг | 23,689 | 4.9106 | 116,327 | .0055 | 15 | 1 | 320.13 | 27 |
| 1-0517 | Бэхлэлт төмөр | кг | 2,567 | 567.5235 | 1,456,833 | .6413 | 15 | 2 | 416.1 | 4,003 |
| 2-0193 | Агаар боловсруулах техөөрөмж l=13500м3/ц, n=30квт, 400в | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 500х450 | м | 70,660 | 4 | 282,640 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 550х550 | м | 81,840 | 4 | 327,360 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 550х500 | м | 70,660 | 4 | 282,640 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 450х400 | м | 77,273 | 4 | 309,092 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 750х600 | м | 100,420 | 4 | 401,680 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 750х650 | м | 104,140 | 4 | 416,559 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 700х600 | м | 100,420 | 4 | 401,680 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600х600 | м | 89,270 | 4 | 357,079 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----|---------|------|------------|--------|----|---|-------|--------|
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600x550 | М | 81,820 | 4 | 327,280 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 650x600 | М | 92,970 | 4 | 371,880 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 900x600 | М | 111,570 | 34 | 3,793,376 | .6987 | 15 | 3 | 624.1 | 6,541 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 800x700 | М | 111,570 | 3.5 | 390,495 | .0719 | 15 | 3 | 624.1 | 673 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 800x650 | М | 107,850 | 4 | 431,399 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | М | 18,595 | 15 | 278,925 | .1973 | 15 | 3 | 624.1 | 1,847 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300x250 | М | 40,900 | 4 | 163,600 | .0526 | 15 | 3 | 624.1 | 492 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300x200 | М | 40,900 | 11 | 449,900 | .1447 | 15 | 3 | 624.1 | 1,354 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x350 | М | 52,060 | 4 | 208,240 | .0526 | 15 | 3 | 624.1 | 492 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x150 | М | 29,750 | 11.6 | 345,100 | .1526 | 15 | 3 | 624.1 | 1,428 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x250 | М | 37,190 | 6.4 | 238,016 | .0842 | 15 | 3 | 624.1 | 788 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x200 | М | 37,190 | 13.7 | 509,503 | .1802 | 15 | 3 | 624.1 | 1,687 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x200 | М | 29,750 | 35.2 | 1,047,200 | .463 | 15 | 3 | 624.1 | 4,334 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x150 | М | 26,030 | 390 | 10,151,700 | 5.1293 | 15 | 3 | 624.1 | 48,018 |
| 2-0002 | Агаарын хөшиг l=1200м3/ц n=4,5квт | Ш | 0 | 2 | 0 | .126 | 15 | 2 | 416.1 | 787 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | КГ | 23,869 | 8.4 | 200,500 | .0095 | 15 | 2 | 416.1 | 59 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 300x200мм | Ш | 25,770 | 1 | 25,770 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 250x250мм | Ш | 26,850 | 1 | 26,850 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 250x200мм | Ш | 26,850 | 1 | 26,850 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x150мм | Ш | 16,110 | 6 | 96,660 | .2381 | 15 | 2 | 416.1 | 1,486 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x200мм | Ш | 16,810 | 6 | 100,860 | .2381 | 15 | 2 | 416.1 | 1,486 |
| 2-1783 | Гуравлагч 450x400/250x250/450x400 | Ш | 17,980 | 1 | 17,980 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 300x250/250x200/300x250 | Ш | 16,780 | 1 | 16,780 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 300x200/250x200/300x200 | Ш | 16,780 | 1 | 16,780 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x350/200x200/350x350 | Ш | 19,180 | 1 | 19,180 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x150 | Ш | 15,580 | 3 | 46,740 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x250/250x200/250x250 | Ш | 14,390 | 1 | 14,390 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x200/200x150/200x200 | Ш | 14,390 | 3 | 43,170 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150/250x150/200x150 | Ш | 14,390 | 70 | 1,007,300 | .0225 | 15 | 2 | 416.1 | 140 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|--------|----|---------|-------|----|---|-------|----|
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150/150x150/200x150 | Ш | 14,390 | 19 | 273,410 | .0061 | 15 | 2 | 416.1 | 38 |
|--------|-----------------------------------|---|--------|----|---------|-------|----|---|-------|----|

131,673

28,374,558

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150x150 | Ш | 1,500 | 15 | 22,500 | .5952 | 15 | 2 | 416.1 | 3,715 |
| 2-1350 | Сараалж 250x200 | Ш | 2,700 | 7 | 18,900 | .2778 | 15 | 2 | 416.1 | 1,734 |
| 2-1350 | Сараалж 200x200 | Ш | 2,700 | 10 | 27,000 | .3968 | 15 | 2 | 416.1 | 2,477 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | 25.0512 | 1,537,217 | 1.1048 | 15 | 3 | 624.1 | 10,343 |
| 2-2701 | Шилжвэр 300/200-250/200 | Ш | 13,790 | 2 | 27,580 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 300/200-250/150 | Ш | 13,790 | 3 | 41,370 | .0179 | 15 | 2 | 416.1 | 112 |
| 2-2701 | Шилжвэр 350/200-300/200 | Ш | 13,790 | 1 | 13,790 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-200/200 | Ш | 10,190 | 1 | 10,190 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-250/150 | Ш | 8,990 | 1 | 8,990 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/200-200/150 | Ш | 7,620 | 4 | 30,480 | .0239 | 15 | 2 | 416.1 | 149 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/150-150/150 | Ш | 7,620 | 2 | 15,240 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 1-0877 | Шөрөг | кг | 8,176 | 10.062 | 82,267 | .0114 | 15 | 2 | 416.1 | 71 |
| 2-1783 | Эргэлт 850x600 | Ш | 22,030 | 6 | 132,180 | .0019 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-1783 | Эргэлт 150x150 | Ш | 5,396 | 1 | 5,396 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 300x200 | Ш | 10,490 | 4 | 41,960 | .0013 | 15 | 2 | 416.1 | 8 |
| 2-1783 | Эргэлт 350x200 | Ш | 10,490 | 4 | 41,960 | .0013 | 15 | 2 | 416.1 | 8 |
| 2-1783 | Эргэлт 250x150 | Ш | 8,090 | 2 | 16,180 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Эргэлт 250x200 | Ш | 8,090 | 1 | 8,090 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 200x200 | Ш | 7,190 | 2 | 14,380 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Эргэлт 200x150 | Ш | 6,290 | 23 | 144,670 | .0074 | 15 | 2 | 416.1 | 46 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8x25 | кг | 23,689 | 4.8421 | 114,704 | .0055 | 15 | 1 | 320.13 | 26 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | кг | 2,567 | 488.956 | 1,255,150 | .5525 | 15 | 2 | 416.1 | 3,449 |
| 2-0193 | Агаар боловсруулах теххеремж l=13500м3/ц, n=30квт, 400В | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 500x450 | м | 70,660 | 4 | 282,640 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----|---------|-------|-----------|--------|----|---|-------|--------|
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 550x550 | М | 81,840 | 4 | 327,360 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 550x500 | М | 70,660 | 4 | 282,640 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 450x400 | М | 77,273 | 4 | 309,092 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 700x650 | М | 100,420 | 4 | 401,680 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600x600 | М | 89,270 | 4 | 357,079 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600x550 | М | 81,820 | 4 | 327,280 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 650x600 | М | 92,970 | 8 | 743,760 | .1644 | 15 | 3 | 624.1 | 1,539 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 650x650 | М | 100,420 | 4 | 401,680 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 850x600 | М | 107,850 | 26.3 | 2,836,450 | .5405 | 15 | 3 | 624.1 | 5,060 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 800x650 | М | 107,850 | 4 | 431,399 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | М | 18,595 | 18.3 | 340,289 | .2407 | 15 | 3 | 624.1 | 2,253 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300x200 | М | 40,900 | 23.4 | 957,060 | .3078 | 15 | 3 | 624.1 | 2,881 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x350 | М | 52,060 | 4 | 208,240 | .0526 | 15 | 3 | 624.1 | 492 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x200 | М | 40,900 | 11.6 | 474,440 | .1526 | 15 | 3 | 624.1 | 1,428 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x150 | М | 29,750 | 42 | 1,249,500 | .5524 | 15 | 3 | 624.1 | 5,171 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x200 | М | 37,190 | 7.1 | 264,049 | .0934 | 15 | 3 | 624.1 | 874 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x200 | М | 29,750 | 15.4 | 458,150 | .2025 | 15 | 3 | 624.1 | 1,896 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x150 | М | 26,030 | 295.4 | 7,689,262 | 3.8851 | 15 | 3 | 624.1 | 36,370 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | КГ | 23,869 | 8.4 | 200,500 | .0095 | 15 | 2 | 416.1 | 59 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 300x200мм | Ш | 25,770 | 2 | 51,540 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 350x200мм | Ш | 37,590 | 2 | 75,180 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x150мм | Ш | 16,110 | 10 | 161,100 | .3968 | 15 | 2 | 416.1 | 2,477 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x200мм | Ш | 16,810 | 1 | 16,810 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1783 | Гуравлагч 450x400/300x200/450x400 | Ш | 20,385 | 1 | 20,385 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|--------|----|---------|-------|----|---|-------|----|
| 2-1783 | Гуравлагч 150x150 | Ш | 10,790 | 1 | 10,790 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 300x200/200x150/300x200 | Ш | 16,780 | 2 | 33,560 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Гуравлагч 300x200/250x150/300x200 | Ш | 16,780 | 1 | 16,780 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x350/300x200/350x350 | Ш | 19,180 | 1 | 19,180 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x200/250x150/350x200 | Ш | 16,780 | 2 | 33,560 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x150 | Ш | 15,580 | 10 | 155,800 | .0032 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x200/250x150/250x200 | Ш | 14,390 | 1 | 14,390 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x200/200x150/250x200 | Ш | 14,390 | 2 | 28,780 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x200/200x150/200x200 | Ш | 14,390 | 1 | 14,390 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150 | Ш | 14,390 | 49 | 705,110 | .0157 | 15 | 2 | 416.1 | 98 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150/150x150/200x150 | Ш | 14,390 | 5 | 71,950 | .0016 | 15 | 2 | 416.1 | 10 |

23,582,043

93,247

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 200x200 | Ш | 2,700 | 3 | 8,100 | .119 | 15 | 2 | 416.1 | 743 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | М3 | 61,363 | 9,588 | 588,348 | .4229 | 15 | 3 | 624.1 | 3,959 |
| 2-2701 | Шилжвэр 300/300-300/250 | Ш | 13,790 | 2 | 27,580 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 300/250-250/250 | Ш | 13,790 | 2 | 27,580 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 350/300-300/300 | Ш | 13,790 | 3 | 41,370 | .0179 | 15 | 2 | 416.1 | 112 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-200/200 | Ш | 10,190 | 2 | 20,380 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/250-250/200 | Ш | 10,190 | 2 | 20,380 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/200-150/150 | Ш | 7,620 | 4 | 30,480 | .0239 | 15 | 2 | 416.1 | 149 |
| 1-0877 | Шөрөг | КГ | 8,176 | .129 | 1,055 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-1783 | Эргэлт 150x150 | Ш | 5,396 | 57 | 307,572 | .0183 | 15 | 2 | 416.1 | 114 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | КГ | 2,567 | 156,1092 | 400,732 | .1764 | 15 | 2 | 416.1 | 1,101 |
| 2-0193 | Агаар сорох сэнс l=2550м3/ц, n=0,8квт, 400в | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | М | 18,595 | 148 | 2,752,060 | 1.9465 | 15 | 3 | 624.1 | 18,222 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300x250 | М | 40,900 | 8 | 327,200 | .1052 | 15 | 3 | 624.1 | 985 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300x300 | М | 44,630 | 8 | 357,039 | .1052 | 15 | 3 | 624.1 | 985 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x300 | М | 40,900 | 46.2 | 1,889,578 | .6076 | 15 | 3 | 624.1 | 5,688 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
|--------|--------------------------------|-----|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x200 | М | 37,190 | 8 | 297,520 | .1052 | 15 | 3 | 624.1 | 985 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x250 | М | 40,900 | 8 | 327,200 | .1052 | 15 | 3 | 624.1 | 985 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x200 | М | 29,750 | 6.3 | 187,425 | .0829 | 15 | 3 | 624.1 | 776 |
| 2-1783 | Гуравлагч 150x150 | Ш | 10,790 | 60 | 647,400 | .0193 | 15 | 2 | 416.1 | 120 |

8,258,998

37,231

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-4

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150x150 | Ш | 1,500 | 75 | 112,500 | 2.976 | 15 | 2 | 416.1 | 18,575 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | КГ | 1,400 | 4.5 | 6,300 | .0058 | 15 | 2 | 416.1 | 36 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф150 | М | 23,200 | 37.5 | 870,000 | .411 | 15 | 2 | 416.1 | 2,565 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | М3 | 61,363 | .8313 | 51,011 | .0367 | 15 | 3 | 624.1 | 343 |
| 1-0877 | Шерег | КГ | 8,176 | 3.225 | 26,368 | .0036 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| 2-1783 | Эргэлт 200x150 | Ш | 6,290 | 5 | 31,450 | .0016 | 15 | 2 | 416.1 | 10 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 2,567 | 10.595 | 27,197 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-0193 | Агаар сорох сэнс l=700м3/ц, n=0,4квт, 230В | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x150 | М | 26,030 | 5 | 130,150 | .0658 | 15 | 3 | 624.1 | 616 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x200 | М | 29,750 | 16 | 476,000 | .2104 | 15 | 3 | 624.1 | 1,970 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150 | Ш | 14,390 | 2 | 28,780 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |

1,759,756

26,224

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-5

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150x150 | Ш | 1,500 | 4 | 6,000 | .1587 | 15 | 2 | 416.1 | 991 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | М3 | 61,363 | .5508 | 33,799 | .0243 | 15 | 3 | 624.1 | 227 |
| 1-0877 | Шерег | КГ | 8,176 | .172 | 1,406 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-1783 | Эргэлт 150x150 | Ш | 5,396 | 3 | 16,188 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 2,567 | 7.02 | 18,020 | .0079 | 15 | 2 | 416.1 | 50 |
| 2-0193 | Агаар сорох сэнс l=300м3/ц, n=0,11квт, 230В | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
|--------|--------------------------------|-----|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | М | 18,595 | 18 | 334,710 | .2367 | 15 | 3 | 624.1 | 2,216 |
| 2-1783 | Гуравлагч 150x150 | Ш | 10,790 | 3 | 32,370 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |

442,493

5,504

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-6

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 250x250 | Ш | 2,700 | 2 | 5,400 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-0588 | Сорох зонт 3600x1600x500/h/mm | Ш | 1,758,548 | 1 | 1,758,548 | .0315 | 15 | 3 | 624.1 | 295 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | .353 | 494 | .0005 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | 1.7136 | 105,152 | .0756 | 15 | 3 | 624.1 | 707 |
| 2-2701 | Шилжвэр 350/250-250/150 | Ш | 13,790 | 1 | 13,790 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 1-0877 | Шерэг | кг | 8,176 | .086 | 703 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-1783 | Эргэлт 350x200 | Ш | 10,490 | 1 | 10,490 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 350x250 | Ш | 10,490 | 2 | 20,980 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2,567 | 72.2946 | 185,580 | .0817 | 15 | 2 | 416.1 | 510 |
| 2-0193 | Агаар сорох сэнс l=2500м3/ц, η=0,13квт, 400в | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x250 | М | 44,630 | 24.4999 | 1,093,431 | .3222 | 15 | 3 | 624.1 | 3,016 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x150 | М | 29,750 | 6 | 178,500 | .0789 | 15 | 3 | 624.1 | 739 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x250/350x200/350x250 | Ш | 19,180 | 1 | 19,180 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x250/250x150/350x250 | Ш | 16,780 | 1 | 16,780 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |

3,409,028

7,821

АГААР СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ С-7

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150x150 | Ш | 1,500 | 2 | 3,000 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-1350 | Сараалж 200x200 | Ш | 2,700 | 8 | 21,600 | .3174 | 15 | 2 | 416.1 | 1,981 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | 2.6928 | 165,238 | .1188 | 15 | 3 | 624.1 | 1,112 |
| 2-2701 | Шилжвэр 300/300-300/250 | Ш | 13,790 | 2 | 27,580 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-250/150 | Ш | 8,990 | 1 | 8,990 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|--------|--------|---------|-------|----|---|-------|-------|
| 2-2701 | Шилжвэр 200/200-200/150 | Ш | 7,620 | 1 | 7,620 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 1-0877 | Шерэг | кг | 8,176 | .903 | 7,383 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1783 | Эргэлт 150х150 | Ш | 5,396 | 1 | 5,396 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 200х200 | Ш | 7,190 | 1 | 7,190 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 200х150 | Ш | 6,290 | 9 | 56,610 | .0029 | 15 | 2 | 416.1 | 18 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | кг | 2,567 | 20,499 | 52,621 | .0232 | 15 | 2 | 416.1 | 145 |
| 2-0193 | Агаар сорох сэнс l=2500м3/ц, n=0,13квт, 400в | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-1350 | Агаар хаях сараалж 300х300мм | Ш | 38,660 | 1 | 38,660 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150х150 | М | 18,595 | 4.6 | 85,537 | .0605 | 15 | 3 | 624.1 | 566 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350х250 | М | 44,630 | 8 | 357,039 | .1052 | 15 | 3 | 624.1 | 985 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250х200 | М | 37,190 | 9 | 334,710 | .1184 | 15 | 3 | 624.1 | 1,108 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200х200 | М | 29,750 | 9 | 267,750 | .1184 | 15 | 3 | 624.1 | 1,108 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200х150 | М | 26,030 | 36 | 937,080 | .4735 | 15 | 3 | 624.1 | 4,432 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200х150мм | Ш | 16,110 | 1 | 16,110 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250х200/300х250/250х200 | Ш | 15,580 | 1 | 15,580 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200х150 | Ш | 14,390 | 1 | 14,390 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200х150/150х150/200х150 | Ш | 14,390 | 2 | 28,780 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |

2,458,863

14,621

АГААР ӨГӨХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ О-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150х150 | Ш | 1,500 | 16 | 24,000 | .6349 | 15 | 2 | 416.1 | 3,963 |
| 2-1350 | Сараалж 250х250 | Ш | 2,700 | 4 | 10,800 | .1587 | 15 | 2 | 416.1 | 991 |
| 2-1350 | Сараалж 250х200 | Ш | 2,700 | 15 | 40,500 | .5952 | 15 | 2 | 416.1 | 3,715 |
| 2-1350 | Сараалж 200х200 | Ш | 2,700 | 54 | 145,800 | 2.1427 | 15 | 2 | 416.1 | 13,374 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | .694 | 972 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-0001 | Усан агаар халаагч q=62квт Vo 90-60 | Ш | 0 | 1 | 0 | .1822 | 15 | 2 | 416.1 | 1,137 |
| 1-0717 | Туузан төмөр | кг | 2,625 | 1.58 | 4,148 | .0016 | 15 | 1 | 320.13 | 8 |
| 2-1350 | Тохируулах хаалт 250х150 | Ш | 17,130 | 3 | 51,390 | .119 | 15 | 2 | 416.1 | 743 |
| 2-1350 | Тохируулах хаалт 250х200 | Ш | 17,130 | 1 | 17,130 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Тохируулах хаалт 200х150 | Ш | 17,130 | 20 | 342,600 | .7936 | 15 | 2 | 416.1 | 4,953 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|----------|-----------|--------|----|---|--------|--------|
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | 34.1292 | 2,094,270 | 1.5052 | 15 | 3 | 624.1 | 14,091 |
| 2-2701 | Шилжвэр 350/250-250/150 | ш | 13,790 | 2 | 27,580 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-200/200 | ш | 10,190 | 2 | 20,380 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-200/150 | ш | 8,990 | 1 | 8,990 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/150-200/150 | ш | 8,990 | 3 | 26,970 | .0179 | 15 | 2 | 416.1 | 112 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/200-200/150 | ш | 7,620 | 1 | 7,620 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 1-0877 | Шерэг | кг | 8,176 | 21.07 | 172,268 | .0238 | 15 | 2 | 416.1 | 149 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,722 | 2.04 | 7,593 | .0024 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 2-1783 | Эргэлт 900х600 | ш | 22,030 | 8 | 176,240 | .0026 | 15 | 2 | 416.1 | 16 |
| 2-1783 | Эргэлт 250х150 | ш | 8,090 | 7 | 56,630 | .0022 | 15 | 2 | 416.1 | 14 |
| 2-1783 | Эргэлт 250х200 | ш | 8,090 | 7 | 56,630 | .0022 | 15 | 2 | 416.1 | 14 |
| 2-1783 | Эргэлт 200х150 | ш | 6,290 | 29 | 182,410 | .0093 | 15 | 2 | 416.1 | 58 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8х25 | кг | 23,689 | 5.3217 | 126,066 | .006 | 15 | 1 | 320.13 | 29 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | .86 | 21,815 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | кг | 2,567 | 485.3374 | 1,245,861 | .5484 | 15 | 2 | 416.1 | 3,423 |
| 2-1580 | Агаар шүүгч Vfk 90-60 | ш | 35,810 | 1 | 35,810 | .0115 | 15 | 2 | 416.1 | 72 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 500х450 | м | 70,660 | 8 | 565,279 | .1644 | 15 | 3 | 624.1 | 1,539 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 550х550 | м | 81,840 | 4 | 327,360 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 550х500 | м | 70,660 | 4 | 282,640 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 750х700 | м | 107,850 | 4 | 431,399 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 750х650 | м | 104,140 | 4 | 416,559 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 700х650 | м | 100,420 | 4 | 401,680 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 700х600 | м | 100,420 | 4 | 401,680 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600х550 | м | 81,820 | 8 | 654,559 | .1644 | 15 | 3 | 624.1 | 1,539 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 650х600 | м | 92,970 | 4 | 371,880 | .0822 | 15 | 3 | 624.1 | 770 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 900x600 | М | 111,570 | 23.1 | | 2,577,264 | .4747 | 15 | 3 | 624.1 | 4,444 |
|--------|---|---|---------|------|--|------------|--------|----|---|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | М | 18,595 | 3.2 | | 59,504 | .0421 | 15 | 3 | 624.1 | 394 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300x200 | М | 40,900 | 1.1 | | 44,990 | .0145 | 15 | 3 | 624.1 | 135 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x300 | М | 40,900 | 4 | | 163,600 | .0526 | 15 | 3 | 624.1 | 492 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x250 | М | 44,630 | 1.1 | | 49,093 | .0145 | 15 | 3 | 624.1 | 135 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x150 | М | 29,750 | 64 | | 1,904,000 | .8417 | 15 | 3 | 624.1 | 7,880 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x250 | М | 37,190 | .5 | | 18,595 | .0066 | 15 | 3 | 624.1 | 62 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x200 | М | 37,190 | 18 | | 669,420 | .2367 | 15 | 3 | 624.1 | 2,216 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x200 | М | 29,750 | 3.7 | | 110,075 | .0487 | 15 | 3 | 624.1 | 456 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x150 | М | 26,030 | 580 | | 15,097,400 | 7.6282 | 15 | 3 | 624.1 | 71,411 |
| 2-1350 | Агаар оруулах сараалж 700x700мм | Ш | 105,250 | 1 | | 105,249 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-0972 | Автомат тохируулгата хавхлага lks 90-60/230 | Ш | 21,660 | 1 | | 21,660 | .0504 | 15 | 2 | 416.1 | 315 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 300x200мм | Ш | 25,770 | 2 | | 51,540 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 350x250мм | Ш | 37,590 | 1 | | 37,590 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 250x150мм | Ш | 16,110 | 2 | | 32,220 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 250x250мм | Ш | 26,850 | 1 | | 26,850 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 250x200мм | Ш | 26,850 | 1 | | 26,850 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x150мм | Ш | 16,110 | 7 | | 112,770 | .2778 | 15 | 2 | 416.1 | 1,734 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x200мм | Ш | 16,810 | 2 | | 33,620 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-1783 | Гуравлагч 300x250/250x200/300x250 | Ш | 16,780 | 1 | | 16,780 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x250 | Ш | 19,180 | 1 | | 19,180 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x150 | Ш | 15,580 | 7 | | 109,059 | .0022 | 15 | 2 | 416.1 | 14 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x150/300x200/250x250 | Ш | 15,580 | 2 | | 31,160 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x200/200x150/250x200 | Ш | 14,390 | 3 | | 43,170 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150 | Ш | 14,390 | 51 | | 733,890 | .0164 | 15 | 2 | 416.1 | 102 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x200/250x250/250x200 | Ш | 15,580 | 1 | | 15,580 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1314 | Дуу намсгагч tku 90-60 | Ш | 88,530 | 1 | | 88,530 | .0137 | 15 | 2 | 416.1 | 86 |
| 2-3269 | Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос dV 90-60 | Ш | 23,200 | 2 | | 46,400 | .0219 | 15 | 2 | 416.1 | 137 |

31,003,546

148,323

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АГААР ӨГӨХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ О-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150x150 | Ш | 1,500 | 18 | 27,000 | .7142 | 15 | 2 | 416.1 | 4,458 |
| 2-1350 | Сараалж 250x250 | Ш | 2,700 | 23 | 62,100 | .9126 | 15 | 2 | 416.1 | 5,696 |
| 2-1350 | Сараалж 250x200 | Ш | 2,700 | 7 | 18,900 | .2778 | 15 | 2 | 416.1 | 1,734 |
| 2-1350 | Сараалж 200x200 | Ш | 2,700 | 38 | 102,600 | 1.5078 | 15 | 2 | 416.1 | 9,411 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | .694 | 972 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-0001 | Усан агаар халаагч q=62квт Vo 90-60 | Ш | 0 | 1 | 0 | .1822 | 15 | 2 | 416.1 | 1,137 |
| 1-0717 | Туузан төмөр | кг | 2,625 | 1.58 | 4,148 | .0016 | 15 | 1 | 320.13 | 8 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | 26.4894 | 1,625,469 | 1.1683 | 15 | 3 | 624.1 | 10,937 |
| 2-2701 | Шилжвэр 300/200-250/200 | Ш | 13,790 | 4 | 55,160 | .0239 | 15 | 2 | 416.1 | 149 |
| 2-2701 | Шилжвэр 350-200 | Ш | 13,790 | 2 | 27,580 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 350/200-250/200 | Ш | 13,790 | 1 | 13,790 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-200/20 | Ш | 10,190 | 1 | 10,190 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/200-250/150 | Ш | 8,990 | 4 | 35,960 | .0239 | 15 | 2 | 416.1 | 149 |
| 2-2701 | Шилжвэр 250/150-200/150 | Ш | 8,990 | 2 | 17,980 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/200-200/150 | Ш | 7,620 | 2 | 15,240 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 200/150-150/150 | Ш | 7,620 | 1 | 7,620 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 1-0877 | Шөрөг | кг | 8,176 | 9.761 | 79,806 | .011 | 15 | 2 | 416.1 | 69 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,722 | .12 | 447 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-1783 | Эргэлт 900x600 | Ш | 22,030 | 6 | 132,180 | .0019 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-1783 | Эргэлт 150x150 | Ш | 5,396 | 1 | 5,396 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 300x200 | Ш | 10,490 | 3 | 31,470 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1783 | Эргэлт 350x200 | Ш | 10,490 | 2 | 20,980 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Эргэлт 250x150 | Ш | 8,090 | 1 | 8,090 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Эргэлт 250x200 | Ш | 8,090 | 3 | 24,270 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1783 | Эргэлт 200x150 | Ш | 6,290 | 27 | 169,830 | .0087 | 15 | 2 | 416.1 | 54 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8x25 | кг | 23,689 | 3.8371 | 90,898 | .0043 | 15 | 1 | 320.13 | 21 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | .86 | 21,815 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-0517 | Бэхлэлт төмөр | кг | 2,567 | 490.1296 | 1,258,163 | .5538 | 15 | 2 | 416.1 | 3,457 |
| 2-1580 | Агаар шүүгч Vfk 90-60 | Ш | 35,810 | 1 | 35,810 | .0115 | 15 | 2 | 416.1 | 72 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------|--------|-----------|--------|----|---|-------|--------|
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 500x500 | М | 70,660 | 4.2 | 296,772 | .0863 | 15 | 3 | 624.1 | 808 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 550x500 | М | 70,660 | 4.2 | 296,772 | .0863 | 15 | 3 | 624.1 | 808 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 400x300 | М | 57,850 | 1.1 | 63,635 | .0226 | 15 | 3 | 624.1 | 212 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 450x450 | М | 70,660 | 8.3999 | 593,538 | .1726 | 15 | 3 | 624.1 | 1,616 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 700x600 | М | 100,420 | 4.2 | 421,764 | .0863 | 15 | 3 | 624.1 | 808 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600x600 | М | 89,270 | 8.3999 | 749,856 | .1726 | 15 | 3 | 624.1 | 1,616 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600x500 | М | 81,820 | 4.2 | 343,644 | .0863 | 15 | 3 | 624.1 | 808 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600x550 | М | 81,820 | 4.2 | 343,644 | .0863 | 15 | 3 | 624.1 | 808 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 900x600 | М | 111,570 | 31.5 | 3,514,451 | .6473 | 15 | 3 | 624.1 | 6,060 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | М | 18,595 | 20 | 371,900 | .263 | 15 | 3 | 624.1 | 2,462 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300x200 | М | 40,900 | 17.1 | 699,390 | .2249 | 15 | 3 | 624.1 | 2,105 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x300 | М | 40,900 | 4.2 | 171,780 | .0552 | 15 | 3 | 624.1 | 517 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 350x200 | М | 40,900 | 11.7 | 478,530 | .1539 | 15 | 3 | 624.1 | 1,441 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x150 | М | 29,750 | 10 | 297,500 | .1315 | 15 | 3 | 624.1 | 1,231 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 250x200 | М | 37,190 | 59 | 2,194,210 | .776 | 15 | 3 | 624.1 | 7,264 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x200 | М | 29,750 | 11 | 327,250 | .1447 | 15 | 3 | 624.1 | 1,354 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x150 | М | 26,030 | 319.7 | 8,321,791 | 4.2047 | 15 | 3 | 624.1 | 39,362 |
| 2-1350 | Агаар оруулах сараалж 700x700мм | Ш | 105,250 | 1 | 105,250 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-0972 | Автомат тохируулгата хавхлага lks 90-60/230 | Ш | 21,660 | 1 | 21,660 | .0504 | 15 | 2 | 416.1 | 315 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 400x200мм | Ш | 34,370 | 1 | 34,370 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 300x200мм | Ш | 25,770 | 2 | 51,540 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 350x200мм | Ш | 37,590 | 1 | 37,590 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 250x200мм | Ш | 26,850 | 1 | 26,850 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x150мм | Ш | 16,110 | 8 | 128,880 | .3174 | 15 | 2 | 416.1 | 1,981 |
| 2-1350 | Галын хавхлага 200x200мм | Ш | 16,810 | 1 | 16,810 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|----|---------|-------|----|---|-------|-----|
| 2-1783 | Гуравлагч 150x150 | Ш | 10,790 | 2 | 21,580 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Гуравлагч 300x200/250x150/300x250 | Ш | 16,780 | 2 | 33,560 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x300/350x200/350x300 | Ш | 19,180 | 1 | 19,180 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x200/250x150/350x200 | Ш | 16,780 | 4 | 67,120 | .0013 | 15 | 2 | 416.1 | 8 |
| 2-1783 | Гуравлагч 350x200/400x200/350x200 | Ш | 19,180 | 1 | 19,180 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x150 | Ш | 15,580 | 8 | 124,640 | .0026 | 15 | 2 | 416.1 | 16 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x200/250x150/250x200 | Ш | 14,390 | 2 | 28,780 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-1783 | Гуравлагч 250x200/200x150/250x200 | Ш | 14,390 | 4 | 57,560 | .0013 | 15 | 2 | 416.1 | 8 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x200/200x150/200x200 | Ш | 14,390 | 1 | 14,390 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150 | Ш | 14,390 | 45 | 647,550 | .0145 | 15 | 2 | 416.1 | 90 |
| 2-1314 | Дуу намсгагч tku 90-60 | Ш | 88,530 | 1 | 88,530 | .0137 | 15 | 2 | 416.1 | 86 |
| 2-3269 | Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос dV 90-60 | Ш | 23,200 | 2 | 46,400 | .0219 | 15 | 2 | 416.1 | 137 |

24,981,705

111,400

ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ЕС-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сэнстэй сараалж n=40вт | Ш | 44,000 | 1 | 44,000 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | .12 | 168 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф150 | м | 23,200 | 1 | 23,200 | .011 | 15 | 2 | 416.1 | 68 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | .1836 | 11,266 | .0081 | 15 | 3 | 624.1 | 76 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,722 | .0029 | 11 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-1783 | Эргэлт 150x150 | Ш | 5,396 | 1 | 5,396 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2,567 | 2.34 | 6,007 | .0026 | 15 | 2 | 416.1 | 17 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | м | 18,595 | 6 | 111,570 | .0789 | 15 | 3 | 624.1 | 739 |

201,618

1,150

ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ЕС-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | |
|------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Ш | 1,500 | 2 | 3,000 | .0794 | 15 | 2 | 416.1 | 495 |
|--------|--------------------------------|--------|-------|---------|-------|----|-------|-------|
| 2-1350 | Сараалж 150x150 | | | | | | | |
| 1-0550 | Резин жийрэг | 1,400 | .24 | 336 | .0003 | 15 | 416.1 | 2 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф150 | 23,200 | 2 | 46,400 | .0219 | 15 | 416.1 | 137 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | 61,363 | .1836 | 11,266 | .0081 | 15 | 624.1 | 76 |
| 1-0877 | Шерэг | 8,176 | .086 | 703 | .0001 | 15 | 416.1 | 1 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | 3,722 | .0064 | 24 | | 15 | 416.1 | 0 |
| 2-1783 | Эргэлт 200x150 | 6,290 | 1 | 6,290 | .0003 | 15 | 416.1 | 2 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | 2,567 | 1.125 | 2,888 | .0013 | 15 | 416.1 | 8 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | 18,595 | 1 | 18,595 | .0132 | 15 | 624.1 | 123 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 200x150 | 26,030 | 10.5 | 273,315 | .1381 | 15 | 624.1 | 1,293 |
| 2-1783 | Гуравлагч 200x150 | 14,390 | 1 | 14,390 | .0003 | 15 | 416.1 | 2 |

377,207

2,138

ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ЕС-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сэнстэй сараалж n=40вт | Ш | 44,000 | 1 | 44,000 | .0397 | 15 | 2 | 416.1 | 248 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | КГ | 1,400 | .12 | 168 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф150 | М | 23,200 | 1 | 23,200 | .011 | 15 | 2 | 416.1 | 68 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | МЗ | 61,363 | .2142 | 13,144 | .0094 | 15 | 3 | 624.1 | 88 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,722 | .0034 | 13 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-1783 | Эргэлт 150x150 | Ш | 5,396 | 2 | 10,792 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | КГ | 2,567 | 2.73 | 7,008 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 19 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 150x150 | М | 18,595 | 7 | 130,165 | .0921 | 15 | 3 | 624.1 | 862 |

228,490

1,291

ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4561 | Суурийн боолт | КГ | 2,500 | 28.8 | 72,000 | .0325 | 15 | 1 | 320.13 | 156 |
| 1-4271 | Ус | МЗ | 1,818 | 26.4 | 47,995 | 26.4 | 1 | 1 | 1480 | 39,072 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|--------|------|-----------|-------|----|---|-------|-------|
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрулл 6 мм | Ш | 200 | 256 | 51,200 | .0005 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |
| | Хуванцар бэхлэлтээ | Ш | 200 | 1616 | 323,200 | .0183 | 15 | 2 | 416.1 | 114 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd22t/b-t q=2.2квт n=0.05квт | Ш | 0 | 9 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd28t/b-t q=2.8квт n=0.05квт | Ш | 0 | 14 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd36t/b-t q=3.6квт n=0.05квт | Ш | 0 | 44 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd45t/b-t q=4.5квт n=0.05квт | Ш | 0 | 21 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd56t/a-t q=5.6квт n=0.06квт | Ш | 0 | 18 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd50t/b-t q=5.0квт n=0.05квт | Ш | 0 | 13 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd63a/b-t q=6.3квт n=0.06квт | Ш | 0 | 16 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd71t/a-t q=7.1квт n=0.07квт | Ш | 0 | 11 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd80t/a-t q=8.0квт n=0.07квт | Ш | 0 | 18 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0266 | Хөргөлтийн дотор блок gmV-nd90t/a-t q=9.0квт n=0.10квт | Ш | 0 | 1 | 0 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Ф 25-50 мм хуванцар гуравлагч | Ш | 400 | 211 | 84,400 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| | Ф25 мм хуванцар эргэлт 90* | Ш | 500 | 140 | 70,000 | .019 | 15 | 2 | 416.1 | 118 |
| 2-1470 | Ф25 мм ррг хуванцар хоолой | М | 1,200 | 680 | 816,000 | .544 | 15 | 3 | 624.1 | 5,093 |
| 1-4376 | Ф50 мм хомутан бэхлэлтээ | Ш | 1,302 | 696 | 906,192 | .0071 | 15 | 2 | 416.1 | 44 |
| 2-1470 | Ф50мм ррг хуванцар хоолой | М | 1,200 | 68 | 81,600 | .0544 | 15 | 3 | 624.1 | 509 |
| 1-4376 | Ф40 мм хомутан бэхлэлтээ | Ш | 954 | 696 | 663,984 | .0063 | 15 | 2 | 416.1 | 39 |
| 2-1470 | Ф40мм ррг хуванцар хоолой | М | 1,200 | 628 | 753,600 | .5024 | 15 | 3 | 624.1 | 4,703 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | КГ | 25,366 | 29.7 | 753,370 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 2-2334 | Зэс хоолой ф9.52 /хуучин хоолойг ашиглах/ | М | 0 | 907 | 0 | | 15 | 3 | 624.1 | 0 |
| 2-2334 | Зэс хоолой ф15.9 /хуучин хоолойг ашиглах/ | М | 0 | 811 | 0 | | 15 | 3 | 624.1 | 0 |
| 2-2334 | Зэс хоолой ф25.4 | М | 30,900 | 179 | 5,531,100 | .4278 | 15 | 3 | 624.1 | 4,005 |
| 2-2334 | Зэс хоолой ф22.2 /хуучин хоолойг ашиглах/ | М | 0 | 167 | 0 | | 15 | 3 | 624.1 | 0 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
|--------|---|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| 2-2334 | Зэс хоолой ф28.58 | М | 38,940 | 162 | 6,308,280 | .3872 | 15 | 3 | 624.1 | 3,625 |
| 2-2334 | Зэс хоолой ф6.35 /хуучин хоолойг ашиглах/ | М | 0 | 420 | 0 | | 15 | 3 | 624.1 | 0 |
| 2-2860 | Зэс хоолойн холбох хэрэгсэл ф6.35-25.4 | Ш | 520 | 940 | 488,800 | .4095 | 15 | 2 | 416.1 | 2,556 |
| 1-1015 | Зэс хоолойн дулаалга | М | 1,200 | 3177.9999 | 3,813,600 | 1.875 | 15 | 3 | 624.1 | 17,553 |
| 2-1470 | 32мм ррг хуванцар хоолой | М | 1,200 | 128 | 153,600 | .1024 | 15 | 3 | 624.1 | 959 |

20,918,921

78,574

ГАЛ ЭСЭРГҮЙЦЭХ, ДАРЛТЖУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ДС-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 1.08 | 1,512 | .0014 | 15 | 2 | 416.1 | 9 |
| 2-2701 | Шилжвэр 700/700x450 | Ш | 31,170 | 1 | 31,170 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-2701 | Шилжвэр 800/700x450 | Ш | 31,170 | 2 | 62,340 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-1783 | Эргэлт 400x400 | Ш | 21,584 | 6 | 129,504 | .0019 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-1783 | Эргэлт 700x450 | Ш | 21,584 | 2 | 43,168 | .0064 | 15 | 2 | 416.1 | 40 |
| 1-0060 | Эрэг боолт | кг | 12,054 | .68 | 8,197 | .0008 | 15 | 2 | 416.1 | 5 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8x25 | кг | 23,689 | .9193 | 21,778 | .001 | 15 | 1 | 320.13 | 5 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 1.25 | 31,708 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2,567 | 109.185 | 280,278 | .1234 | 15 | 2 | 416.1 | 770 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 400x400 | М | 66,120 | 30 | 1,983,600 | .6165 | 15 | 3 | 624.1 | 5,771 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 700x450 | М | 100,420 | 7 | 702,939 | .1438 | 15 | 3 | 624.1 | 1,347 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 800x800 | М | 111,570 | 2 | 223,140 | .0411 | 15 | 3 | 624.1 | 385 |
| 2-1351 | Агаар оруулах сараалж 700x450 | Ш | 67,660 | 2 | 135,320 | .057 | 15 | 2 | 416.1 | 356 |
| 2-0972 | Автомат тохируулгатай хавхлага 800x800h | Ш | 74,280 | 1 | 74,280 | .0504 | 15 | 2 | 416.1 | 315 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | кг | 23,869 | 8.4 | 200,500 | .0095 | 15 | 2 | 416.1 | 59 |
| 2-1783 | Гуравлагч 400x400/700x450/700x150 | Ш | 38,370 | 1 | 38,370 | .0032 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 2-0193 | Даралтжуулах сэнс l=24500м3/ц р=650па n=11квт | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-3269 | Зөөлөн холбоос wsk-800 | Ш | 68,210 | 2 | 136,420 | .0219 | 15 | 2 | 416.1 | 137 |
| 2-0975 | Үл буцах хавхлага 800x800h | Ш | 173,000 | 1 | 173,000 | .0365 | 15 | 2 | 416.1 | 228 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4,277,222

11,578

ГАЛ ЭСЭРГҮЙЦЭХ, ДАРАЛТЖУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ ДС-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 1.08 | 1,512 | .0014 | 15 | 2 | 416.1 | 9 |
| 2-2701 | Шилжвэр 800x500/600x500 | ш | 31,170 | 2 | 62,340 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 2-2701 | Шилжвэр 800/600x500 | ш | 31,170 | 1 | 31,170 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-1783 | Эргэлт 600x500 | ш | 21,584 | 2 | 43,168 | .0064 | 15 | 2 | 416.1 | 40 |
| 2-1783 | Эргэлт 800x500 | ш | 35,070 | 6 | 210,420 | .0193 | 15 | 2 | 416.1 | 120 |
| 1-0060 | Эрэг боолт | кг | 12,054 | .68 | 8,197 | .0008 | 15 | 2 | 416.1 | 5 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8x25 | кг | 23,689 | 6.6921 | 158,530 | .0076 | 15 | 1 | 320.13 | 36 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 1.25 | 31,708 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-0517 | Бэхлгээ төмөр | кг | 2,567 | 263.7 | 676,918 | .298 | 15 | 2 | 416.1 | 1,860 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 600x500 | м | 81,820 | 6 | 490,920 | .1233 | 15 | 3 | 624.1 | 1,154 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 800x500 | м | 100,420 | 40 | 4,016,796 | .822 | 15 | 3 | 624.1 | 7,695 |
| 2-1351 | Агаар оруулах сараалж 800x500 | ш | 85,920 | 2 | 171,840 | .057 | 15 | 2 | 416.1 | 356 |
| 2-0972 | Автомат тохируулгатай хавхлага 800x800h | ш | 74,280 | 1 | 74,280 | .0504 | 15 | 2 | 416.1 | 315 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | кг | 23,869 | 8.4 | 200,500 | .0095 | 15 | 2 | 416.1 | 59 |
| 2-1783 | Гуравлагч 800x500/600x500/800x500 | ш | 51,160 | 1 | 51,160 | .0032 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 2-0193 | Даралтжуулах сэнс l=25100м3/ц р=630па n=11квт | ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 2-3269 | Зөөлөн холбоос wsk-800 | ш | 68,210 | 2 | 136,420 | .0219 | 15 | 2 | 416.1 | 137 |
| 2-0975 | Үл буцах хавхлага 800x800h | ш | 173,000 | 1 | 173,000 | .0365 | 15 | 2 | 416.1 | 228 |

6,538,877

14,154

УТАА ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ УС-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 1.08 | 1,512 | .0014 | 15 | 2 | 416.1 | 9 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|--------|------------|--------|----|---|--------|--------|
| 2-1350 | Утаа сорох автомат тохируулгатай хавхлага 300х300 | Ш | 90,000 | 26 | 2,340,000 | 1.0317 | 15 | 2 | 416.1 | 6,439 |
| 2-0193 | Утаа сорох дээврийн сэнс l=25000м3/ц р=1100па n=12,5квт | Ш | 0 | 1 | 0 | .3216 | 15 | 2 | 416.1 | 2,007 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 61,363 | 21.318 | 1,308,136 | .9402 | 15 | 3 | 624.1 | 8,802 |
| 2-2701 | Шилжвэр 800/700х400 | Ш | 31,170 | 1 | 31,170 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 2-1783 | Эргэлт 700х400 | Ш | 21,584 | 6 | 129,504 | .0193 | 15 | 2 | 416.1 | 120 |
| 2-1783 | Эргэлт 300х200 | Ш | 10,490 | 13 | 136,370 | .0042 | 15 | 2 | 416.1 | 26 |
| 1-4545 | Эрэг боолт м 8х25 | кг | 23,689 | 5.0248 | 119,032 | .0057 | 15 | 1 | 320.13 | 27 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 1.25 | 31,708 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2,567 | 412.5 | 1,058,888 | .4661 | 15 | 2 | 416.1 | 2,909 |
| 2-2962 | Агаар дамжуулах хоолой 700х400 | м | 100,420 | 40 | 4,016,796 | .822 | 15 | 3 | 624.1 | 7,695 |
| 2-2960 | Агаар дамжуулах хоолой 300х200 | м | 40,900 | 330 | 13,497,000 | 4.3402 | 15 | 3 | 624.1 | 40,630 |
| 2-0972 | Автомат тохируулгатай хавхлага 700х400h | Ш | 65,000 | 1 | 65,000 | .0504 | 15 | 2 | 416.1 | 315 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | кг | 23,869 | 8.4 | 200,500 | .0095 | 15 | 2 | 416.1 | 59 |
| 2-1783 | Гуравлагч 700х400/300х200/700х400 | Ш | 38,370 | 13 | 498,809 | .0418 | 15 | 2 | 416.1 | 261 |
| 2-3269 | Зөөлөн холбоос wsk-800 | Ш | 68,210 | 2 | 136,420 | .0219 | 15 | 2 | 416.1 | 137 |
| 2-0975 | Үл буцах хавхлага 700х400h | Ш | 65,000 | 1 | 65,000 | .0365 | 15 | 2 | 416.1 | 228 |

23,635,844

69,703

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

447,299,375

1,355,670

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 177,097,539 |
| 2 | Материал | 237,647,325 |
| 3 | Тээвэр | 193,070 |
| 4 | Машин ашиглалт | 4,076,771 |
| | Шууд зардлын дүн | 419,014,705 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 55,191,995 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 71,131,005 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 545,337,705 |
| 7 | НӨАТ 10% | 54,533,770 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 981,608 |
| | Дүн | 600,853,083 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 10,906,754 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 5,453,377 |
| | Дүн | 617,213,214 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 10,906,754 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 628,119,968 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 7,711,977 |
| 2 | Материал | 21,348,417 |
| 3 | Тээвэр | 34,532 |
| 4 | Машин ашиглалт | 957,903 |
| | Шууд зардлын дүн | 30,052,828 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 2,403,418 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 4,868,437 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 37,324,683 |
| 7 | Тоног төхөөрөмжийн үнэ | 82,002,890 |
| | Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн | 119,327,573 |
| 8 | НӨАТ 10% | 11,932,757 |
| 9 | Нормчлолын сан 0.18% | 214,790 |
| | Дүн | 131,475,120 |
| 10 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 2,386,551 |
| 11 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 12 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 1,193,276 |
| | Дүн | 135,054,947 |
| 13 | Магадлашгүй ажил 2 % | 2,386,551 |
| 14 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 137,441,499 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | Дулаан механикийн ажил | 37,324,683 | 7,711,977 | 21,348,417 | 957,903 | 34,532 | 2,403,418 | 4,868,437 |
| | НИЙТ ДҮН: | 37,324,683 | 7,711,977 | 21,348,417 | 957,903 | 34,532 | 2,403,418 | 4,868,437 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хун-цаг | Бүгд хун-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-190-05 | Халаалтын системийн ялтсан ус халаагуур суурилуулж холбох | ш | 1 | 4.4 / 2 | 30.82 / .78 | 30.82 / .78 | 7194 / 5212 | 221702 / 4065 | 225,767 |
| 18-190-04 | ХХУ-ны ялтсан ус халаагуур суурилуулж холбох | ш | 1 | 4.3 / 2 | 29.79 / .44 | 29.79 / .44 | 7126 / 5212 | 212262 / 2293 | 214,555 |
| 18-120-12 | Давтамж хувиргагчтай халаалтын сүлжээний насосыг суурилуулах | ком | 2 | 3.6 / 2 | 3.87 / .06 | 7.73 / .12 | 6613 / 5212 | 51145 / 636 | 51,781 |
| 19-170-04 | Насосны дуу намдаагч тавих | ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.9 / .22 | 7.6 / .88 | 6536 / 5212 | 49655 / 4607 | 54,263 |
| 18-060-04 | ХХУ-ны системийн насос, g=5.0 м3/ц суурилуулах | ш | 2 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 36.79 / 1.18 | 6536 / 5212 | 240470 / 6171 | 246,641 |
| 16-120-10 | Контроллер тавих | ком | 2 | 3.9 / 2 | 2.7 / .14 | 5.41 / .27 | 6844 / 5212 | 37010 / 1428 | 38,438 |
| 18-093-05 | Температур тохируулах автомат хаалт угсрах ф40мм | ком | 1 | 3.7 / 2 | 1.52 / .01 | 1.52 / .01 | 6690 / 5212 | 10190 / 40 | 10,230 |
| 18-093-05 | Температур тохируулах автомат хаалт угсрах ф32мм | ком | 1 | 3.7 / 2 | 1.52 / .01 | 1.52 / .01 | 6690 / 5212 | 10190 / 40 | 10,230 |
| 18-093-06 | Даралтын зөрүү тохируулах хаалт угсрах ф50мм | ком | 1 | 3.7 / 2 | 1.86 / .01 | 1.86 / .01 | 6690 / 5212 | 12411 / 64 | 12,475 |
| 39-010-16 | Гадна агаарын температур мэдрэгч тавих | шир | 1 | 4.5 / 2 | 2.87 / .05 | 2.87 / .05 | 7262 / 5212 | 20842 / 261 | 21,103 |
| 39-010-16 | Температур мэдрэгч тавих | шир | 4 | 4.5 / 2 | 2.87 / .05 | 11.48 / .2 | 7262 / 5212 | 83368 / 1042 | 84,410 |
| 18-050-05 | Даралт тэнцүүлэх тэлэлтийн сав 1000л угсрах | ш | 1 | 3.3 / 2 | 11.19 / .98 | 11.19 / .98 | 6381 / 5212 | 71377 / 5097 | 76,474 |
| 18-210-06 | Дулааны тоолуур угсрах | ш | 1 | 4.7 / 2 | .94 / .01 | .94 / .01 | 7399 / 5212 | 6918 / 41 | 6,959 |
| 18-050-04 | Сүлжээний ус боловсруулах цогц төхөөрөмж тавих | ш | 1 | 3.8 / 2 | 5.2 / .68 | 5.2 / .68 | 6767 / 5212 | 35199 / 3544 | 38,743 |
| 18-120-12 | Давтамж хувиргагчтай халаалтын системийн нэмэлт усны насосыг суурилуулах | ком | 2 | 3.6 / 2 | 3.87 / .06 | 7.73 / .12 | 6613 / 5212 | 51145 / 636 | 51,781 |
| 19-170-04 | Насосны дуу намдаагч тавих | ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.9 / .22 | 7.6 / .88 | 6536 / 5212 | 49655 / 4607 | 54,263 |
| 39-020-34 | Даралтын өөрчлөлтийг мэдээлэгч | шир | 2 | 4.0 / 2 | 4.34 / .05 | 8.68 / .1 | 6921 / 5212 | 60074 / 521 | 60,595 |
| 16-120-10 | Урьдчилан сэргийлэх клапан тавих | ш | 2 | 3.9 / 2 | 2.7 / .14 | 5.41 / .27 | 6844 / 5212 | 37010 / 1428 | 38,438 |
| 16-110-10 | Бөмбөлгөн хаалт d=125мм байрлуулах | ш | 2 | 3.2 / 2 | 6.64 / .28 | 13.29 / .56 | 6304 / 5212 | 83761 / 2898 | 86,659 |
| 16-110-09 | Бөмбөлгөн хаалт Ф100 мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 | 2.87 / .15 | 11.47 / .6 | 6613 / 5212 | 75851 / 3127 | 78,978 |
| 16-110-08 | Бөмбөлгөн хаалт Ф80 мм угсрах | ш | 8 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 21.29 / .86 | 6613 / 5212 | 140804 / 4503 | 145,307 |
| 16-110-07 | Бөмбөлгөн хаалт Ф65 мм угсрах | ш | 5 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 8.52 / .36 | 6613 / 5212 | 56330 / 1876 | 58,206 |
| 16-110-07 | Бөмбөлгөн хаалт Ф50 мм угсрах | ш | 11 | 3.6 / 2 | 1.7 / .07 | 18.74 / .79 | 6613 / 5212 | 123925 / 4128 | 128,053 |
| 16-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт Ф32 мм угсрах | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 3.04 / .07 | 6613 / 5212 | 20080 / 344 | 20,424 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-------|---------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| 23-200-06 | Балансын хаалт ф100 мм тавих | Ш | 2 | 4.0/2 | 3.86 / .54 | 7.73 / 1.08 | 6921 / 5212 | 53494 / 5650 | 59,144 |
| 23-200-04 | Балансын хаалт ф32 мм тавих | Ш | 1 | 4.0/2 | 2.36 / .41 | 2.36 / .41 | 6921 / 5212 | 16361 / 2153 | 18,513 |
| 18-090-05 | 125мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | Ш | 1 | 3.6/2 | 6.3 / .55 | 6.3 / .55 | 6613 / 5212 | 41659 / 2856 | 44,515 |
| 18-090-05 | 80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | Ш | 2 | 3.6/2 | 6.3 / .55 | 12.6 / 1.1 | 6613 / 5212 | 83317 / 5712 | 89,030 |
| 18-090-04 | 65мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | Ш | 1 | 3.6/2 | 5 / .24 | 5 / .24 | 6613 / 5212 | 33089 / 1251 | 34,340 |
| 18-090-04 | 50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | Ш | 2 | 3.6/2 | 5 / .24 | 10.01 / .48 | 6613 / 5212 | 66179 / 2502 | 68,681 |
| 23-200-05 | Үл буцаах хаалт тавих 80 мм | Ш | 2 | 4.0/2 | 3.71 / .48 | 7.41 / .95 | 6921 / 5212 | 51312 / 4972 | 56,285 |
| 23-200-04 | Үл буцаах хаалт тавих 65 мм | Ш | 1 | 4.0/2 | 2.36 / .41 | 2.36 / .41 | 6921 / 5212 | 16361 / 2153 | 18,513 |
| 23-200-04 | Үл буцаах хаалт тавих 50 мм | Ш | 5 | 4.0/2 | 2.36 / .41 | 11.82 / 2.06 | 6921 / 5212 | 81803 / 10763 | 92,566 |
| 23-200-04 | Соленойд хаалт тавих 50 мм | Ш | 1 | 4.0/2 | 2.36 / .41 | 2.36 / .41 | 6921 / 5212 | 16361 / 2153 | 18,513 |
| 16-170-04 | Усны зардал хэмжигч угсрах Ф65 | Ш | 1 | 3.8/2 | 10.36 / 1.01 | 10.36 / 1.01 | 6767 / 5212 | 70097 / 5285 | 75,382 |
| 16-170-04 | Усны зардал хэмжигч угсрах Ф50 | Ш | 1 | 3.8/2 | 10.36 / 1.01 | 10.36 / 1.01 | 6767 / 5212 | 70097 / 5285 | 75,382 |
| 23-110-04 | Ус буулгагч тавих, хоолойн голч-40 мм | Ш | 10 | 4.1/2 | 3.44 / .23 | 34.35 / 2.3 | 6989 / 5212 | 240079 / 11988 | 252,067 |
| 23-110-04 | Ус буулгагч тавих, хоолойн голч-25 мм | Ш | 6 | 4.1/2 | 3.44 / .23 | 20.61 / 1.38 | 6989 / 5212 | 144047 / 7193 | 151,240 |
| 18-140-05 | Монометр угсрах | Ш | 20 | 4.0/2 | .45 / .02 | 9.06 / .38 | 6921 / 5212 | 62732 / 1981 | 64,713 |
| 18-140-06 | Темпер гэртэй термометр | Ш | 14 | 4.0/2 | .45 / .01 | 6.34 / .1 | 6921 / 5212 | 43912 / 503 | 44,416 |
| 23-030-08 | Ус дамжуулах яндан хоолой тавих хоолойн голч 125 мм | КМ | 0.022 | 3.7 / 2 | 715.92 / 54.3 | 15.75 / 1.19 | 6690 / 5212 | 105369 / 6226 | 111,596 |
| 23-030-06 | Ус дамжуулах яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм | КМ | 0.042 | 3.8 / 2 | 571.03 / 37.92 | 23.98 / 1.59 | 6767 / 5212 | 162295 / 8301 | 170,596 |
| 23-030-04 | Ус дамжуулах яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм | КМ | 0.026 | 3.8 / 2 | 559.31 / 20.79 | 14.54 / .54 | 6767 / 5212 | 98406 / 2817 | 101,224 |
| 23-030-05 | Ус дамжуулах яндан хоолой тавих хоолойн голч 65 мм | КМ | 0.018 | 3.8 / 2 | 570.41 / 24.88 | 10.27 / .45 | 6767 / 5212 | 69480 / 2334 | 71,814 |
| 23-030-04 | Ус дамжуулах яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм | КМ | 0.012 | 3.8 / 2 | 559.31 / 20.79 | 6.71 / .25 | 6767 / 5212 | 45418 / 1300 | 46,719 |
| 23-100-06 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=80мм тавих | Ш | 10 | 3.9/2 | 1.45 / .03 | 14.52 / .3 | 6844 / 5212 | 99395 / 1564 | 100,959 |
| 23-100-04 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=50мм тавих | Ш | 10 | 3.9/2 | 1.17 / .02 | 11.7 / .19 | 6844 / 5212 | 80082 / 990 | 81,072 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх | М2 | 13.35 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 6.8 / .13 | 6767 / 5212 | 45983 / 675 | 46,658 |
| 59-050-01 | Тонглол эрдэс хөвөнгөөр дулаалах | М3 | 0.45 | 2.0 / 2 | 2.21 / 1.79 | .99 / .81 | 5212 / 5212 | 5183 / 4198 | 9,382 |
| 18-080-04 | Хуваарилах коллектор тавих Ф150 | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 16.19 / .75 | 32.38 / 1.5 | 6613 / 5212 | 214122 / 7818 | 221,940 |

Нийт Хүн/цаг: 557.170035 / 31.086195

Үндсэн цалин:

3,940,029

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

669,805

2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| | Нэмэгдэл цалин: | 5,397,840 |
| | Нийт цалин: | 6,067,645 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 819,132 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 825,200 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 7,711,977 |
| Бүгд хүн/цаг: 557.170035 / 31.086195 | Бүгд цалин: | 3,940,029 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | 669,805 |
| Нэмэгдэл цалин: | | 1,457,811 |
| Нийт цалин: | | 6,067,645 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 819,132 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 825,200 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 7,711,977 |

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|-----------------------------|---------------|----------|----------|
| 13002 | Угсралтын агрегат | .77 | 40,590 | 31,254 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 24.87 | 18,983 | 472,166 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 23.93 | 18,989 | 454,483 |

957,903**НИЙТ ДҮН:****957,903**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | Зардал | |
|--------|---|----------|---------|----------|---------|----------|-----|--------|--------|-------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | | Зэрэг |
| 2-0531 | Соленойд хаалт 50 мм | Ш | 69,800 | 1 | 69,800 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-2913 | Сүлжээний ус боловсруулах цогц төхөөрөмж | Ш | 0 | 1 | 0 | .1363 | 15 | 2 | 416.1 | 851 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1,400 | 1.92 | 2,688 | .0025 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 2-0899 | Урьдчилан сэргийлэх клапан бата | Ш | 61,172 | 2 | 122,344 | .0042 | 15 | 2 | 416.1 | 26 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 3.1928 | 5,805 | 3.1928 | 1 | 1 | 1480 | 4,725 |
| 2-0170 | Ус буулгагч ф 40мм | Ш | 44,040 | 10 | 440,400 | .0161 | 15 | 2 | 416.1 | 100 |
| 2-0170 | Ус буулгагч ф 25мм | Ш | 24,469 | 6 | 146,814 | .0097 | 15 | 2 | 416.1 | 60 |
| 2-1437 | Усны зардал хэмжигч ф50 | Ш | 0 | 1 | 0 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1437 | Усны зардал хэмжигч ф65 | Ш | 0 | 1 | 0 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1437 | Усны зардал хэмжигч ф65 | Ш | 0 | 1 | 0 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1437 | Усны зардал хэмжигч ф65 | Ш | 0 | 1 | 0 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 1-0307 | Тусгаарлагч лент | кг | 4,612 | .225 | 1,038 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 1-0094 | Тэлэгчтэй боолт 12х160 | кг | 6,500 | 1.28 | 8,320 | .0015 | 15 | 2 | 416.1 | 9 |
| 2-1441 | Термометр-тсвб | Ш | 26,992 | 14 | 377,888 | .0278 | 15 | 2 | 416.1 | 174 |
| 2-2620 | Температур тохируулах автомат хаалт ф32мм kVs=16.0м3/ц | КОМ | 0 | 1 | 0 | .0033 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 2-2620 | Температур тохируулах автомат хаалт ф40мм kVs=25.0м3/ц | КОМ | 0 | 1 | 0 | .0033 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 3-6676 | Температур мэдрэгч /dafoss esm-11/ | Ш | 152,000 | 4 | 608,000 | .0018 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 1-4339 | Хуйлмал эрдэс хөвөн | м3 | 58,783 | .4725 | 27,775 | .2084 | 15 | 3 | 624.1 | 1,951 |
| 2-0464 | Хуваарилах коллектор ф150 l=1000 | ИЖ | 184,500 | 2 | 369,000 | .0221 | 15 | 2 | 416.1 | 138 |
| 2-1163 | Хху-ны системийн насос, g=5.0 м3/ц h=16.4м p=1.0квт | Ш | 0 | 2 | 0 | .063 | 15 | 2 | 416.1 | 393 |
| 2-1163 | Хху-ны системийн насос, g=5.0 м3/ц h=16.4м p=1.0квт | Ш | 0 | 1 | 0 | .455 | 15 | 2 | 416.1 | 2,840 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 5,069 | .085 | 431 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-0051 | Хар тосон шаваас | кг | 2,349 | .05 | 117 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 1-0051 | Халаалтын системийн ялтсан ус халаагуур q=800квт, t=135/70*-65/85* | Ш | 0 | 1 | 0 | .78 | 15 | 2 | 416.1 | 4,868 |
| 2-1163 | Халаалтын системийн нэмэлт усны насос g=5.2м3/ц h=75м p=2.2квт | Ш | 0 | 2 | 0 | .4704 | 15 | 2 | 416.1 | 2,936 |
| 2-1163 | Халаалтын сүлжээний насос, g=32м3/ц h=41,9м p=7.5квт | Ш | 0 | 2 | 0 | .4704 | 15 | 2 | 416.1 | 2,936 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20,000 | 6.3006 | 126,011 | .0842 | 15 | 3 | 624.1 | 788 |
| 2-4205 | Цайрдсан ган яндан ф50 | М | 20,925 | 12.144 | 254,113 | .0486 | 15 | 3 | 624.1 | 455 |

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг
1-р хороо

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--------|-----------|-------|----|---|--------|-------|
| 2-2411 | Цайрдсан ган яндан, ф65 | М | 24,975 | 18.198 | 454,495 | .1139 | 15 | 3 | 624.1 | 1,066 |
| 2-2644 | Шилжвэр ф-65/32, 50/40, 50/32 | Ш | 5,840 | 10 | 58,400 | .013 | 15 | 2 | 416.1 | 81 |
| 2-2644 | Шилжвэр ф-80/50, 80/40 | Ш | 9,920 | 10 | 99,200 | .013 | 15 | 2 | 416.1 | 81 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | 35.712 | 133,313 | .0414 | 15 | 2 | 416.1 | 259 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60 | КГ | 25,366 | 9.39 | 238,187 | .0106 | 15 | 1 | 320.13 | 51 |
| 2-0533 | Балансын хаалт ф100 мм | Ш | 719,126 | 2 | 1,438,252 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-0531 | Балансын хаалт ф32 мм | Ш | 277,377 | 1 | 277,377 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | КГ | 25,366 | .32 | 8,117 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз | КГ | 2,625 | 4.4322 | 11,635 | .0044 | 15 | 1 | 320.13 | 21 |
| 1-4556 | Боолт м20х100 | КГ | 25,366 | 4.08 | 103,493 | .0046 | 15 | 2 | 416.1 | 29 |
| 2-2874 | Бэхэлгээ төмөр | Ш | 220 | 61.2 | 13,464 | .0127 | 15 | 2 | 416.1 | 79 |
| 2-0481 | Бөмбөлгөн хаалт ф80 мм | Ш | 93,393 | 8 | 747,144 | .0292 | 15 | 2 | 416.1 | 182 |
| 2-0482 | Бөмбөлгөн хаалт ф100 мм | Ш | 121,411 | 4 | 485,644 | .0098 | 15 | 2 | 416.1 | 61 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн хаалт ф32 мм | Ш | 40,159 | 2 | 80,318 | .0005 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |
| 2-0480 | Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм | Ш | 59,772 | 16 | 956,352 | .0037 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| 2-0485 | Бөмбөлгөн хаалт d=125мм | Ш | 233,483 | 2 | 466,966 | .0032 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 3-6676 | Гадна агаарын температур мэдрэгч /danfoss esmt/ | Ш | 125,000 | 1 | 125,000 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |
| 2-3177 | Ган чиг өөрчлөгч ф-125 | Ш | 38,125 | .616 | 23,485 | .0116 | 15 | 2 | 416.1 | 73 |
| 2-3173 | Ган чиг өөрчлөгч ф-50 | Ш | 9,568 | .52 | 4,975 | .002 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-3175 | Ган чиг өөрчлөгч ф-80 | Ш | 20,484 | 1.26 | 25,810 | .0093 | 15 | 2 | 416.1 | 58 |
| 2-2415 | Ган яндан ф80 | М | 38,556 | 42.42 | 1,635,546 | .291 | 15 | 3 | 624.1 | 2,724 |
| 2-2433 | Ган яндан ф125 | М | 53,703 | 22.176 | 1,190,918 | .2116 | 15 | 3 | 624.1 | 1,981 |
| 2-4205 | Ган яндан ф50 | М | 21,206 | 26.312 | 557,972 | .1052 | 15 | 3 | 624.1 | 985 |
| 2-0466 | Ган бохир шүүгч ф 50мм | Ш | 444,648 | 2 | 889,296 | .0058 | 15 | 2 | 416.1 | 36 |
| 2-0466 | Ган бохир шүүгч ф 65мм | Ш | 618,020 | 1 | 618,020 | .0029 | 15 | 2 | 416.1 | 18 |
| 2-0467 | Ган бохир шүүгч ф 80мм | Ш | 764,876 | 2 | 1,529,752 | .0166 | 15 | 2 | 416.1 | 103 |
| 2-0467 | Ган бохир шүүгч ф 125мм | Ш | 1,631,736 | 1 | 1,631,736 | .0083 | 15 | 2 | 416.1 | 52 |
| 2-1176 | Давтамж хувиргагч 7.5квт | Ш | 0 | 1 | 0 | .0037 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| 2-1176 | Давтамж хувиргагч 2.2квт | Ш | 0 | 1 | 0 | .0037 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| 2-2916 | Даралт тэнцүүлэх тэлэлтийн сав 1000л | Ш | 0 | 1 | 0 | .2031 | 15 | 2 | 416.1 | 1,267 |
| 3-6283 | Даралт мэдээлэгч qbe2003 | Ш | 693,600 | 2 | 1,387,200 | .0029 | 15 | 2 | 416.1 | 18 |
| 2-2620 | Даралтын зөрүү тохируулах хаалт ф50мм | КОМ | 0 | 1 | 0 | .0053 | 15 | 2 | 416.1 | 33 |
| 2-3140 | Дулааны тоолуур ф50 15м3/ц | Ш | 0 | 1 | 0 | .0073 | 15 | 2 | 416.1 | 45 |

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг
1-р хороо

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|-------|----|---|--------|---------------|
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 2,000 | 3,1818 | 6,364 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-2898 | Жийргэвч 100 мм | Ш | 2,800 | 3.5 | 9,800 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-0899 | Контроллер danfoss escl210 | КОМ | 0 | 2 | 0 | .0042 | 15 | 2 | 416.1 | 26 |
| 2-1691 | Насосны дуу намдаагч ф 50мм | Ш | 10,100 | 8 | 80,800 | .0558 | 15 | 2 | 416.1 | 348 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | ИЖ | 38,077 | 20 | 761,540 | .1042 | 15 | 2 | 416.1 | 651 |
| | Пенополиуретан дулаалга ф80 | М | 12,963 | 42 | 544,446 | .0378 | 15 | 3 | 624.1 | 354 |
| | Пенополиуретан дулаалга ф125 | М | 19,249 | 22 | 423,478 | .022 | 15 | 3 | 624.1 | 206 |
| 2-4060 | Пенополиуретан дулаалга ф50 | М | 9,259 | 38 | 351,842 | .019 | 15 | 1 | 320.13 | 91 |
| | Пенополиуретан дулаалга ф65 | М | 9,268 | 18 | 166,824 | .009 | 15 | 3 | 624.1 | 84 |
| 1-0087 | Олс | КГ | 6,000 | .074 | 444 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-0531 | Үл буцаах хаалт 50 мм | Ш | 128,457 | 5 | 642,285 | .0012 | 15 | 2 | 416.1 | 7 |
| 2-0531 | Үл буцаах хаалт 65 мм | Ш | 172,980 | 1 | 172,980 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 2-0532 | Үл буцаах хаалт 80 мм | Ш | 217,502 | 2 | 435,004 | .0007 | 15 | 2 | 416.1 | 5 |
| | | | | | 21,348,417 | | | | | 34,532 |

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

21,348,417

34,532

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 122,384,656 |
| 2 | Материал | 261,299,627 |
| 3 | Тээвэр | 407,471 |
| 4 | Машин ашиглалт | 3,732,815 |
| | Шууд зардлын дүн | 387,824,568 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 38,140,865 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 63,894,815 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 489,860,247 |
| 7 | Тоног төхөөрөмжийн үнэ | 57,358,282 |
| | Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн | 547,218,529 |
| 8 | НӨАТ 10% | 54,721,853 |
| 9 | Нормчлолын сан 0.18% | 984,993 |
| | Дүн | 602,925,376 |
| 10 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 10,944,371 |
| 11 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 12 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 5,472,185 |
| | Дүн | 619,341,932 |
| 13 | Магадлашгүй ажил 2 % | 10,944,371 |
| 14 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 630,286,302 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|------------|
| 1 | Бохир усны ажил | 17,645,696 | 5,076,945 | 8,674,039 | 0 | 10,883 | 1,582,217 | 2,301,613 |
| 2 | Дотор цэвэр усны шугамын угсралтын ажил | 53,588,338 | 22,975,676 | 16,156,668 | 287,186 | 18,715 | 7,160,310 | 6,989,783 |
| 3 | Ариун цэврийн өрөөний тоноглогын ажил | 82,518,048 | 8,785,986 | 60,195,089 | 0 | 35,619 | 2,738,130 | 10,763,224 |
| 4 | Узель | 12,344,617 | 4,797,636 | 4,080,378 | 356,966 | 4,299 | 1,495,171 | 1,610,167 |
| 5 | Гал унтраах спринклер системийн ажил | 323,763,548 | 80,748,413 | 172,193,453 | 3,088,663 | 337,956 | 25,165,036 | 42,230,028 |
| НИЙТ ДҮН: | | 489,860,247 | 122,384,656 | 261,299,627 | 3,732,815 | 407,471 | 38,140,865 | 63,894,815 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|---|-------------|------------|---------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 16-240-04 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф15-25мм | М | 284 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 254.18 / 54.24 | 6536 / 5212 | 1661320 / 282720 | 1,944,040 |
| 16-240-05 | Яндангийн голч-32-40мм /бэлдэц бэлтгэх/ | М | 116 | 3.5 / 2 | 1.33 / .22 | 154.38 / 25.06 | 6536 / 5212 | 1009056 / 130592 | 1,139,648 |
| 16-072-05 | Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах | М | 68 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 38.22 / 1.63 | 6613 / 5212 | 252767 / 8506 | 261,273 |
| 16-072-05 | Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах | М | 78 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 43.84 / 1.87 | 6613 / 5212 | 289939 / 9757 | 299,696 |
| 16-072-04 | Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах | М | 44 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 23.25 / 3.65 | 6613 / 5212 | 153721 / 19034 | 172,755 |
| 16-072-04 | Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах | М | 155 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 81.89 / 12.87 | 6613 / 5212 | 541515 / 67052 | 608,568 |
| 16-072-04 | Цайрдсан ган хоолой D=15 мм голчтой угсрах | М | 85 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 44.91 / 7.06 | 6613 / 5212 | 296960 / 36771 | 333,731 |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 16 мм | М | 575 | 3.2 / 2 | .8 / .62 | 462.07 / 358.23 | 6304 / 5212 | 2912889 / 1867069 | 4,779,958 |
| 18-210-04 | Булангийн хаалт ф15 мм тавих | Ш | 206 | 4.6 / 2 | .79 / .00 | 162.74 / .97 | 7331 / 5212 | 1193047 / 5046 | 1,198,093 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг дулаалах | М2 | 31.2 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | 15.88 / .3 | 6767 / 5212 | 107465 / 1577 | 109,043 |
| 16-110-06 | Хаалт ф40 мм тавих | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.56 / .04 | 3.12 / .08 | 6613 / 5212 | 20625 / 427 | 21,052 |
| 16-110-05 | Хаалт ф32 мм тавих | Ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.52 / .03 | 1.52 / .03 | 6613 / 5212 | 10040 / 172 | 10,212 |
| 18-210-04 | Хаалт ф20 мм тавих | Ш | 2 | 4.6 / 2 | .79 / .00 | 1.58 / .01 | 7331 / 5212 | 11583 / 49 | 11,632 |
| 18-210-04 | Хаалт ф15 мм тавих | Ш | 46 | 4.6 / 2 | .79 / .00 | 36.34 / .22 | 7331 / 5212 | 266409 / 1127 | 267,535 |
| 16-110-04 | Даралт бууруулах хаалт байрлуулах Ф15мм | Ш | 14 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 20.87 / .29 | 6613 / 5212 | 137984 / 1532 | 139,517 |
| 16-150-05 | Аварын хаалт голч d=15мм тавих | Ш | 2 | 4.0 / 2 | .44 / .01 | .89 / .01 | 6921 / 5212 | 6131 / 52 | 6,183 |
| 16-210-04 | Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах | М | 400 | 3.9 / 2 | .16 / | 63.6 / | 6844 / 5212 | 435278 / | 435,278 |

Нийт Хүн/цаг: 1409.2674 / 466.51644

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:

11,738,214
1,995,496
16,081,353
18,076,849
2,440,375
2,458,452
22,975,676

ЦАЛИНГИЙН НЭЭГТЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм | м | 245 | 4.0 / 2 | .87 / .01 | 212.73 / 1.27 | 6921 / 5212 | 1472329 / 6640 | 1,478,969 |
| 16-270-04 | Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50мм | м | 126 | 4.0 / 2 | .94 / .00 | 117.94 / .18 | 6921 / 5212 | 816235 / 933 | 817,168 |
| 16-270-04 | Даралтат хуванцар хоолой угсрах d-50мм | м | 10 | 4.0 / 2 | .94 / .00 | 9.36 / .01 | 6921 / 5212 | 64781 / 74 | 64,855 |
| 16-110-06 | Хаалт ф50 мм тавих | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.56 / .04 | 1.56 / .04 | 6613 / 5212 | 10312 / 214 | 10,526 |
| 16-150-04 | Үл буцаах хаалт голч d=50мм тавих | ком | 1 | 3.6 / 2 | 3.45 / .15 | 3.45 / .15 | 6613 / 5212 | 22832 / 782 | 23,614 |
| 17-010-11 | Трап / голч-200мм/ тавих | 1ш | 1 | 4.0 / 2 | 2.88 / .11 | 2.88 / .11 | 6921 / 5212 | 19960 / 568 | 20,528 |
| 17-010-05 | Тос баригч байрлуулах | 1ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.63 / .16 | 2.63 / .16 | 6844 / 5212 | 17976 / 818 | 18,794 |
| 61-040-01 | Яндан хоолойд малгай тавих. 100мм | ш | 2 | 3.3 / 2 | 2.82 / .00 | 5.64 / .00 | 6381 / 5212 | 36014 / 10 | 36,025 |
| 18-060-04 | Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах | ком | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 6536 / 5212 | 120235 / 3086 | 123,320 |

Нийт Хүн/цаг: 374.5918 / 2.51812

Үндсэн цалин:

2,593,798

440,946

3,553,504

3,994,449

539,251

543,245

5,076,945

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨНИЙ ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 17-030-06 | Шүршүүрийн холигч байрлуулах | 1ш | 6 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | 5.56 / .12 | 6767 / 5212 | 37638 / 625 | 38,263 |
| 17-010-09 | Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих | 1ш | 6 | 3.9 / 2 | 2.13 / .39 | 12.79 / 2.35 | 6844 / 5212 | 87553 / 12259 | 99,811 |
| 17-030-06 | Мойкны холигч байрлуулах | 1ш | 3 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | 2.78 / .06 | 6767 / 5212 | 18819 / 313 | 19,132 |
| 17-060-04 | Нэг тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих | 1ш | 3 | 4.0 / 2 | 4.31 / .04 | 12.92 / .12 | 6921 / 5212 | 89393 / 604 | 89,997 |
| 17-030-06 | Угаагуурын холигч байрлуулах | 1ш | 62 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | 57.47 / 1.24 | 6767 / 5212 | 388927 / 6463 | 395,389 |
| 17-010-07 | Шаазан угаагуур тавих | 1ш | 62 | 4.0 / 2 | 3 / .14 | 185.83 / 8.62 | 6921 / 5212 | 1286147 / 44917 | 1,331,064 |
| 17-040-04 | Шаазан суултуур байрлуулах | 1ком | 63 | 4.0 / 2 | 5.05 / .36 | 317.96 / 22.93 | 6921 / 5212 | 2200608 / 119522 | 2,320,130 |
| 17-050-04 | Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих | 1ш | 13 | 4.0 / 2 | 2.11 / .07 | 27.45 / .95 | 6921 / 5212 | 189978 / 4973 | 194,951 |

Нийт Хүн/цаг: 622.7689 / 36.392

Үндсэн цалин:

4,488,738

2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

763,085
6,149,571
6,912,656
933,209
940,121
8,785,986

Инженер техникийн ажилчдын цалин:
Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

УЗЕЛЬ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|----------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-060-04 | Спринклерийн усны насос q=35.0м3/цаг h=8м, N=30кВт, 400V | ш | 2 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 6536 / 5212 | 240470 / 6171 | 246,641 |
| 18-060-04 | Жокей насос q=3.0м3/цаг h=8м, P=1.1кВт, 400V | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 6536 / 5212 | 120235 / 3086 | 123,320 |
| 18-060-04 | Унд ахуйн болон галын гидрантын насос q=4.5м3/цаг h=66м, N=2.2кВт, 400V | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 6536 / 5212 | 120235 / 3086 | 123,320 |
| 09-330-04 | Усан сан V=30м3 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 146.37 / 11.33 | 6536 / 5212 | 956646 / 59052 | 1,015,698 |
| 16-110-08 | Хөвүүрт хаалт ф50мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 6613 / 5212 | 17600 / 563 | 18,163 |
| 38-510-09 | Удирдлагын зангилаа ф80 /спрниклерийн систем/ | ком | 2 | 4.0 / 2 | 1.29 / .00 | 6921 / 5212 | 17856 / 11 | 17,867 |
| 18-090-05 | 80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | ш | 1 | 3.6 / 2 | 6.3 / .55 | 6613 / 5212 | 41659 / 2856 | 44,515 |
| 18-090-04 | 40мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих | ш | 1 | 3.6 / 2 | 5 / .24 | 6613 / 5212 | 33089 / 1251 | 34,340 |
| 23-200-05 | Цахилгаан хаалт тавих 80 мм | ш | 3 | 4.0 / 2 | 3.71 / .48 | 6921 / 5212 | 76968 / 7458 | 84,427 |
| 16-110-08 | Хаалт ф80 мм угсрах | ш | 10 | 3.6 / 2 | 2.66 / .11 | 6613 / 5212 | 176005 / 5629 | 181,634 |
| 16-110-06 | Хаалт голч d=40мм байрлуулах | ш | 7 | 3.6 / 2 | 1.56 / .04 | 6613 / 5212 | 72186 / 1496 | 73,682 |
| 23-200-05 | Үл буцаах хаалт тавих 80 мм | ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.71 / .48 | 6921 / 5212 | 102625 / 9944 | 112,569 |
| 23-200-04 | Үл буцаах хаалт тавих 40 мм | ш | 3 | 4.0 / 2 | 2.36 / .41 | 6921 / 5212 | 49082 / 6458 | 55,539 |
| 16-160-05 | Ус юүлэх d=50мм тавих | ш | 1 | 3.8 / 2 | 2.49 / .01 | 6767 / 5212 | 16867 / 36 | 16,904 |
| 18-140-05 | Манометр | ш | 12 | 4.1 / 2 | 3.44 / .23 | 6989 / 5212 | 288095 / 14385 | 302,480 |

Нийт Хүн/цаг: 350.77882 / 23.30806

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

3

2,451,100
416,687
3,358,007
3,774,694

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

509,584
513,358
4,797,636

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

ГАЛ УНТРААХ СПРИНКЛЕР СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | | Тарифт |
| 16-240-04 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф 25мм | М | 1141 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 1021.2 / 217.93 | 6536 / 5212 | 6674531 / 1135856 | 7,810,387 |
| 16-240-05 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф 32-40мм | М | 1149 | 3.5 / 2 | 1.33 / .22 | 1529.2 / 248.18 | 6536 / 5212 | 9994878 / 1293535 | 11,288,413 |
| 16-240-06 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф 50мм | М | 240 | 3.5 / 2 | 1.61 / .22 | 386.28 / 51.84 | 6536 / 5212 | 2524726 / 270190 | 2,794,916 |
| 16-072-08 | Цайрдсан ган хоолой D=80мм голчтой угсрах | М | 860 | 3.6 / 2 | .85 / .05 | 732.03 / 43.86 | 6613 / 5212 | 4840928 / 228598 | 5,069,526 |
| 16-072-07 | Цайрдсан ган хоолой D=65мм голчтой угсрах | М | 41 | 3.6 / 2 | .77 / .04 | 31.75 / 1.8 | 6613 / 5212 | 209993 / 9402 | 219,395 |
| 16-072-06 | Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах | М | 240 | 3.6 / 2 | .65 / .03 | 156 / 7.44 | 6613 / 5212 | 1031628 / 38777 | 1,070,405 |
| 16-072-05 | Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах | М | 351 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 197.3 / 8.42 | 6613 / 5212 | 1304726 / 43906 | 1,348,632 |
| 16-072-05 | Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах | М | 798 | 3.6 / 2 | .56 / .02 | 448.56 / 19.15 | 6613 / 5212 | 2966300 / 99820 | 3,066,120 |
| 16-072-04 | Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах | М | 1141 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 602.79 / 94.7 | 6613 / 5212 | 3986252 / 493592 | 4,479,844 |
| 16-150-05 | Доошоо шүрших хошуу тавих | КОМ | 980 | 4.0 / 2 | .44 / .01 | 434.04 / 4.9 | 6921 / 5212 | 3004005 / 25539 | 3,029,543 |
| 40-280-05 | Урсгалын дохиолол мэдрэгч | Ш | 16 | 5.0 / 2 | .42 / | 6.67 / | 7604 / 5212 | 50722 / | 50,722 |
| 16-150-05 | Автомат хий авагч голч d=15мм | Ш | 16 | 4.0 / 2 | .44 / .01 | 7.09 / .08 | 6921 / 5212 | 49045 / 417 | 49,462 |
| 16-150-05 | Манометртэй шалгах хаалт голч d=25мм тавих | Ш | 16 | 4.0 / 2 | .44 / .01 | 7.09 / .08 | 6921 / 5212 | 49045 / 417 | 49,462 |
| 40-320-04 | Гал унтраах нунтаг модуль угсрах | КОМ | 39 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 40.64 / | 7604 / 5212 | 309011 / | 309,011 |
| 40-320-06 | Галын голомт илрүүлэгч угсрах | КОМ | 39 | 5.0 / 2 | 2.08 / | 81.31 / | 7604 / 5212 | 618319 / | 618,319 |

Нийт Хүн/цаг: 5681.947 / 698.398

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

41,254,158

7,013,207

56,518,196

63,531,403

8,576,739

8,640,271

80,748,413

4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Бүгд хүн/цаг: 8439.35392 / 1227.13262 | Бүгд цалин: | 62,526,008 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | 10,629,421 |
| Нэмэгдэл цалин: | | 23,134,623 |
| Нийт цалин: | | 96,290,052 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 12,999,157 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 13,095,447 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 122,384,656 |

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------------|
| 6008 | Хоолой тайрах машин | 33.92 | 2,720 | 92,276 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 10.22 | 19,064 | 194,910 |
| | | | | 287,186 |

УЗЕЛЬ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|-----------------------------|---------------|----------|----------------|
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 7.72 | 18,983 | 146,549 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 8.36 | 19,064 | 159,299 |
| 3044 | Компрессор | 1 | 51,118 | 51,118 |
| | | | | 356,966 |

ГАЛ УНТРААХ СПРИНКЛЕР СИС

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|------------------|
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 157.78 | 19,064 | 3,007,933 |
| | Үйлчилгээний машин | 5.85 | 13,800 | 80,730 |
| | | | | 3,088,663 |

НИЙТ ДҮН:**3,732,815**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Хуванцар бэхэлгээ ф16 | Ш | 500 | 423.9998 | 212,000 | .0048 | 15 | 2 | 416.1 | 30 |
| | Хоолойн дулаалга, ф15 | М | 5,000 | 660 | 3,300,000 | .132 | 15 | 3 | 624.1 | 1,236 |
| | Хоолойн дулаалга, ф32 | М | 6,667 | 78 | 520,026 | .0234 | 15 | 3 | 624.1 | 219 |
| | Хоолойн дулаалга, ф25мм | М | 6,296 | 44 | 277,024 | .0132 | 15 | 3 | 624.1 | 124 |
| | Хоолойн дулаалга, ф20 | М | 5,185 | 155 | 803,675 | .031 | 15 | 3 | 624.1 | 290 |
| | Хоолойн дулаалга, ф40 | М | 7,592 | 68 | 516,256 | .0272 | 15 | 3 | 624.1 | 255 |
| 2-0101 | Хаалт ф 32мм | Ш | 29,907 | 1 | 29,907 | .0062 | 15 | 2 | 416.1 | 39 |
| 2-3136 | Хаалт ф20 | Ш | 14,953 | 48 | 717,744 | .0081 | 15 | 2 | 416.1 | 51 |
| 2-0102 | Хаалт ф40 мм | Ш | 44,860 | 2 | 89,720 | .0172 | 15 | 2 | 416.1 | 108 |
| 3-4877 | Хүйтэн усны хуванцар хоолойн булан ррг, ф16мм | Ш | 700 | 690.9999 | 483,700 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 |
| 3-4877 | Хүйтэн усны хуванцар хоолойн гуравлагч ррг, ф16 | Ш | 800 | 204.9996 | 164,000 | .002 | 15 | 2 | 416.1 | 13 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 20,000 | .6816 | 13,632 | .0091 | 15 | 3 | 624.1 | 85 |
| 1-4376 | Ф16 мм муфты | Ш | 500 | 101.9998 | 51,000 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 2-1470 | Ф16мм голчтой ррг хуванцар хоолой | М | 2,877 | 575 | 1,654,275 | .345 | 15 | 3 | 624.1 | 3,230 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 25мм | М | 11,070 | 44 | 487,080 | .1056 | 15 | 3 | 624.1 | 989 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 20мм | М | 7,830 | 240 | 1,879,200 | .576 | 15 | 3 | 624.1 | 5,392 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф32 | М | 14,310 | 78 | 1,116,180 | .3354 | 15 | 3 | 624.1 | 3,140 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф40 | М | 17,820 | 68 | 1,211,760 | .2924 | 15 | 3 | 624.1 | 2,737 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,733 | 1.3211 | 4,932 | .0015 | 15 | 2 | 416.1 | 10 |
| 2-3136 | Булангийн хаалт ф20 | Ш | 7,150 | 206 | 1,472,900 | .0349 | 15 | 2 | 416.1 | 218 |
| 2-0113 | Аваарын хаалт ф15мм | Ш | 38,872 | 2 | 77,744 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 20 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф15-40мм | Ш | 4,213 | 25.9999 | 109,538 | .0051 | 15 | 2 | 416.1 | 32 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф20-25мм | Ш | 4,213 | 26 | 109,538 | .0051 | 15 | 2 | 416.1 | 32 |
| 2-1794 | Гуравлагч ф15 | Ш | 5,157 | 10 | 51,570 | .0019 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-1798 | Гуравлагч ф32 | Ш | 6,248 | 6.9999 | 43,735 | .0068 | 15 | 2 | 416.1 | 42 |
| 2-1796 | Гуравлагч ф25мм | Ш | 5,157 | 13 | 67,041 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 38 |
| 2-1794 | Гуравлагч ф20 | Ш | 5,157 | 13.9998 | 72,197 | .0027 | 15 | 2 | 416.1 | 17 |
| 2-1798 | Гуравлагч ф40мм | Ш | 2,439 | 13.9999 | 34,146 | .0135 | 15 | 2 | 416.1 | 84 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | кг | 2,846 | 5.18 | 14,742 | .0059 | 15 | 1 | 320.13 | 28 |
| 2-0100 | Даралт бууруулах хаалт ф15мм | Ш | 17,120 | 14 | 239,680 | | 20 | 0 | 0 | 0 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | Ш | 200 | 4 | 800 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
|------------------------|----|-------|---------|---------|-------|----|---|-------|-----|
| 2-2895 Жийргэвч ф 50мм | Ш | 6,000 | 2.9877 | 17,926 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 19 |
| 1-0417 Олс | КГ | 2,583 | 69.9998 | 180,809 | .023 | 15 | 2 | 416.1 | 144 |
| 2-2634 Отвод ф15-20 | Ш | 5,842 | 6 | 35,052 | .002 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-2634 Отвод ф32 | Ш | 8,831 | 10.9999 | 97,140 | .0036 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| 2-2634 Отвод ф40 | Ш | | | | | | | | |

16,156,668

18,715

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-3084 | Салхивчийн малгай ф100 мм | Ш | 10,729 | 2 | 21,458 | .0048 | 15 | 2 | 416.1 | 30 |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | КГ | 1,200 | 4.9398 | 5,928 | .0064 | 15 | 2 | 416.1 | 40 |
| 2-2625 | Тэгш гуравлагч 50*50 мм | Ш | 4,994 | 58.9999 | 294,645 | .0129 | 15 | 2 | 416.1 | 80 |
| 2-2625 | Тэгш гуравлагч 100*100 мм | Ш | 10,583 | 77.9999 | 825,473 | .0257 | 15 | 2 | 416.1 | 160 |
| 2-2660 | Ташуу гуравлагч ф-50мм | Ш | 5,286 | 8 | 42,288 | .0093 | 15 | 2 | 416.1 | 58 |
| 2-2625 | Ташуу гуравлагч 100*100 мм | Ш | 8,518 | 23 | 195,914 | .0076 | 15 | 2 | 416.1 | 47 |
| 2-0030 | Тос баригч 350х300х250 | Ш | 198,000 | 1 | 198,000 | .0351 | 15 | 2 | 416.1 | 219 |
| 1-4376 | Хоолойн бэхэлгээ ф100мм | Ш | 4,994 | 100 | 499,400 | .0452 | 15 | 2 | 416.1 | 282 |
| 1-4376 | Хоолойн бэхэлгээ ф50мм | Ш | 2,637 | 79.9999 | 210,960 | .009 | 15 | 2 | 416.1 | 56 |
| 2-0102 | Хаалт ф50 мм | Ш | 59,813 | 1 | 59,813 | .0086 | 15 | 2 | 416.1 | 54 |
| 2-2661 | Цэвэрлэгээ ф-100мм | Ш | 11,762 | 15 | 176,430 | .0021 | 15 | 2 | 416.1 | 13 |
| 2-2715 | Шилжвэр 50*100 мм | Ш | 2,346 | 30 | 70,380 | .0585 | 15 | 2 | 416.1 | 365 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60 | КГ | 23,689 | .63 | 14,924 | .0007 | 15 | 1 | 320.13 | 3 |
| 2-2813 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | М | 17,643 | 249.9 | 4,408,986 | .3574 | 15 | 3 | 624.1 | 3,345 |
| 2-2809 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | М | 6,464 | 128.52 | 830,753 | .0321 | 15 | 3 | 624.1 | 301 |
| 2-1163 | Бохир усны өргөлтийн насос q=2.0м3/ц, h=8.0м, n=0.37квт | Ш | 0 | 1 | 0 | .0235 | 15 | 2 | 416.1 | 147 |
| 2-3176 | Булан ф50мм | Ш | 1,470 | 2 | 2,940 | .0048 | 15 | 2 | 416.1 | 30 |
| 2-1590 | Гуравлагч ф100х50х100 | Ш | 3,086 | 4 | 12,344 | .0022 | 15 | 1 | 320.13 | 11 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | КГ | 6,000 | .12 | 720 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | КГ | 2,846 | .04 | 114 | .0000 | 15 | 1 | 320.13 | 0 |
| 2-2809 | Даралтат хуванцар хоолой d-50мм | М | 6,464 | 10.2 | 65,933 | .0025 | 15 | 3 | 624.1 | 24 |
| 2-1785 | Дөрөвлөгч ф100 | Ш | 14,399 | 1 | 14,399 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| 1-0725 | Усан сан w=30м3 /4.0x3.0x2.5м/ | КОМ | 0 | 1 | 0 | .15 | 15 | 1 | 320.13 | 720 |
|--------|--|-----|---------|--------|---------|-------|----|---|--------|-----|
| 2-1163 | Унд ахуйн болон галын гидрантын насос q=4.5м3/цаг h=66м, n=2.2квт, 400V | Ш | 0 | 1 | 0 | .0752 | 15 | 2 | 416.1 | 469 |
| 1-4212 | Удирдлагын зангилаа ф80 /спринклерийн систем/ | ИЖ | 0 | 2 | 0 | .0103 | 15 | 1 | 320.13 | 49 |
| 2-0481 | Хаалт ф80 мм | Ш | 93,393 | 10 | 933,930 | .0365 | 15 | 2 | 416.1 | 228 |
| 2-0102 | Хаалт голч d=40мм | Ш | 44,860 | 7 | 314,020 | .0603 | 15 | 2 | 416.1 | 376 |
| 2-0481 | Хөвүүрт хаалт ф50мм | Ш | 30,000 | 1 | 30,000 | .0037 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 20,000 | 3.2 | 64,000 | .0428 | 15 | 3 | 624.1 | 400 |
| 2-0532 | Цахилгаан хаалт ф 80 мм | Ш | 34,800 | 3 | 104,400 | .0011 | 15 | 2 | 416.1 | 7 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | 8.09 | 30,200 | .0094 | 15 | 2 | 416.1 | 59 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60 | КГ | 23,689 | 3.13 | 74,147 | .0035 | 15 | 1 | 320.13 | 17 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | КГ | 25,366 | 8.8 | 223,221 | .0099 | 15 | 2 | 416.1 | 62 |
| 2-0466 | Ган бохир шүүгч ф 40мм | Ш | 346,744 | 1 | 346,744 | .0029 | 15 | 2 | 416.1 | 18 |
| 2-0467 | Ган бохир шүүгч ф 80мм | Ш | 764,876 | 1 | 764,876 | .0083 | 15 | 2 | 416.1 | 52 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | КГ | 6,000 | .07 | 420 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-1163 | Жокей насос q=3.0м3/цаг h=8м, p=1.1квт, 400V | Ш | 0 | 1 | 0 | .0752 | 15 | 2 | 416.1 | 469 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 2,000 | 1.0606 | 2,121 | .0000 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-2898 | Жийргэвч 100 мм | Ш | 2,800 | 1.1667 | 3,267 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | ИЖ | 1,800 | 12 | 21,600 | .0625 | 15 | 2 | 416.1 | 390 |
| 2-0531 | Үл буцаах хаалт 40 мм | Ш | 92,573 | 3 | 277,719 | .0007 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 2-0532 | Үл буцаах хаалт 80 мм | Ш | 217,502 | 4 | 870,008 | .0015 | 15 | 2 | 416.1 | 9 |

4,080,378

4,299

ГАЛ УНТРААХ СПРИНКЛЕР СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Урсгалын дохиолол мэдрэгч | Ш | 26,000 | 16 | 416,000 | .1651 | 15 | 2 | 416.1 | 1,031 |
| 1-0244 | Ус | М3 | 1,818 | 109.536 | 199,136 | 109.536 | 1 | 1 | 1480 | 162,113 |
| | Төмрийн хуурай будаг | КГ | 5,000 | .096 | 480 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| | Хоолойн бэхэлгээ ф80 | Ш | 4,108 | 250 | 1,027,000 | .0028 | 15 | 2 | 416.1 | 18 |
| | Хоолойн бэхэлгээ ф32.40 | Ш | 2,054 | 539.9999 | 1,109,160 | .0061 | 15 | 2 | 416.1 | 38 |
| | Хоолойн бэхэлгээ ф25 | Ш | 1,762 | 759.9999 | 1,339,120 | .0086 | 15 | 2 | 416.1 | 54 |
| | Хоолойн бэхэлгээ ф50 | Ш | 2,637 | 79.9999 | 210,960 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----|---------|----------|------------|--------|----|---|-------|--------|
| | Хоолойн бэхлэгээ ф65 | Ш | 2,783 | 15 | 41,745 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 20,000 | 17.0084 | 340,168 | .2273 | 15 | 3 | 624.1 | 2,128 |
| 2-1462 | Цайрдсан ган хоолой ф 50мм | М | 20,925 | 240 | 5,022,000 | 1.248 | 15 | 3 | 624.1 | 11,683 |
| 2-1464 | Цайрдсан ган хоолой ф 80мм | М | 34,200 | 860 | 29,412,000 | 7.224 | 15 | 3 | 624.1 | 67,627 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 25мм | М | 11,070 | 1141 | 12,630,870 | 2.7384 | 15 | 3 | 624.1 | 25,636 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф32 | М | 14,310 | 798 | 11,419,380 | 3.4314 | 15 | 3 | 624.1 | 32,123 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф40 | М | 17,820 | 351 | 6,254,820 | 1.5093 | 15 | 3 | 624.1 | 14,129 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | 10.4716 | 39,090 | .0121 | 15 | 2 | 416.1 | 76 |
| 2-0113 | Автомат хий авагч голч d=15мм | Ш | 8,100 | 16 | 129,600 | .0027 | 15 | 2 | 416.1 | 17 |
| | Галын голомт илрүүлэгч /бос маркын/ | КОМ | 291,208 | 39 | 11,357,112 | .4025 | 15 | 2 | 416.1 | 2,512 |
| | Гал унтраах нунтаг модуль гарант-12 | КОМ | 334,000 | 39 | 13,026,000 | .2012 | 15 | 2 | 416.1 | 1,256 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф80-65/50/40/32 | Ш | 9,920 | 225 | 2,232,000 | .0439 | 15 | 2 | 416.1 | 274 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф32-25мм | Ш | 4,888 | 284.9999 | 1,393,080 | .0556 | 15 | 2 | 416.1 | 347 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф25-15мм | Ш | 4,213 | 994.9999 | 4,191,935 | .194 | 15 | 2 | 416.1 | 1,211 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф50 | Ш | 5,842 | 183.9998 | 1,074,927 | .0359 | 15 | 2 | 416.1 | 224 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф40-32, 40-25мм | Ш | 5,707 | 310.9998 | 1,774,876 | .0606 | 15 | 2 | 416.1 | 379 |
| 2-2715 | Ган шилжвэр ф65-50/32/25 | Ш | 8,291 | 21 | 174,111 | .0041 | 15 | 2 | 416.1 | 26 |
| 2-1463 | Ган яндан ф 76 мм | М | 21,384 | 41 | 876,744 | .2952 | 15 | 3 | 624.1 | 2,764 |
| 2-1798 | Гуравлагч ф32 | Ш | 6,248 | 410.9999 | 2,567,928 | .3972 | 15 | 2 | 416.1 | 2,479 |
| 2-1796 | Гуравлагч ф25мм | Ш | 5,157 | 87 | 448,659 | .0403 | 15 | 2 | 416.1 | 252 |
| 2-1796 | Гуравлагч ф50мм | Ш | 1,287 | 285.9998 | 368,082 | .1326 | 15 | 2 | 416.1 | 828 |
| 2-1798 | Гуравлагч ф40мм | Ш | 2,439 | 350 | 853,650 | .3382 | 15 | 2 | 416.1 | 2,111 |
| 2-0458 | Доошоо шүрших хошуу | Ш | 11,820 | 980 | 11,583,600 | .5214 | 15 | 2 | 416.1 | 3,254 |
| 2-1785 | Дөрөвлөгч ф40 | Ш | 13,179 | 376.9995 | 4,968,476 | .1672 | 15 | 2 | 416.1 | 1,044 |
| 2-0113 | Манометртэй шалгах хаалт голч d=25мм | Ш | 2,100 | 16 | 33,600 | .0252 | 15 | 2 | 416.1 | 157 |
| 1-0410 | Маажин | КГ | 1,500 | .048 | 72 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Механик дөрөвлөгч ф65 | Ш | 32,895 | 7.9999 | 263,157 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| | Механик, хомутан гуравлагч ф80 | Ш | 42,141 | 381 | 16,055,721 | .0043 | 15 | 2 | 416.1 | 27 |
| 2-1798 | Механик, хомутан гуравлагч ф65мм | Ш | 32,895 | 52.9999 | 1,743,432 | .0512 | 15 | 2 | 416.1 | 320 |
| | Механик, хомутан дөрөвлөгч ф80 | Ш | 42,141 | 530 | 22,334,730 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 1-0417 | Олс | КГ | 6,000 | 1.9103 | 11,462 | .002 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 2-2634 | Отвод ф80 | Ш | 29,907 | 45 | 1,345,815 | .0148 | 15 | 2 | 416.1 | 92 |
| 2-2634 | Отвод ф32 | Ш | 5,842 | 62.9997 | 368,044 | .0207 | 15 | 2 | 416.1 | 129 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|--------|---------|-----------|-------|----|---|-------|-------|
| 2-2634 | Отвод ф25 | ш | 3,258 | 580 | 1,889,640 | .1907 | 15 | 2 | 416.1 | 1,190 |
| 2-2634 | Отвод ф50 | ш | 10,190 | 75 | 764,250 | .0247 | 15 | 2 | 416.1 | 154 |
| 2-2634 | Отвод ф40 | ш | 8,831 | 89,9999 | 794,789 | .0296 | 15 | 2 | 416.1 | 185 |
| 2-2634 | Отвод ф65 | ш | 17,672 | 6 | 106,032 | .002 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |

337,956

172,193,453

407,471

261,299,627

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|------------|
| 1 | Самбар, кабелийн ажил | 401,359,376 | 112,202,994 | 200,100,153 | 1,556,090 | 181,140 | 34,967,776 | 52,351,223 |
| 2 | Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил | 143,978,329 | 64,894,545 | 37,547,172 | 2,520,681 | 11,930 | 20,224,219 | 18,779,782 |
| НИЙТ ДҮН: | | 545,337,705 | 177,097,539 | 237,647,325 | 4,076,771 | 193,070 | 55,191,995 | 71,131,005 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САМБАР, КАБЕЛИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-530-13 | Ерөнхий самбарыг угсрах ЕС-1 IP-54 | КОМ | 1 | 3.7 / 2 | 7.03 / .83 | 7.03 / .83 | 6690 / 5212 | 47031 / 4326 | 51,357 |
| 38-530-13 | Ерөнхий самбарыг угсрах ЕС-2 IP-54 | КОМ | 1 | 3.7 / 2 | 7.03 / .83 | 7.03 / .83 | 6690 / 5212 | 47031 / 4326 | 51,357 |
| 20-270-08 | Хүчний самбар угсрах ХС-1 | КОМ | 1 | 3.6 / 2 | 3.52 / .1 | 3.52 / .1 | 6613 / 5212 | 23278 / 521 | 23,799 |
| 20-270-04 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-В1 | КОМ | 1 | 3.6 / 2 | 3.71 / .02 | 3.71 / .02 | 6613 / 5212 | 24534 / 104 | 24,638 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-1 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-2 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-3 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-4, ГС-7 | КОМ | 2 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 84053 / 208 | 84,261 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-5 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-6, ГС-9 | КОМ | 2 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 84053 / 208 | 84,261 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-8 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-10 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-11, 12, 13, 14 | КОМ | 4 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 168106 / 417 | 168,523 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-15.1 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-15.2 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-270-06 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-16 | КОМ | 1 | 3.5 / 2 | 6.43 / .02 | 6.43 / .02 | 6536 / 5212 | 42026 / 104 | 42,131 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-В1.1 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|---------|------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-В1.2 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-15 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-16.1 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-16.2 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах ГЭТС-В1 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Ослын гэрлийн самбар угсрах ОГС-В1 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-170-04 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | М | 39670 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 2657.89 / 1190.1 | 5962 / 5212 | 15846340 / 6202801 | 22,049,141 |
| 20-170-05 | 4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | М | 20760 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 1660.8 / 747.36 | 5962 / 5212 | 9901690 / 3895240 | 13,796,930 |
| 20-170-06 | 16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | М | 290 | 3.0 / 2 | .11 / .61 | 31.9 / 176.9 | 6150 / 5212 | 196185 / 922003 | 1,118,188 |
| 20-170-07 | 25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | М | 360 | 3.0 / 2 | .14 / .07 | 50.4 / 25.2 | 6150 / 5212 | 309960 / 131342 | 441,302 |
| 38-200-60 | 3х2,5мм2 огтлолоой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих | М | 20 | 3.1 / 2 | .12 / .00 | 2.4 / .05 | 6227 / 5212 | 14945 / 271 | 15,216 |
| 38-200-60 | 5х2,5мм2 огтлолоой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих | М | 85 | 3.1 / 2 | .12 / .00 | 10.2 / .22 | 6227 / 5212 | 63515 / 1152 | 64,667 |
| 38-200-60 | 5х4мм2 огтлолоой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих | М | 30 | 3.1 / 2 | .12 / .00 | 3.6 / .08 | 6227 / 5212 | 22417 / 407 | 22,824 |
| 38-200-60 | 5х6мм2 огтлолоой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих | М | 60 | 3.1 / 2 | .12 / .00 | 7.2 / .16 | 6227 / 5212 | 44834 / 813 | 45,647 |
| 38-200-61 | 5х10мм2 огтлолоой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих | М | 75 | 3.0 / 2 | .18 / .01 | 13.5 / .46 | 6150 / 5212 | 83025 / 2424 | 85,449 |
| 38-200-62 | 5х25мм2 огтлолоой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих | М | 25 | 3.1 / 2 | .21 / .01 | 5.25 / .22 | 6227 / 5212 | 32692 / 1134 | 33,825 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

9,745,118
78,534,185
88,279,303
11,917,706
12,005,985
112,202,994

Инженер техникийн ажилчдын цалин:
Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 20-280-08 | Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах 1х20вт IP54 | ш | 154 | 2.9 / 2 | 1.28 / .08 | 196.37 / 11.7 | 6056 / 5212 | 1189189 / 61001 | 1,250,190 |
| 20-250-11 | Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах 1х14вт IP65 | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | .66 / .00 | 1.32 / .01 | 6150 / 5212 | 8118 / 31 | 8,149 |
| 20-280-04 | Дүүжин таазанд далд тоноглох лед гэрлийг суурилуулах | ш | 1218 | 3.2 / 2 | 3.02 / .08 | 3680.8 / 99.88 | 6304 / 5212 | 23203738 / 520554 | 23,724,292 |
| 20-280-08 | 1х22вт Мэдрэгчтэй таазанд тоноглох лед гэрэл суурилуулах | ш | 60 | 2.9 / 2 | 1.28 / .08 | 76.51 / 4.56 | 6056 / 5212 | 463320 / 23767 | 487,087 |
| 20-280-05 | Дүүжин таазанд далд тоноглох лед гэрлийг суурилуулах 1х31вт IP20 | ш | 76 | 3.3 / 2 | 2.39 / .07 | 181.3 / 5.17 | 6381 / 5212 | 1156863 / 26936 | 1,183,798 |
| 38-520-37 | "Гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 49 | 3.0 / 2 | 1.31 / .02 | 64.19 / .98 | 6150 / 5212 | 394768 / 5108 | 399,876 |
| 20-280-07 | Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах | ш | 93 | 3.0 / 2 | 3.27 / .04 | 304.32 / 3.81 | 6150 / 5212 | 1871592 / 19873 | 1,891,465 |
| 20-250-05 | 1х14вт чадалтай ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах IP20 | ширхэг | 6 | 3.6 / 2 | 1.04 / .00 | 6.24 / .02 | 6613 / 5212 | 41265 / 94 | 41,359 |
| 20-280-05 | Дүүжин таазанд ил тоноглох лед гэрлийг суурилуулах 1х31вт IP254 | ш | 67 | 3.3 / 2 | 2.39 / .07 | 159.83 / 4.56 | 6381 / 5212 | 1019866 / 23746 | 1,043,612 |
| 20-230-05 | Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих | ширхэг | 97 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 20.37 / .39 | 6150 / 5212 | 125276 / 2022 | 127,298 |
| 20-230-05 | 2 даралтат унтраалга тавих | ширхэг | 115 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 24.15 / .46 | 6150 / 5212 | 148522 / 2398 | 150,920 |
| 20-230-05 | Далд тавих ердийн гуравласан унтраалга 220В, 16А | ширхэг | 46 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 9.66 / .18 | 6150 / 5212 | 59409 / 959 | 60,368 |
| 20-230-06 | Хамгаалалттай 1 даралтат унтраалга тавих | ширхэг | 35 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | 15.96 / .1 | 6150 / 5212 | 98154 / 547 | 98,701 |
| 20-230-06 | Хамгаалалттай 2 даралтат унтраалга тавих | ширхэг | 6 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | 2.74 / .02 | 6150 / 5212 | 16826 / 94 | 16,920 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----|---------|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20-230-06 | Ил тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан гуравласан унтраалга 220В, 16А | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | .46 / .00 | 6150 / 5212 | 2804 / 16 | 2,820 |
| 20-230-10 | Далд угсрах газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих IP20 | ширхэг | 599 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 125.79 / .6 | 6150 / 5212 | 773608 / 3122 | 776,730 |
| 20-230-09 | Ил угсрах газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих IP44 | ширхэг | 36 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 7.56 / .07 | 6150 / 5212 | 46494 / 375 | 46,869 |
| 20-230-14 | Газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка шаланд суулгах | ш | 423 | 4.0 / 2 | .59 / .04 | 249.57 / 17.77 | 6921 / 5212 | 1727274 / 92596 | 1,819,870 |
| 38-520-41 | Бууруулах хувьсгуур угсрах | ш | 2 | 4.0 / 2 | 1.54 / .27 | 3.08 / .54 | 6921 / 5212 | 21317 / 2814 | 24,131 |

Нийт Хүн/цаг: 5130.1998 / 150.816

Үндсэн цалин:

33,154,457

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

5,636,258

Нэмэгдэл цалин:

45,421,606

Нийт цалин:

51,057,864

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

6,892,812

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

6,943,869

Ажиллах хүчний зардал:

64,894,545

Бүгд хүн/цаг: 12709.9298 / 2330.9375

90,478,680

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

15,381,376

Нэмэгдэл цалин:

33,477,112

Нийт цалин:

139,337,167

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

18,810,518

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

18,949,855

Ажиллах хүчний зардал:

177,097,539

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|------------------|
| 13002 | Угсралтын агергат | 30.56 | 40,590 | 1,240,390 |
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 995.92 | 2,531 | 2,520,681 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 16.56 | 19,064 | 315,700 |
| | | | | 4,076,771 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

САМБАР, КАБЕЛИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-2819 | Уян пластмассан хоолой ф16мм | М | 1,366 | 13160.3 | 17,976,970 | 1.974 | 15 | 3 | 624.1 | 18,480 |
| 2-2820 | Уян пластмассан хоолой ф32мм | М | 3,656 | 92.7 | 338,911 | .0185 | 15 | 3 | 624.1 | 174 |
| 2-2819 | Уян пластмассан хоолой ф22мм | М | 1,315 | 6989.2 | 9,190,798 | 1.0484 | 15 | 3 | 624.1 | 9,814 |
| 2-2820 | Уян пластмассан хоолой ф28мм | М | 1,265 | 226.6 | 286,649 | .0453 | 15 | 3 | 624.1 | 424 |
| 2-2822 | Уян пластмассан хоолой ф50мм | М | 5,344 | 118.45 | 632,997 | .0509 | 15 | 3 | 624.1 | 477 |
| 2-2822 | Уян пластмассан хоолой ф40мм | М | 4,500 | 144.2 | 648,900 | .062 | 15 | 3 | 624.1 | 580 |
| 2-2824 | Уян пластмассан хоолой ф63мм | М | 6,188 | 226.6 | 1,402,201 | .2198 | 15 | 3 | 624.1 | 2,058 |
| 3-5118 | Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг | Ш | 1,200 | 1329 | 1,594,800 | .1329 | 15 | 2 | 416.1 | 829 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 20,000 | 8.0162 | 160,324 | .0097 | 15 | 2 | 416.1 | 61 |
| 3-4125 | Төгсгөвч dt-50 | Ш | 1,500 | 10 | 15,000 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 3-4122 | Төгсгөвч dt-16/25 | Ш | 300 | 40 | 12,000 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 3-4122 | Төгсгөвч dt-35 | Ш | 1,200 | 10 | 12,000 | .008 | 15 | 2 | 416.1 | 50 |
| 3-3737 | Төхөөрөмжийн самбар тс-16.1 | КОМ | 635,800 | 1 | 635,800 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3737 | Төхөөрөмжийн самбар тс-16.2 | КОМ | 610,090 | 1 | 610,090 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3737 | Төхөөрөмжийн самбар тс-15 | КОМ | 1,294,080 | 1 | 1,294,080 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3737 | Төхөөрөмжийн самбар тс-в1 | КОМ | 632,260 | 1 | 632,260 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3737 | Төхөөрөмжийн самбар тс-в1 | КОМ | 701,920 | 1 | 701,920 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3737 | Төхөөрөмжийн самбар гэтс-в1 | КОМ | 412,250 | 1 | 412,250 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3811 | Хүчний самбар угсрах хс-1 Ip54 | КОМ | 3,521,430 | 1 | 3,521,430 | .46 | 15 | 2 | 416.1 | 2,871 |
| 1-0744 | Цайрдсан туузан ган 25х4мм2 | КГ | 2,880 | 145.8 | 419,904 | .1458 | 15 | 1 | 320.13 | 700 |
| 1-0744 | Цайрдсан бөөрөнхий ган төмөр ф 12мм | КГ | 2,818 | 202.5 | 570,645 | .2025 | 15 | 1 | 320.13 | 972 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | 13.77 | 51,403 | .016 | 15 | 2 | 416.1 | 100 |
| 3-4640 | Аянга х?лээн авагчийн хөндийрүүлэгч | Ш | 1,500 | 216 | 324,000 | .216 | 15 | 2 | 416.1 | 1,348 |
| 3-3808 | Газардуулгын холболтын хайрцаг | КОМ | 75,860 | 1 | 75,860 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-0035 | Газардуулгын эс голтой поливинилхлорид 6VрхVлтэй угас 1х35мм2 | КМ | 3,900,000 | .1 | 390,000 | .21 | 15 | 2 | 416.1 | 1,311 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-в1 | Ш | 357,630 | 1 | | 357,630 | .46 | 15 | 2 | 416.1 | 2,871 |
|--------|---|-----|-----------|-----|--|-----------|-------|----|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-1 | КОМ | 779,050 | 1 | | 779,050 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-11, гс-12, гс-13, гс-14 | КОМ | 928,090 | 4 | | 3,712,360 | .184 | 15 | 2 | 416.1 | 1,148 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-10 | КОМ | 839,670 | 1 | | 839,670 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-16 | КОМ | 813,410 | 1 | | 813,410 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-15.1 | КОМ | 662,840 | 1 | | 662,840 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-15.2 | КОМ | 901,860 | 1 | | 901,860 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-3 | КОМ | 667,882 | 1 | | 667,882 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-2 | КОМ | 839,670 | 1 | | 839,670 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-28 | КОМ | 1,067,050 | 1 | | 1,067,050 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-5 | КОМ | 1,117,590 | 1 | | 1,117,590 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-4, гс-7 | КОМ | 900,290 | 2 | | 1,800,580 | .092 | 15 | 2 | 416.1 | 574 |
| 3-3808 | Гэрлийн самбар гс-6, гс-9 | КОМ | 1,001,380 | 2 | | 2,002,760 | .092 | 15 | 2 | 416.1 | 574 |
| 3-1565 | Ввнг 5х2,5мм2 зэс голтой кабель | М | 4,590 | 85 | | 390,150 | .1785 | 15 | 2 | 416.1 | 1,114 |
| 3-0037 | Ввнг 5х25мм2 зэс голтой кабель | М | 52,650 | 25 | | 1,316,250 | .65 | 15 | 2 | 416.1 | 4,057 |
| 3-0037 | Ввнг 5х35мм2 зэс голтой кабель | М | 71,100 | 120 | | 8,532,000 | 3.12 | 15 | 2 | 416.1 | 19,473 |
| 3-0035 | Ввнг 5х10мм2 зэс голтой кабель | М | 22,950 | 75 | | 1,721,250 | .1575 | 15 | 2 | 416.1 | 983 |
| 3-1565 | Ввнг 5х6мм2 зэс голтой кабель | М | 12,150 | 60 | | 729,000 | .126 | 15 | 2 | 416.1 | 786 |
| 3-1565 | Ввнг 5х4мм2 зэс голтой кабель | М | 9,450 | 30 | | 283,500 | .063 | 15 | 2 | 416.1 | 393 |
| 3-0098 | Ввнг 5х50мм2 зэс голтой кабель | М | 94,500 | 100 | | 9,450,000 | 1.379 | 15 | 2 | 416.1 | 8,607 |
| 3-0432 | Ввнг 4х180мм2 зэс голтой кабель | М | 315,000 | 10 | | 3,150,000 | .26 | 15 | 2 | 416.1 | 1,623 |
| 3-0101 | Ввнг 4х70мм2 зэс голтой кабель | М | 139,500 | 10 | | 1,395,000 | .1379 | 15 | 2 | 416.1 | 861 |
| 3-1565 | Ввнг 3х2,5мм2 зэс голтой кабель | М | 3,060 | 20 | | 61,200 | .042 | 15 | 2 | 416.1 | 262 |
| 3-3734 | Ерөнхий самбарыг ес-2 Ip-54 | КОМ | 4,925,020 | 1 | | 4,925,020 | .09 | 15 | 2 | 416.1 | 562 |
| 3-3734 | Ерөнхий самбарыг ес-1 Ip-54 | КОМ | 5,115,120 | 1 | | 5,115,120 | .09 | 15 | 2 | 416.1 | 562 |
| 3-5118 | Далд утас салбарлах хайрцаг | Ш | 1,000 | 271 | | 271,000 | .0271 | 15 | 2 | 416.1 | 169 |
| 3-4049 | Кабелийн тавиур 2000х400х100мм | Ш | 64,460 | 4 | | 257,840 | .004 | 15 | 2 | 416.1 | 25 |
| 3-4049 | Кабелийн тавиур 2000х300х100мм | Ш | 40,316 | 9 | | 362,844 | .009 | 15 | 2 | 416.1 | 56 |
| 3-4049 | Кабелийн тавиур 2000х200х100мм | Ш | 29,300 | 13 | | 380,900 | .013 | 15 | 2 | 416.1 | 81 |
| 1-4006 | Кабелийн тавиурын 90* өнцөглөгч | Ш | 34,574 | 5 | | 172,869 | .0028 | 15 | 2 | 416.1 | 18 |
| 2-2874 | Кабелийн тавиурын тогтоох хийц кронштейн | Ш | 9,142 | 104 | | 950,768 | .0215 | 15 | 2 | 416.1 | 134 |
| 1-3825 | Кабелийн тавиурын холбогч | Ш | 8,790 | 20 | | 175,800 | .002 | 15 | 1 | 320.13 | 10 |
| 1-3825 | Кабелийн тавиурын шилжвэр | Ш | 41,600 | 3 | | 124,800 | .0003 | 15 | 1 | 320.13 | 1 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|---------|-----------|------------|--------|----|---|-------|--------|
| | Кабелийн тавиурын гуравлагч | Ш | 43,716 | 3 | 131,148 | .0013 | 15 | 2 | 416.1 | 8 |
| | Пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф16мм | Ш | 370 | 4529.9999 | 1,676,100 | 5.1189 | 15 | 2 | 416.1 | 31,950 |
| | Пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф32мм | Ш | 370 | 31 | 11,470 | .035 | 15 | 2 | 416.1 | 219 |
| | Пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф22мм | Ш | 370 | 2422 | 896,140 | 2.7369 | 15 | 2 | 416.1 | 17,082 |
| | Пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф28мм | Ш | 370 | 77 | 28,490 | .087 | 15 | 2 | 416.1 | 543 |
| 2-2678 | Пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф50мм | Ш | 540 | 40 | 21,600 | .026 | 15 | 2 | 416.1 | 162 |
| 2-2678 | Пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф40мм | Ш | 540 | 49 | 26,460 | .0319 | 15 | 2 | 416.1 | 199 |
| 2-2678 | Пластмассан хоолойн холбох хэрэгсэл ф63мм | Ш | 540 | 77 | 41,580 | .0501 | 15 | 2 | 416.1 | 312 |
| 3-3737 | Ослын гэрлийн самбар огс-в1 | КОМ | 392,130 | 1 | 392,130 | .046 | 15 | 2 | 416.1 | 287 |
| 3-2820 | 1x4мм2 огтлолтой зэс голтой утас пв-3-660 | М | 1,980 | 21382.8 | 42,337,944 | 2.1383 | 15 | 2 | 416.1 | 13,346 |
| 3-2820 | 1x2.5мм2 огтлолтой зэс голтой утас пв-3-660 | М | 1,260 | 40860.1 | 51,483,726 | 4.086 | 15 | 2 | 416.1 | 25,503 |
| 3-2824 | 1x25 мм2 огтлолтой зэс голтой утас пв-3-660 | М | 10,800 | 367.2 | 3,965,760 | .213 | 15 | 2 | 416.1 | 1,329 |
| 3-2822 | 1x16 мм2 огтлолтой зэс голтой утас пв-3-660 | М | 6,250 | 295.8 | 1,848,750 | .0651 | 15 | 2 | 416.1 | 406 |

200,100,153

181,140

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 20,000 | 1.9641 | 39,281 | .0024 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 3-4635 | Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч 1x20вт Ip54 | Ш | 45,450 | 154 | 6,999,300 | .0077 | 15 | 2 | 416.1 | 48 |
| 3-4635 | Таазанд ил тоноглох лед гэрэл 1x31вт Ip54 | Ш | 31,500 | 67 | 2,110,500 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 3-6374 | Таазанд ил тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 1x14вт Ip20 | Ш | 13,500 | 6 | 81,000 | .072 | 15 | 3 | 624.1 | 674 |
| 1-0278 | Хар лак | КГ | 6,500 | 6.2895 | 40,882 | .0079 | 15 | 2 | 416.1 | 49 |
| 3-6374 | Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч 1x14вт Ip65 | Ш | 50,000 | 2 | 100,000 | .024 | 15 | 3 | 624.1 | 225 |
| 3-5118 | Хамгаалалттай 1 даралтат унтраалга | Ш | 3,500 | 35.35 | 123,725 | .0353 | 15 | 2 | 416.1 | 221 |
| 3-5118 | Хамгаалалттай 2 даралтат унтраалга | Ш | 4,200 | 6.06 | 25,452 | .0061 | 15 | 2 | 416.1 | 38 |
| 3-4635 | Цэнэг хураагууртай лед гэрэлтүүлэгч Ip20 | Ш | 31,800 | 93 | 2,957,400 | .093 | 15 | 2 | 416.1 | 580 |
| 1-0862 | Шураг 3.5x35 мм | КГ | 1,400 | .252 | 353 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |
| 1-0862 | Шүүрүүп | КГ | 1,400 | 2.538 | 3,553 | .0029 | 15 | 2 | 416.1 | 18 |
| 1-0085 | Эрэг боолт | КГ | 5,200 | .0004 | 2 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|---------|-------|------------|-------|----|---|--------|-------|
| 3-3263 | Бууруулах трансформатор 220в/24в | Ш | 121,176 | 2 | 242,352 | .16 | 15 | 2 | 416.1 | 999 |
| 3-8068 | Газардуулгын контакттай шаланд суулгах хоёрлосон розетка | ком | 8,100 | 423 | 3,426,300 | .2961 | 15 | 1 | 320.13 | 1,422 |
| 3-6361 | Гарах орох гэрэлтүүлэгч Ip20, 1x9вт | Ш | 17,800 | 49 | 872,200 | .637 | 15 | 3 | 624.1 | 5,963 |
| 3-5470 | Далд угсрах газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка | Ш | 6,700 | 599 | 4,013,300 | .0599 | 15 | 2 | 416.1 | 374 |
| 3-4635 | Далд тоноглох лед гэрэл 1x31вт Ip20 | Ш | 13,600 | 76 | 1,033,600 | .0038 | 15 | 2 | 416.1 | 24 |
| 3-4635 | Далд тоноглох лед гэрэл 1x35вт Ip20 | Ш | 10,900 | 1218 | 13,276,200 | .0609 | 15 | 2 | 416.1 | 380 |
| 3-5118 | Далд, ердийн гуравласан унтраалга 220в, 16а | Ш | 5,500 | 46 | 253,000 | .0092 | 15 | 2 | 416.1 | 57 |
| 3-5470 | Ил угсрах газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка | Ш | 5,200 | 36.36 | 189,072 | .0036 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| 3-5118 | Ил тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан гуравласан унтраалга 220в, 16а | Ш | 7,500 | 1 | 7,500 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-5117 | Нэг туйлт далд унтраалга | Ш | 3,100 | 97 | 300,700 | .0097 | 15 | 2 | 416.1 | 61 |
| 3-4635 | 1x22 вт мэдрэгчтэй таазанд тоноглох лед гэрэл Ip44 | Ш | 17,100 | 60 | 1,026,000 | .003 | 15 | 2 | 416.1 | 19 |
| 3-5118 | 2 даралтат унтраалга | Ш | 3,700 | 115 | 425,500 | .115 | 15 | 2 | 416.1 | 718 |

11,930

37,547,172

193,070

237,647,325

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 71,556,650 |
| 2 | Материал | 141,005,932 |
| 3 | Тээвэр | 146,369 |
| 4 | Машин ашиглалт | 774,457 |
| | Шууд зардлын дүн | 213,483,408 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 22,300,447 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 35,367,578 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 271,151,433 |
| 7 | НӨАТ 10% | 27,115,143 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 488,073 |
| | Дүн | 298,754,649 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 5,423,029 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 2,711,514 |
| | Дүн | 306,889,192 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 5,423,029 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 312,312,220 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|------------|
| 1 | Галын дохиолол | 57,349,787 | 16,125,929 | 28,692,760 | 0 | 25,087 | 5,025,604 | 7,480,407 |
| 2 | Бусад материал | 76,347,168 | 26,319,426 | 31,062,442 | 774,457 | 30,134 | 8,202,382 | 9,958,326 |
| 3 | Ажиглалтын дуран | 63,570,330 | 7,900,123 | 44,903,292 | 0 | 13,080 | 2,462,053 | 8,291,782 |
| 4 | Нэвтрэх системийн ажил | 5,268,629 | 922,481 | 3,370,721 | 0 | 726 | 287,489 | 687,213 |
| 5 | Комьютерийн сүлжээний ажил | 35,674,623 | 12,988,465 | 13,946,870 | 0 | 38,255 | 4,047,822 | 4,653,212 |
| 6 | Хотын телефоны ажил | 8,199,947 | 3,509,181 | 2,524,372 | 0 | 3,208 | 1,093,627 | 1,069,558 |
| 7 | Хамгаалалтын дохиоллын системийн ажил | 10,409,964 | 816,870 | 7,979,453 | 0 | 1,244 | 254,576 | 1,357,821 |
| 8 | Зарлан мэдээллэх систем | 14,330,985 | 2,974,174 | 8,526,022 | 0 | 34,635 | 926,894 | 1,869,259 |
| НИЙТ ДҮН: | | 271,151,433 | 71,556,650 | 141,005,932 | 774,457 | 146,369 | 22,300,447 | 35,367,578 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

НЭВТРЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-320-07 | Нэвтрэх системийн контроллер угсрах | Ш | 2 | 5.0 / 2 | 2.08 / | 4.17 / | 7604 / 5212 | 31709 / | 31,709 |
| 40-460-08 | CVлжээ салаалах төхөөрөмж угсрах /8port/ | Ш | 1 | 4.0 / 2 | .92 / | .92 / | 6921 / 5212 | 6340 / | 6,340 |
| 40-320-05 | Карт уншуулах систем суурилуулах | Ш | 6 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 6.25 / | 7604 / 5212 | 47540 / | 47,540 |
| 40-530-07 | Цахилгаан соронзон цоож хаалганд угсрах | Ш | 6 | 3.7 / 2 | 2.77 / | 16.62 / | 6690 / 5212 | 111188 / | 111,188 |
| 39-110-38 | Хяналтын дэлгэц компьютер суурилуулах | КОМ | 1 | 5.0 / 2 | 8.68 / .02 | 8.68 / .02 | 7604 / 5212 | 66003 / 104 | 66,107 |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай угас угсрах | 100М | 3.1 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 38.96 / | 5306 / 5212 | 206742 / | 206,742 |
| 20-170-04 | Тэжээлийн кабель татах | М | 3 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | .2 / .09 | 5962 / 5212 | 1198 / 469 | 1,667 |

Нийт Хүн/цаг: 75.8029 / 0.11

Үндсэн цалин:

471,293

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

80,120

Нэмэгдэл цалин:

645,672

Нийт цалин:

725,791

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

97,982

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

98,708

Ажиллах хүчний зардал:

922,481

ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-370-04 | Физик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж | Ш | 1 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 3.13 / | 7604 / 5212 | 23778 / | 23,778 |
| 40-250-05 | Телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах | Ш | 14 | 3.0 / 2 | .47 / | 6.64 / | 6150 / 5212 | 40811 / | 40,811 |
| 40-480-05 | Телефон розетка суурилуулах | Ш | 63 | 3.1 / 2 | .33 / | 20.92 / | 6227 / 5212 | 130244 / | 130,244 |
| 20-230-14 | Разетка шаланд суулгах | Ш | 18 | 4.0 / 2 | .59 / .04 | 10.62 / .76 | 6921 / 5212 | 73501 / 3940 | 77,441 |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай угас угсрах | 100М | 15.6 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 196.08 / | 5306 / 5212 | 1040381 / | 1,040,381 |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель угсрах | 100М | 7.2 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 90.5 / | 5306 / 5212 | 480176 / | 480,176 |

Нийт Хүн/цаг: 327.8722 / 0.756

Үндсэн цалин:

1,792,832

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 304,781
 Нийт цалин: 2,456,179
 2,760,961
 372,730
 375,491
 3,509,181

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
 Ажиллах хүчний зардал:

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж ээргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-370-04 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж | Ш | 1 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 3.13 / | 7604 / 5212 | 23778 / | 23,778 |
| 40-370-04 | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж | Ш | 3 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 9.38 / | 7604 / 5212 | 71333 / | 71,333 |
| 40-370-04 | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж | Ш | 3 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 9.38 / | 7604 / 5212 | 71333 / | 71,333 |
| 40-370-04 | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж | Ш | 6 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 18.76 / | 7604 / 5212 | 142666 / | 142,666 |
| 40-370-04 | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж | Ш | 3 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 9.38 / | 7604 / 5212 | 71333 / | 71,333 |
| 40-460-08 | Сэлгэгч /свич/ угсрах 8 port | Ш | 2 | 4.0 / 2 | .92 / | 1.83 / | 6921 / 5212 | 12679 / | 12,679 |
| 40-460-08 | Сэлгэгч /свич/ угсрах 16 port | Ш | 9 | 4.0 / 2 | .92 / | 8.24 / | 6921 / 5212 | 57057 / | 57,057 |
| 40-460-08 | Сэлгэгч /свич/ угсрах 24 port | Ш | 2 | 4.0 / 2 | .92 / | 1.83 / | 6921 / 5212 | 12679 / | 12,679 |
| 40-460-08 | Сэлгэгч /свич/ угсрах 32 port | Ш | 1 | 4.0 / 2 | .92 / | .92 / | 6921 / 5212 | 6340 / | 6,340 |
| 20-230-14 | Компьютерийн сүлжээний розетка /шаланд/ | Ш | 244 | 4.0 / 2 | .59 / .04 | 143.96 / 10.25 | 6921 / 5212 | 996347 / 53413 | 1,049,760 |
| 20-230-10 | Компьютерийн сүлжээний розетка /хананд/ | Ширхэг | 137 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | 28.77 / .14 | 6150 / 5212 | 176936 / 714 | 177,650 |
| 40-540-04 | Нөөц баттерей угсрах | Ш | 1 | 4.8 / 2 | 5.2 / | 5.2 / | 7467 / 5212 | 38851 / | 38,851 |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас угсрах | 100м | 62.5 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 785.56 / | 5306 / 5212 | 4168195 / | 4,168,195 |
| 40-010-04 | Кабель сувагчлалаар сүвлэх | м | 720 | 2.4 / 2 | .18 / | 131.04 / | 5587 / 5212 | 732120 / | 732,120 |

Нийт Хүн/цаг: 1157.3915 / 10.385
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,635,773
 Нэмэгдэл цалин: 1,128,081
 9,091,010
 10,219,091
 Нийт цалин: 1,379,577
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,389,796

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12,988,465

Ажиллах хүчний зардал:

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-290-04 | Ажиллалтын дохиолол хүлээн авах станц угсрах | ш | 2 | 5.0 / 2 | 14.59 / | 29.19 / | 7604 / 5212 | 221930 / | 221,930 |
| 40-290-04 | Ажиллалтын дохиолол хүлээн авах станц угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 14.59 / | 14.59 / | 7604 / 5212 | 110965 / | 110,965 |
| 40-460-08 | Сэлгэгч /свич/ угсрах 16 роут | ш | 1 | 4.0 / 2 | .92 / | .92 / | 6921 / 5212 | 6340 / | 6,340 |
| 40-460-08 | Рое-сэлгэгч 16 угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | .92 / | .92 / | 6921 / 5212 | 6340 / | 6,340 |
| 40-460-08 | Рое-сэлгэгч 24 угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | .92 / | .92 / | 6921 / 5212 | 6340 / | 6,340 |
| 40-320-05 | Дотор суурилуулах хяналтын камер | ш | 112 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 116.7 / | 7604 / 5212 | 887417 / | 887,417 |
| 40-320-05 | Гадна суурилуулах хяналтын камер | ш | 11 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 11.46 / | 7604 / 5212 | 87157 / | 87,157 |
| 39-110-38 | Хяналтын дэлгэц компьютер суурилуулах | ком | 4 | 5.0 / 2 | 8.68 / .02 | 34.72 / .08 | 7604 / 5212 | 264011 / 417 | 264,428 |
| 40-540-04 | Хүчдэл баригч угсрах | ш | 2 | 4.8 / 2 | 5.2 / | 10.41 / | 7467 / 5212 | 77702 / | 77,702 |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай угсрах | 100м | 32.5 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 408.49 / | 5306 / 5212 | 2167461 / | 2,167,461 |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай угсрах | 100м | 3 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 37.71 / | 5306 / 5212 | 200073 / | 200,073 |

Нийт Хүн/цаг: 666.0185 / 0.08

Үндсэн цалин:

4,036,153

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

686,146

Нэмэгдэл цалин:

5,529,529

Нийт цалин:

6,215,675

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

839,116

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

845,332

Ажиллах хүчний зардал:

7,900,123

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-290-04 | Хамгаалалтын дохиолол хүлээн авах станц угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 14.59 / | 14.59 / | 7604 / 5212 | 110965 / | 110,965 |
| 40-370-05 | Хамгаалалтын дохиололын удирдлагын гар угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 1.04 / | 7604 / 5212 | 7923 / | 7,923 |
| 40-320-04 | Шилний хагарал мэдрэгч угсрах | ш | 22 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 22.92 / | 7604 / 5212 | 174314 / | 174,314 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 3 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .66 / .01 | 6150 / 5212 | 4059 / 31 | 4,090 |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай угас угсрах | 100м | 1.8 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 22.62 / | 5306 / 5212 | 120044 / | 120,044 |

Нийт Хүнцэг: 61.8432 / 0.006
 Үндсэн цалин: 417,337
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 70,947
 Нэмээдэл цалин: 571,752
 Нийт цалин: 642,699
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 86,764
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 87,407
 Ажиллах хүчний зардал: 816,870

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэрж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-290-04 | Галын дохиоллын хүлээн авах станц | Ш | 1 | 5.0 / 2 | 14.59 / | 14.59 / | 7604 / 5212 | 110965 / | 110,965 |
| 40-290-04 | Галын дохиоллын дэд станц | Ш | 16 | 5.0 / 2 | 14.59 / | 233.49 / | 7604 / 5212 | 1775443 / | 1,775,443 |
| 40-370-06 | Модуль /loop expendable module/ угсрах | Ш | 1 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 1.04 / | 7604 / 5212 | 7923 / | 7,923 |
| 40-370-06 | Модуль /loop control module/ угсрах | Ш | 3 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 3.13 / | 7604 / 5212 | 23770 / | 23,770 |
| 40-370-06 | Модуль /fire phone module/ угсрах | Ш | 2 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 2.08 / | 7604 / 5212 | 15847 / | 15,847 |
| 19-480-04 | Хяналтын төхөөрөмж угсрах | Ш | 1 | 3.4 / 2 | .57 / .24 | .57 / .24 | 6459 / 5212 | 3659 / 1251 | 4,910 |
| 40-370-06 | Модуль /isolator module/ угсрах | Ш | 6 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 6.25 / | 7604 / 5212 | 47540 / | 47,540 |
| 40-320-05 | Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах | Ш | 298 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 310.52 / | 7604 / 5212 | 2361164 / | 2,361,164 |
| 40-320-05 | Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах | Ш | 13 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 13.55 / | 7604 / 5212 | 103004 / | 103,004 |
| 40-320-05 | Утааны шугаман мэдрэгч хүлээн авагч угсрах | Ш | 2 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 2.08 / | 7604 / 5212 | 15847 / | 15,847 |
| 40-320-05 | Утааны шугаман мэдрэгч цацруулагч угсрах | Ш | 2 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 2.08 / | 7604 / 5212 | 15847 / | 15,847 |
| 40-320-05 | Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах | Ш | 32 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 33.34 / | 7604 / 5212 | 253548 / | 253,548 |
| 40-360-05 | 80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах | Ш | 32 | 4.0 / 2 | 3.12 / | 99.9 / | 6921 / 5212 | 691436 / | 691,436 |
| 39-110-38 | Монитор модуль суурилуулах | КОМ | 1 | 5.0 / 2 | 8.68 / .02 | 8.68 / .02 | 7604 / 5212 | 66003 / 104 | 66,107 |
| 40-540-04 | Тэжээлийн блок угсрах | Ш | 1 | 4.8 / 2 | 5.2 / | 5.2 / | 7467 / 5212 | 38851 / | 38,851 |
| 40-540-04 | Нөөц баттерей угсрах | Ш | 1 | 4.8 / 2 | 5.2 / | 5.2 / | 7467 / 5212 | 38851 / | 38,851 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|----|---------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай галд тэсвэртэй утас угсрах RS-485 | 100м | 40 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 502.76 / | 5306 / 5212 | 2667645 / | 2,667,645 |
|-----------|--|------|----|---------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|

Нийт Хүн/цаг: 1244.4755 / 0.26
 Үндсэн цалин: 8,238,696
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,400,578
 Нэмэгдэл цалин: 11,287,013
 Нийт цалин: 12,687,591
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,712,825
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 1,725,512
 Ажиллах хүчний зардал: **16,125,929**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-370-04 | Зарлан мэдээлэх системийн хяналтын панел угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 3.13 / | 7604 / 5212 | 23778 / | 23,778 |
| 40-370-06 | Зарлан мэдээлэх системийн матриц | ш | 1 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 1.04 / | 7604 / 5212 | 7923 / | 7,923 |
| 40-370-06 | Өсгөгчийн холигч төхөөрөмж угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 1.04 / | 7604 / 5212 | 7923 / | 7,923 |
| 40-370-04 | Зарлан мэдээлэх системийн бүс сонгогч угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 3.13 / | 7604 / 5212 | 23778 / | 23,778 |
| 40-470-08 | Зарлан мэдээлэх системийн чадлын өсгөгч суурилуулах | ш | 2 | 4.0 / 2 | 7.49 / | 14.99 / | 6921 / 5212 | 103732 / | 103,732 |
| 40-370-04 | Удирдлагын пульт, микрофоны хамт | ком | 1 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 3.13 / | 7604 / 5212 | 23778 / | 23,778 |
| 20-230-07 | Таазанд ил тавих чанга яригчийн розетка | ширхэг | 50 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | 11 / .1 | 6150 / 5212 | 67650 / 521 | 68,171 |
| 20-230-09 | Хананд ил угсрах залгуур тавих | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | .42 / .00 | 6150 / 5212 | 2583 / 21 | 2,604 |
| 40-470-08 | Бүсчлэл бүхий пейжинг микрофон суурилуулах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 7.49 / | 7.49 / | 6921 / 5212 | 51866 / | 51,866 |
| 40-540-04 | Нөөц баттерей угсрах | ш | 1 | 4.8 / 2 | 5.2 / | 5.2 / | 7467 / 5212 | 38851 / | 38,851 |
| 40-560-07 | Ган дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай, галд тэсвэртэй утас татах | 100м | 17.5 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 219.96 / | 5306 / 5212 | 1167094 / | 1,167,094 |

Нийт Хүн/цаг: 270.5275 / 0.104

Үндсэн цалин: 1,519,498

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 258,315

Нэмэгдэл цалин: 2,081,712

Нийт цалин: 2,340,027

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 315,904
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 318,244
 Ажиллах хүчний зардал: 2,974,174

БУСАД МАТЕРИАЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэрж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-250-06 | Холбооны рак U19 | ш | 1 | 3.0 / 2 | .66 / | .66 / | 6150 / 5212 | 4053 / | 4,053 |
| 40-250-06 | Давхруудын нэгтгэх хайрцаг | ш | 14 | 3.0 / 2 | .66 / | .66 / | 6150 / 5212 | 56740 / | 56,740 |
| 20-210-04 | Холбоо дохиоллын хуваарилах хайрцаг тавих | ш | 14 | 3.3 / 2 | .47 / .14 | 6.54 / 1.96 | 6381 / 5212 | 41719 / 10216 | 51,934 |
| 38-210-11 | Кабелийн тавиур угсрах | ш | 5 | 3.0 / 2 | .86 / .01 | 4.32 / .04 | 6150 / 5212 | 26568 / 182 | 26,750 |
| 38-330-04 | 16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 11760 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 1293.6 / 12.94 | 6150 / 5212 | 7955640 / 67422 | 8,023,062 |
| 38-330-04 | 22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 6970 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 766.7 / 7.67 | 6150 / 5212 | 4715205 / 39960 | 4,755,165 |
| 38-330-07 | 63мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 350 | 3.0 / 2 | .24 / .01 | 84 / 2.35 | 6150 / 5212 | 516600 / 12222 | 528,822 |

Нийт Хүн/цаг: 2165.043 / 24.943

Үндсэн цалин: 13,446,528

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,285,910

Нэмэгдэл цалин: 18,421,743

Нийт цалин: 20,707,653

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,795,533

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 2,816,241

Ажиллах хүчний зардал: 26,319,426

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| Бүгд хүн/цаг: 5968.9743 / 36.644 | Бүгд цалин: | 36,558,109 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | 6,214,879 |
| Нэмэгдэл цалин: | | 13,526,500 |
| Нийт цалин: | | 56,299,488 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 7,600,431 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 7,656,730 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 71,556,650 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 13002 | Угсралтын агергат | 19.08 | 40,590 | 774,457 |
| | | | | 774,457 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НЭВТРЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0306 | СҮлжээ салаалах техөөрөмж 8 port | Ш | 93,760 | 1 | 93,760 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | .0003 | 3 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 3-6689 | Хяналтын дэлгэц, компьютер | ком | 2,150,000 | 1 | 2,150,000 | .0037 | 15 | 2 | 416.1 | 23 |
| | Хананд суурилуулах орчны дуудлагын V/r | Ш | 37,500 | 2 | 75,000 | .0172 | 15 | 2 | 416.1 | 107 |
| | Цахилгаан соронзон цоож / товчлуурын хамт/ | Ш | 87,900 | 6 | 527,400 | .0093 | 15 | 2 | 416.1 | 58 |
| 3-6689 | Орчны дуудлагын удирдлагын самбар | Ш | 60,944 | 6 | 365,664 | .0221 | 15 | 2 | 416.1 | 138 |
| 3-0540 | Utp 2x2x0.5 cat.6 | м | 500 | 310 | 155,000 | .062 | 15 | 2 | 416.1 | 387 |
| 3-2820 | 1x2.5мм2 огтлолтой зэс голтой угас пв-3-660 | м | 1,260 | 3.09 | 3,893 | .0003 | 15 | 2 | 416.1 | 2 |

3,370,721

726

ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | .0288 | 317 | .0000 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Телефон розетка | Ш | 6,500 | 63 | 409,500 | .0325 | 15 | 2 | 416.1 | 203 |
| 3-1098 | Телефоны хуваарилах хайрцаг | Ш | 52,740 | 14 | 738,360 | .007 | 15 | 2 | 416.1 | 44 |
| | Шилэн кабелийн тегсгөлийн төхөөрөмж 8core | Ш | 90,244 | 1 | 90,244 | .0086 | 15 | 2 | 416.1 | 54 |
| 1-0862 | Шүрүүп | кг | 1,400 | .108 | 151 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-8068 | Газардуулгын контакттай шаланд суулгах хоёрлосон разетка | ком | 8,100 | 18 | 145,800 | .0126 | 15 | 1 | 320.13 | 61 |
| 3-0540 | Utp 2x2x0.5 cat.6 | м | 500 | 1560 | 780,000 | .312 | 15 | 2 | 416.1 | 1,947 |
| 3-0540 | Jf 10x2x0.5 | м | 500 | 720 | 360,000 | .144 | 15 | 2 | 416.1 | 899 |

2,524,372

3,208

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|------|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Сэлгэгч /свич/32 port | Ш | 187,520 | 1 | 187,520 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| | Сэлгэгч /свич/24 port | Ш | 187,520 | 2 | 375,040 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|---------|-------|-----------|-------|----|---|--------|--------|
| | Сэлгэгч /свич/16 port | Ш | 257,840 | 9 | 2,320,560 | .0155 | 15 | 2 | 416.1 | 97 |
| | Сэлгэгч /свич/8 port | Ш | 187,520 | 2 | 375,040 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 11,000 | 5343 | 5,877 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж 24core | Ш | 90,244 | 1 | 90,244 | .0086 | 15 | 2 | 416.1 | 54 |
| | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж 8 порт | Ш | 117,200 | 3 | 351,600 | .0258 | 15 | 2 | 416.1 | 161 |
| | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж 16 порт | Ш | 117,200 | 3 | 351,600 | .0258 | 15 | 2 | 416.1 | 161 |
| | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж 32 порт | Ш | 117,200 | 3 | 351,600 | .0258 | 15 | 2 | 416.1 | 161 |
| | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж 24 порт | Ш | 117,200 | 6 | 703,200 | .0516 | 15 | 2 | 416.1 | 322 |
| 1-0862 | Шүрүүп | КГ | 1,400 | 1,464 | 2,050 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 10 |
| 3-8068 | Газардуулгын контактай шаланд суулгах розетка | КОМ | 8,100 | 244 | 1,976,400 | .1708 | 15 | 1 | 320.13 | 820 |
| 3-2360 | Дотор суурилуулах шилэн кабель g.657.a1 | М | 3,750 | 720 | 2,700,000 | 4.572 | 15 | 2 | 416.1 | 28,536 |
| 3-5470 | Компьютерийн хананы розетка /хананд/ | Ш | 6,500 | 137 | 890,500 | .0014 | 15 | 2 | 416.1 | 9 |
| | Нөөц баттерей | Ш | 140,640 | 1 | 140,640 | .0103 | 15 | 2 | 416.1 | 64 |
| 3-0540 | Cat.6a | М | 500 | 6250 | 3,125,000 | 1.25 | 15 | 2 | 416.1 | 7,802 |

13,946,870

38,255

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Сэлгэгч /свич/16 port | Ш | 257,840 | 1 | 257,840 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 3-6689 | Хяналтын дэлгэц, компьютер | КОМ | 2,150,000 | 4 | 8,600,000 | .0148 | 15 | 2 | 416.1 | 92 |
| | Хард драйв 16tb | Ш | 193,380 | 65 | 12,569,700 | .4472 | 15 | 2 | 416.1 | 2,791 |
| | Хүчдэл баригч 2квт | Ш | 140,640 | 2 | 281,280 | .0206 | 15 | 2 | 416.1 | 129 |
| | Ажиглалтын дохиолол хүлээн авах станц /64 channel/ | Ш | 1,883,404 | 2 | 3,766,808 | .0344 | 15 | 2 | 416.1 | 215 |
| | Ажиглалтын дохиолол хүлээн авах станц /16 channel/ | Ш | 1,883,404 | 1 | 1,883,404 | .0172 | 15 | 2 | 416.1 | 107 |
| | Гадна суурилуулах хяналтын камер | Ш | 193,380 | 11 | 2,127,180 | .0757 | 15 | 2 | 416.1 | 472 |
| | Дотор суурилуулах ip хяналтын камер | Ш | 117,200 | 112 | 13,126,400 | .7706 | 15 | 2 | 416.1 | 4,809 |
| | Рое-сэлгэгч 16 port | Ш | 257,840 | 1 | 257,840 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| | Рое-сэлгэгч 24 port | Ш | 257,840 | 1 | 257,840 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 3-0540 | Str 4x2x0.5 cat.6 | М | 500 | 300 | 150,000 | .06 | 15 | 2 | 416.1 | 374 |
| 3-0540 | Utr 4x2x0.5 cat.6 | М | 500 | 3250 | 1,625,000 | .65 | 15 | 2 | 416.1 | 4,057 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

44,903,292

13,080

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 3 | 12,000 | .024 | 15 | 2 | 416.1 | 150 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | .0048 | 53 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Хамгаалалтын дохиолол хүлээн авах станц | Ш | 890,720 | 1 | 890,720 | .0172 | 15 | 2 | 416.1 | 107 |
| | Хамгаалалтын дохиололын удирдлагын гар | Ш | 25,000 | 1 | 25,000 | .0086 | 15 | 2 | 416.1 | 54 |
| | Шилний хагарал мэдрэгч | Ш | 316,440 | 22 | 6,961,680 | .1135 | 15 | 2 | 416.1 | 709 |
| 3-0540 | Cat.6a | м | 500 | 180 | 90,000 | .036 | 15 | 2 | 416.1 | 225 |

7,979,453

1,244

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | 504 цэгийн хаяглах карт | КОМ | 316,440 | 16 | 5,063,040 | .2752 | 15 | 2 | 416.1 | 1,718 |
| | 80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч slim-ld 95 | Ш | 14,000 | 32 | 448,000 | .1321 | 15 | 2 | 416.1 | 824 |
| | Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч | Ш | 26,000 | 298 | 7,748,000 | 2.0502 | 15 | 2 | 416.1 | 12,797 |
| | Утааны шугаман мэдрэгч г-хүлээн авагч | Ш | 26,000 | 2 | 52,000 | .0138 | 15 | 2 | 416.1 | 86 |
| | Утааны шугаман мэдрэгч t-цацруулагч | Ш | 26,000 | 2 | 52,000 | .0138 | 15 | 2 | 416.1 | 86 |
| | Тэжээлийн блок 2квт | Ш | 140,640 | 1 | 140,640 | .0103 | 15 | 2 | 416.1 | 64 |
| 2-0452 | Хяналтын төхөөрөмж | Ш | 23,000 | 1 | 23,000 | .0429 | 15 | 2 | 416.1 | 268 |
| | Галын дохиоллын хүлээн авах станц /4 лүүл/ | КОМ | 210,960 | 1 | 210,960 | .0172 | 15 | 2 | 416.1 | 107 |
| | Галын дохиоллын дэд станц | КОМ | 328,160 | 16 | 5,250,560 | .2752 | 15 | 2 | 416.1 | 1,718 |
| 3-0540 | Галд тэсвэртэй утас rs-485 | м | 1,260 | 4000 | 5,040,000 | .8 | 15 | 2 | 416.1 | 4,993 |
| | Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч | Ш | 46,880 | 32 | 1,500,160 | .2202 | 15 | 2 | 416.1 | 1,374 |
| | Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч | Ш | 26,000 | 13 | 338,000 | .0894 | 15 | 2 | 416.1 | 558 |
| | Нөөц баттерей | Ш | 140,640 | 1 | 140,640 | .0103 | 15 | 2 | 416.1 | 64 |
| | Монитор модуль | КОМ | 1,933,800 | 1 | 1,933,800 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 |
| | Модуль /fire phone module/ | Ш | 19,280 | 2 | 38,560 | .0103 | 15 | 2 | 416.1 | 64 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|--------|-----|-----------|-------|----|---|--------|----|
| 1-0060 | Боолт м*80 эрэг | кг | 7,861 | .14 | 1,101 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-4049 | Кабелийн тавиур 3000х400х80мм | ш | 64,460 | 5 | 322,300 | .005 | 15 | 2 | 416.1 | 31 |
| 2-2874 | Кабелийн тавиурын тогтоох хийц кронштейн | ш | 18,180 | 32 | 581,760 | .0066 | 15 | 2 | 416.1 | 41 |
| 1-3825 | Кабелийн тавиурын холбогч | ш | 69,700 | 3 | 209,100 | .0003 | 15 | 1 | 320.13 | 1 |
| 3-1093 | Нэгтгэх хайрцаг 600*400*150 | ш | 98,000 | 14 | 1,372,000 | .007 | 15 | 2 | 416.1 | 44 |

30,134

31,062,442

146,369

141,005,932

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 12,483,679 |
| 2 | Материал | 28,913,022 |
| 3 | Тээвэр | 18,071 |
| 4 | Машин ашиглалт | 521,014 |
| | Шууд зардлын дүн | 41,935,786 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 3,890,507 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 6,873,944 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 52,700,236 |
| 7 | НӨАТ 10% | 5,270,024 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 94,860 |
| | Дүн | 58,065,120 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 1,054,005 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 527,002 |
| | Дүн | 59,646,127 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 1,054,005 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 60,700,132 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--|------------|-----------------------|------------|----------------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | Кабелийн ажил | 20,527,130 | 5,143,878 | 10,987,689 | 110,188 | 4,846 | 1,603,076 | 2,677,452 |
| 2 | Утаа сорох сэнс-1-ийн удирдлагын самбар /УС-1/ | 1,057,522 | 423,444 | 343,179 | 20,343 | 653 | 131,965 | 137,938 |
| 3 | Даралтат агаар өгөх сэнс-1,2 удирдлагын самбар /ДС-1.2/ | 2,305,769 | 972,981 | 687,666 | 39,826 | 1,316 | 303,227 | 300,752 |
| 4 | Агаар сорох сэнсний удирдлагын самбар /С-4, 7, 3-1.УС, 3-2.УС/ | 3,773,523 | 1,497,424 | 1,223,516 | 91,114 | 2,602 | 466,668 | 492,199 |
| 5 | Агаар сорох сэнсний удирдлагын самбар /С-4, 7, 3-1.УС, 3-2.УС/ | 3,773,523 | 1,497,424 | 1,223,516 | 91,114 | 2,602 | 466,668 | 492,199 |
| 6 | Спринклерийн насос удирдлагын самбар /ГУАС.УС/ | 5,381,835 | 221,204 | 4,383,200 | 5,683 | 832 | 68,938 | 701,978 |
| 7 | Ахуйн усны насосны удирдлагын самбар /АУН/ | 1,702,460 | 626,343 | 626,910 | 30,897 | 1,052 | 195,198 | 222,060 |
| 8 | Ус шавхах насосны удирдлагын самбар /УШН/ | 1,211,280 | 416,109 | 485,585 | 20,749 | 1,164 | 129,679 | 157,993 |
| 9 | Агаар боловсруулах төхөөрөмжийн удирдлагын самбар /АБТ-1.2/ | 12,967,195 | 1,684,872 | 8,951,762 | 111,100 | 3,002 | 525,086 | 1,691,373 |
| НИЙТ ДҮН: | | 52,700,236 | 12,483,679 | 28,913,022 | 521,014 | 18,071 | 3,890,507 | 6,873,944 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УТАА СОРОХ СЭНС-1-ИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР /УС-1/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-470-05 | Удирдлагын самбарыг угсрах 395x320x200 | ширхэг | 1 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 3.52 / .00 | 6459 / 5212 | 22736 / 16 | 22,751 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 3 фаз 40А | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 1.25 / .08 | 6536 / 5212 | 8170 / 417 | 8,587 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 6А | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 1.25 / .08 | 6536 / 5212 | 8170 / 417 | 8,587 |
| 38-420-08 | Соронзон залгуур угсрах 32А | ширхэг | 1 | 3.7 / 2 | 1.96 / .03 | 1.96 / .03 | 6690 / 5212 | 13112 / 156 | 13,269 |
| 38-520-05 | Сэлгэн залгагч угсрах | ш | 1 | 3.0 / 2 | .33 / .01 | .33 / .01 | 6150 / 5212 | 2030 / 52 | 2,082 |
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .22 / .00 | 6150 / 5212 | 1353 / 10 | 1,363 |
| 39-110-45 | Хугацааны реле 220В | шир | 1 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 4.35 / .01 | 7604 / 5212 | 33077 / 52 | 33,130 |
| 39-110-45 | Хүчдэл хяналтын реле 3Ф 220-460В АС | шир | 1 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 4.35 / .01 | 7604 / 5212 | 33077 / 52 | 33,130 |
| 38-410-08 | Гэрэл, хаягжилт | ширхэг | 3 | 3.5 / 2 | 1.31 / .06 | 3.93 / .18 | 6536 / 5212 | 25686 / 938 | 26,625 |
| 38-250-05 | Холболтын клемм | ш | 3 | 4.0 / 2 | .12 / | .36 / | 6921 / 5212 | 2471 / 2 | 2,472 |
| 38-350-15 | Шин Din рейж 35мм | м | 1 | 3.4 / 2 | .28 / .01 | .28 / .01 | 6459 / 5212 | 1809 / 30 | 1,838 |
| 20-170-04 | Холболтын угас сүвлэх | м | 30 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 2.01 / .9 | 5962 / 5212 | 11984 / 4691 | 16,674 |
| 38-330-04 | Кабель далдлагч 25x25 | м | 2 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | .22 / .00 | 6150 / 5212 | 1353 / 11 | 1,364 |
| 38-250-04 | Холболтын кабелийн төгсгөвч шахах | ш | 60 | 4.0 / 2 | .11 / | 6.42 / .01 | 6921 / 5212 | 44433 / 31 | 44,464 |

Нийт Хүн/цаг: 30.447 / 1.3192

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

216,336

36,777

296,381

333,158

44,976

45,309

423,444

ДАРЛТАТ АГААР ӨГӨХ СЭНС-1,2 УДИРДЛАГЫН САМБАР /ДС-1.2/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-470-05 | Удирдлагын самбарыг угсрах 395x320x200 | ширхэг | 2 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 7.04 / .01 | 6459 / 5212 | 45471 / 31 | 45,503 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 3 фаз 32А | ш | 2 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 2.5 / .16 | 6536 / 5212 | 16340 / 834 | 17,174 |

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|-----|---------|------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 6А | Ш | 2 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 2.5 / .16 | 6536 / 5212 | 16340 / 834 | 17,174 |
| 38-420-08 | Соронзон залуур угсрах 25А | ширхэг | 2 | 3.7 / 2 | 1.96 / .03 | 3.92 / .06 | 6690 / 5212 | 26225 / 313 | 26,538 |
| 38-520-05 | Сэлгэн залгагч угсрах | Ш | 2 | 3.0 / 2 | .33 / .01 | .66 / .02 | 6150 / 5212 | 4059 / 104 | 4,163 |
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .44 / .00 | 6150 / 5212 | 2706 / 21 | 2,727 |
| 39-110-45 | Хугацааны реле 220В | шир | 2 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 8.7 / .02 | 7604 / 5212 | 66155 / 104 | 66,259 |
| 39-110-45 | Завсрын реле 220В 10А | шир | 2 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 8.7 / .02 | 7604 / 5212 | 66155 / 104 | 66,259 |
| 39-110-45 | Хүчдэл хяналтын реле 3Ф 220-460В АС | шир | 2 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 8.7 / .02 | 7604 / 5212 | 66155 / 104 | 66,259 |
| 38-410-08 | Гэрэл, хаягжилт | ширхэг | 6 | 3.5 / 2 | 1.31 / .06 | 7.86 / .36 | 6536 / 5212 | 51373 / 1876 | 53,249 |
| 38-250-05 | Холболтын клемм | Ш | 6 | 4.0 / 2 | .12 / | .71 / | 6921 / 5212 | 4942 / 3 | 4,945 |
| 38-350-15 | Шин Dln рейк 35мм | М | 1 | 3.4 / 2 | .28 / .01 | .28 / .01 | 6459 / 5212 | 1809 / 30 | 1,838 |
| 20-170-04 | Холболтын угас утас сүвлэх | М | 60 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 4.02 / 1.8 | 5962 / 5212 | 23967 / 9382 | 33,349 |
| 38-330-04 | Кабель далдлагч 25х25 | М | 4 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | .44 / .00 | 6150 / 5212 | 2706 / 23 | 2,729 |
| 38-250-04 | Холболтын кабелийн төгсгөвч шахах | Ш | 120 | 4.0 / 2 | .11 / | 12.84 / .01 | 6921 / 5212 | 88866 / 63 | 88,928 |

497,093
84,506
681,018
765,524
103,346
104,111
972,981

Үндсэн цалин:
Инженер техникийн ажилчдын цалин:
Нэмэгдэл цалин:
Нийт цалин:
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

Нийт Хүн/цаг: 69.314 / 2.6527

Үндсэн цалин:
Инженер техникийн ажилчдын цалин:
Нэмэгдэл цалин:
Нийт цалин:
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

АГААР СОРОХ СЭНСНИЙ УДИРДЛАГЫН САМБАР /С-4, 7, 3-1.УС, 3-2.УС/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-470-05 | Удирдлагын самбарыг угсрах 395х320х200 | ширхэг | 4 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 14.08 / .01 | 6459 / 5212 | 90943 / 63 | 91,005 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 3 фаз 16А | Ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 5 / .32 | 6536 / 5212 | 32680 / 1668 | 34,348 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 6А | Ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 5 / .32 | 6536 / 5212 | 32680 / 1668 | 34,348 |
| 38-420-08 | Соронзон залуур угсрах 12А | ширхэг | 4 | 3.7 / 2 | 1.96 / .03 | 7.84 / .12 | 6690 / 5212 | 52450 / 625 | 53,075 |
| 38-520-05 | Сэлгэн залгагч угсрах | Ш | 4 | 3.0 / 2 | .33 / .01 | 1.32 / .04 | 6150 / 5212 | 8118 / 208 | 8,326 |
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 4 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .88 / .01 | 6150 / 5212 | 5412 / 42 | 5,454 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|-----|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 39-110-45 | Хугацааны реле 220В | шир | 4 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 17.4 / .04 | 7604 / 5212 | 132310 / 208 | 132,518 |
| 38-410-08 | Гэрэл, хаяжилт | ширхэг | 16 | 3.5 / 2 | 1.31 / .06 | 20.96 / .96 | 6536 / 5212 | 136995 / 5004 | 141,998 |
| 38-250-05 | Холболтын клемм | ш | 8 | 4.0 / 2 | .12 / | .95 / | 6921 / 5212 | 6589 / 4 | 6,593 |
| 38-350-15 | Шин Din рейк 35мм | м | 4 | 3.4 / 2 | .28 / .01 | 1.12 / .02 | 6459 / 5212 | 7234 / 119 | 7,353 |
| 20-170-04 | Холболтын угас сүвлэх | м | 120 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 8.04 / 3.6 | 5962 / 5212 | 47934 / 18763 | 66,698 |
| 38-330-04 | Кабель далдлагч 25х25 | м | 8 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | .88 / .01 | 6150 / 5212 | 5412 / 46 | 5,458 |
| 38-250-04 | Холболтын кабелийн төгсгөвч шахах | ш | 240 | 4.0 / 2 | .11 / | 25.68 / .02 | 6921 / 5212 | 177731 / 125 | 177,856 |

Нийт Хүн/цаг: 109.152 / 5.4764 Үндсэн цалин: 765,030
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 130,055
 Нэмэгдэл цалин: 1,048,091
 Нийт цалин: 1,178,146
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 159,050
 Ажлын бааз, хувцас, хэрэглэл: 160,228
 Ажиллах хүчний зардал: 1,497,424

АГААР СОРОХ СЭНСНИЙ УДИРДЛАГЫН САМБАР ІС-4, 7, 3-1.УС, 3-2.УС/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-470-05 | Удирдлагын самбарыг угсрах 395х320х200 | ширхэг | 4 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 14.08 / .01 | 6459 / 5212 | 90943 / 63 | 91,005 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 3 фаз 16А | ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 5 / .32 | 6536 / 5212 | 32680 / 1668 | 34,348 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 6А | ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 5 / .32 | 6536 / 5212 | 32680 / 1668 | 34,348 |
| 38-420-08 | Соронзон залгуур угсрах 12А | ширхэг | 4 | 3.7 / 2 | 1.96 / .03 | 7.84 / .12 | 6690 / 5212 | 52450 / 625 | 53,075 |
| 38-520-05 | Сэлгэн залгагч угсрах | ш | 4 | 3.0 / 2 | .33 / .01 | 1.32 / .04 | 6150 / 5212 | 8118 / 208 | 8,326 |
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 4 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .88 / .01 | 6150 / 5212 | 5412 / 42 | 5,454 |
| 39-110-45 | Хугацааны реле 220В | шир | 4 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 17.4 / .04 | 7604 / 5212 | 132310 / 208 | 132,518 |
| 38-410-08 | Гэрэл, хаяжилт | ширхэг | 16 | 3.5 / 2 | 1.31 / .06 | 20.96 / .96 | 6536 / 5212 | 136995 / 5004 | 141,998 |
| 38-250-05 | Холболтын клемм | ш | 8 | 4.0 / 2 | .12 / | .95 / | 6921 / 5212 | 6589 / 4 | 6,593 |
| 38-350-15 | Шин Din рейк 35мм | м | 4 | 3.4 / 2 | .28 / .01 | 1.12 / .02 | 6459 / 5212 | 7234 / 119 | 7,353 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|-------------|------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| 20-170-04 | М | 120 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 8.04 / 3.6 | 5962 / 5212 | 47934 / 18763 | 66,698 |
| 38-330-04 | М | 8 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | .88 / .01 | 6150 / 5212 | 5412 / 46 | 5,458 |
| 38-250-04 | Ш | 240 | 4.0 / 2 | .11 / | 25.68 / .02 | 6921 / 5212 | 177731 / 125 | 177,856 |

Нийт Хүн/цаг: 109.152 / 5.4764 Үндсэн цалин: 765,030

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 130,055

Нэмэгдэл цалин: 1,048,091

Нийт цалин: 1,178,146

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 159,050

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 160,228

Ажиллах хүчний зардал: 1,497,424

СПРИНКЛЕРИЙН НАСОС УДИРДЛАГЫН САМБАР /ГУАС.УС/

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|-------------|------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 38-470-05 | ширхэг | 1 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 3.52 / .00 | 6459 / 5212 | 22736 / 16 | 22,751 |
| 38-470-05 | ширхэг | 1 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 3.52 / .00 | 6459 / 5212 | 22736 / 16 | 22,751 |
| 38-470-05 | ширхэг | 1 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 3.52 / .00 | 6459 / 5212 | 22736 / 16 | 22,751 |
| 38-470-05 | ширхэг | 1 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 3.52 / .00 | 6459 / 5212 | 22736 / 16 | 22,751 |
| 39-110-21 | шир | 1 | 4.5 / 2 | 2.93 / .14 | 2.93 / .14 | 7262 / 5212 | 21278 / 730 | 22,007 |

Нийт Хүн/цаг: 17.01 / 0.152 Үндсэн цалин: 113,013

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 19,212

Нэмэгдэл цалин: 154,827

Нийт цалин: 174,039

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 23,495

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 23,669

Ажиллах хүчний зардал: 221,204

АХУЙН УСНЫ НАСОСНЫ УДИРДЛАГЫН САМБАР /АУН/

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|-------------|------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 38-470-05 | ширхэг | 1 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 3.52 / .00 | 6459 / 5212 | 22736 / 16 | 22,751 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|-----|---------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 38-400-61 | Автомат таслуур 3 фаз 25А | ш | 2 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 2.5 / .16 | 6536 / 5212 | 16340 / 834 | 17,174 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 6А | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 1.25 / .08 | 6536 / 5212 | 8170 / 417 | 8,587 |
| 38-420-08 | Соронзон залгуур угсрах 18А | ширхэг | 4 | 3.7 / 2 | 1.96 / .03 | 7.84 / .12 | 6690 / 5212 | 52450 / 625 | 53,075 |
| 38-520-05 | Сэлгэн залгагч угсрах | ш | 2 | 3.0 / 2 | .33 / .01 | .66 / .02 | 6150 / 5212 | 4059 / 104 | 4,163 |
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .44 / .00 | 6150 / 5212 | 2706 / 21 | 2,727 |
| 39-110-45 | Хүчдэл хяналтын реле 3Ф 220-460В АС | шир | 2 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 8.7 / .02 | 7604 / 5212 | 66155 / 104 | 66,259 |
| 38-410-08 | Гэрэл, хаягжилт | ширхэг | 4 | 3.5 / 2 | 1.31 / .06 | 5.24 / .24 | 6536 / 5212 | 34249 / 1251 | 35,500 |
| 38-250-05 | Холболтын клемм | ш | 4 | 4.0 / 2 | .12 / | .48 / | 6921 / 5212 | 3294 / 2 | 3,296 |
| 38-350-15 | Шин Din рейк 35мм | м | 1 | 3.4 / 2 | .28 / .01 | .28 / .01 | 6459 / 5212 | 1809 / 30 | 1,838 |
| 20-170-04 | Холболтын угас сүвлэх | м | 50 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 3.35 / 1.5 | 5962 / 5212 | 19973 / 7818 | 27,791 |
| 38-330-04 | Кабель далдлагч 25х25 | м | 4 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | .44 / .00 | 6150 / 5212 | 2706 / 23 | 2,729 |
| 38-250-04 | Холболтын кабелийн төгсгөвч шахах | ш | 100 | 4.0 / 2 | .11 / | 10.7 / .01 | 6921 / 5212 | 74055 / 52 | 74,107 |

Нийт Хүн/цаг: 45.396 / 2.1675
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 319,997
 Нэмэгдэл цалин: 54,399
 Нийт цалин: 438,396
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 492,795
 Ажиллах хүчний зардал: 66,527
 67,020
626,343

Нийт Хүн/цаг: 45.396 / 2.1675
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 319,997
 Нэмэгдэл цалин: 54,399
 Нийт цалин: 438,396
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 492,795
 Ажиллах хүчний зардал: 66,527
 67,020
626,343

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
 Ажиллах хүчний зардал:

УС ШАВХАХ НАСОСНЫ УДИРДЛАГЫН САМБАР /УШН/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-470-05 | Удирдлагын самбарыг угсрах 395х320х200 | ширхэг | 4 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 14.08 / .01 | 6459 / 5212 | 90943 / 63 | 91,005 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 16А | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 1.25 / .08 | 6536 / 5212 | 8170 / 417 | 8,587 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 4А | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 1.25 / .08 | 6536 / 5212 | 8170 / 417 | 8,587 |
| 38-420-08 | Соронзон залгуур угсрах 12А | ширхэг | 1 | 3.7 / 2 | 1.96 / .03 | 1.96 / .03 | 6690 / 5212 | 13112 / 156 | 13,269 |
| 38-520-05 | Сэлгэн залгагч угсрах | ш | 1 | 3.0 / 2 | .33 / .01 | .33 / .01 | 6150 / 5212 | 2030 / 52 | 2,082 |
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .22 / .00 | 6150 / 5212 | 1353 / 10 | 1,363 |
| 38-410-08 | Гэрэл, хаягжилт | ширхэг | 4 | 3.5 / 2 | 1.31 / .06 | 5.24 / .24 | 6536 / 5212 | 34249 / 1251 | 35,500 |

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|----|---------|-----------|------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 38-250-05 | Холболтын клемм | Ш | 1 | 4.0 / 2 | .12 / | .12 / | 6921 / 5212 | 824 / 1 | | | | | | 824 |
| 38-350-15 | Шин Din рейк 35мм | М | 1 | 3.4 / 2 | .28 / .01 | .28 / .01 | 6459 / 5212 | 1809 / 30 | | | | | | 1,838 |
| 20-170-04 | Холболтын угас сүвлэх | М | 20 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 1.34 / .6 | 5962 / 5212 | 7989 / 3127 | | | | | | 11,116 |
| 38-330-04 | Кабель далдлагч 25x25 | М | 2 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | .22 / .00 | 6150 / 5212 | 1353 / 11 | | | | | | 1,364 |
| 38-250-04 | Холболтын кабелийн төгсгөвч шахах | Ш | 50 | 4.0 / 2 | .11 / | 5.35 / .01 | 6921 / 5212 | 37027 / 26 | | | | | | 37,053 |

Нийт Хүн/цаг: 31.639 / 1.067 Үндсэн цалин: 212,589
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 36,140
 Нэмэгдэл цалин: 291,247
 Нийт цалин: 327,387
 Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 44,197
 Ажиллах хүчний зардал: 44,525
416,109

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

АГААР БОЛОВСРУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР /АБТ-1.2/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-470-05 | Удирдлагын самбарыг угсрах 800x650x220 | ширхэг | 2 | 3.4 / 2 | 3.52 / .00 | 7.04 / .01 | 6459 / 5212 | 45471 / 31 | 45,503 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 3 фаз 40А | Ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 5 / .32 | 6536 / 5212 | 32680 / 1668 | 34,348 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 2 фаз 16А | Ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 5 / .32 | 6536 / 5212 | 32680 / 1668 | 34,348 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 3 фаз 16А | Ш | 2 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 2.5 / .16 | 6536 / 5212 | 16340 / 834 | 17,174 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 1 фаз 6А | Ш | 2 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 2.5 / .16 | 6536 / 5212 | 16340 / 834 | 17,174 |
| 38-420-08 | Соронзон залуур угсрах 12А | ширхэг | 6 | 3.7 / 2 | 1.96 / .03 | 11.76 / .18 | 6690 / 5212 | 78674 / 938 | 79,613 |
| 38-520-05 | Сэлгэн залгагч угсрах | Ш | 2 | 3.0 / 2 | .33 / .01 | .66 / .02 | 6150 / 5212 | 4059 / 104 | 4,163 |
| 20-230-07 | Удирдлагын товчлуур тавих | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | .22 / .00 | .44 / .00 | 6150 / 5212 | 2706 / 21 | 2,727 |
| 39-110-45 | Завсрын реле 220В 10А | шир | 4 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 17.4 / .04 | 7604 / 5212 | 132310 / 208 | 132,518 |
| 38-410-08 | Гэрэл, хаяжилт | ширхэг | 4 | 3.5 / 2 | 1.31 / .06 | 5.24 / .24 | 6536 / 5212 | 34249 / 1251 | 35,500 |
| 38-250-05 | Холболтын клемм | Ш | 14 | 4.0 / 2 | .12 / | 1.67 / .00 | 6921 / 5212 | 11530 / 7 | 11,538 |
| 38-350-15 | Шин Din рейк 35мм | М | 6 | 3.4 / 2 | .28 / .01 | 1.68 / .03 | 6459 / 5212 | 10851 / 178 | 11,029 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|-----|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 20-170-04 | Холболтын угас угас сүвлэх | м | 120 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 8.04 / 3.6 | 5962 / 5212 | 47934 / 18763 | 66,698 |
| 38-330-04 | Кабель далдлагч 25x25 | м | 12 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 1.32 / .01 | 6150 / 5212 | 8118 / 69 | 8,187 |
| 39-020-38 | Давтамж хувиргагч 380В, 11кВт | шир | 4 | 5.0 / 2 | 4.3 / .01 | 17.2 / .04 | 7604 / 5212 | 130789 / 208 | 130,997 |
| 39-110-21 | Контроллер PLC, оролт гаралтын модуль, NMI monitor | ком | 2 | 4.5 / 2 | 2.93 / .14 | 5.86 / .28 | 7262 / 5212 | 42555 / 1459 | 44,015 |
| 38-250-04 | Холболтын кабелийн төгсгөвч шахах | ш | 250 | 4.0 / 2 | .11 / | 26.75 / .03 | 6921 / 5212 | 185137 / 130 | 185,267 |

Нийт Хүн/цаг: 120.056 / 5.4438

Үндсэн цалин: 860,797

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 146,335

Нэмэгдэл цалин: 1,179,292

Нийт цалин: 1,325,627

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 178,960

Ажлын бааж, хувцас, хэрэглэл: 180,285

Ажиллах хүчний зардал: 1,684,872

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-560-07 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай угас угсрах УТР2х2х0.5 | 100м | 0.9 | 2.1 / 2 | 12.57 / | 11.31 / | 5306 / 5212 | 60022 / | 60,022 |
| 20-170-04 | КПСЭнг-FRLS 1x2x0.75мм2 кабель татах | м | 205 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 13.74 / 6.15 | 5962 / 5212 | 81888 / 32054 | 113,942 |
| 20-170-04 | КПСЭнг-FRLS 2x2x0.75мм2 кабель татах | м | 550 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 36.85 / 16.5 | 5962 / 5212 | 219700 / 85998 | 305,698 |
| 20-170-04 | КПСЭнг-FRLS 3x2x0.75мм2 кабель татах | м | 30 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 2.01 / .9 | 5962 / 5212 | 11984 / 4691 | 16,674 |
| 20-170-04 | КПСЭнг-FRLS 5x2x0.75мм2 кабель татах | м | 15 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 1.01 / .45 | 5962 / 5212 | 5992 / 2345 | 8,337 |
| 20-170-04 | КПСЭнг-FRLS 1x2x1.5мм2 кабель татах | м | 70 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 4.69 / 2.1 | 5962 / 5212 | 27962 / 10945 | 38,907 |
| 20-170-04 | КПСЭнг-FRLS 1x2x2.5мм2 кабель татах | м | 200 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 13.4 / 6 | 5962 / 5212 | 79891 / 31272 | 111,163 |
| 20-170-05 | Удирдлагын кабель ПВС 2x0.75 татах | м | 10 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | .8 / .36 | 5962 / 5212 | 4770 / 1876 | 6,646 |
| 20-170-04 | Удирдлагын кабель ПВС 6x0.75 татах | м | 10 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | .67 / .3 | 5962 / 5212 | 3995 / 1564 | 5,558 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|------|---------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 20-170-05 | Удирдлагын кабель ПВС 2х1.5 татах | м | 250 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 20 / 9 | 5962 / 5212 | 119240 / 46908 | 166,148 |
| 20-170-05 | Тэжээлийн кабель ПВС 3х4 татах | м | 100 | 2.8 / 2 | .08 / .04 | 8 / 3.6 | 5962 / 5212 | 47696 / 18763 | 66,459 |
| 20-170-07 | Тэжээлийн кабель ПВС 5х6 татах | м | 20 | 3.0 / 2 | .14 / .07 | 2.8 / 1.4 | 6150 / 5212 | 17220 / 7297 | 24,517 |
| 38-330-04 | Пластмассан яндан /нимгэн ханатай уян/ ф16мм | м | 1550 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 170.5 / 1.71 | 6150 / 5212 | 1048575 / 8886 | 1,057,461 |
| 40-320-05 | Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч угсрах | ш | 11 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 11.46 / | 7604 / 5212 | 87157 / | 87,157 |
| 39-010-16 | Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч угсрах | шир | 2 | 4.5 / 2 | 2.87 / .05 | 5.74 / .1 | 7262 / 5212 | 41684 / 521 | 42,205 |
| 39-010-16 | Гадна агаарын температур мэдрэгч тавих | шир | 10 | 4.5 / 2 | 2.87 / .05 | 28.7 / .5 | 7262 / 5212 | 208419 / 2606 | 211,025 |
| 39-010-16 | Температур мэдрэгч тавих | шир | 4 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 4.17 / | 7604 / 5212 | 31693 / | 31,693 |
| 40-320-05 | Хязгаарын мэдрэгч угсрах | ш | 4 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 4.17 / | 7604 / 5212 | 31693 / | 31,693 |
| 40-320-05 | Даралтын хэмжүүр угсрах | ш | 4 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 4.17 / | 7604 / 5212 | 7923 / | 7,923 |
| 40-320-05 | Урсгал мэдрэгч угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 1.04 / | 7604 / 5212 | 23770 / | 23,770 |
| 40-320-05 | Хөвүүрт түвшин мэдрэгч угсрах | ш | 3 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 3.13 / | 7604 / 5212 | 198464 / 313 | 198,777 |
| 39-110-47 | Релений модуль | шир | 6 | 5.0 / 2 | 4.35 / .01 | 26.1 / .06 | 7604 / 5212 | 8170 / 417 | 8,587 |
| 38-400-61 | Автомат таслуур 2 фаз 16А | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.25 / .08 | 1.25 / .08 | 6536 / 5212 | 3630 / | 3,630 |
| 40-490-07 | Үл тасалдах тэжээлийн блок | ш | 1 | 2.5 / 2 | .64 / | .64 / | 5680 / 5212 | | |

Нийт Хүн/цаг: 372.1671 / 49.205

Үндсэн цалин: 2,627,994

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 446,759

Нэмэгдэл цалин: 3,600,352

Нийт цалин: 4,047,111

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 546,360

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 550,407

Ажиллах хүчний зардал: 5,143,878

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 904.3331 / 72.96

Бүгд цалин:

6,377,880

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,084,240

Нэмэгдэл цалин:

2,359,815

Нийт цалин:

9,821,934

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,325,961

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,335,783

Ажиллах хүчний зардал:

12,483,679

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 13002 | Угсралтын агергат | 12 | 40,590 | 487,161 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | .72 | 12,366 | 8,904 |
| | Үйлчилгээний машин | 1.76 | 14,200 | 24,949 |

521,014

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УТАА СОРОХ СЭНС-1-ИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР /УС-1/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5144 | Сэлгэн залгагч 22и | Ш | 59,070 | 1.02 | 60,251 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-5591 | Соронзон залгуур 32а кми-23210 | Ш | 46,800 | 1 | 46,800 | .007 | 15 | 2 | 416.1 | 44 |
| 2-2819 | Утас далдлагч 25х25 | М | 3,230 | 2.06 | 6,654 | .0003 | 15 | 3 | 624.1 | 3 |
| 1-0421 | Удирдлагын самбар 395х320х200 | Ш | 86,000 | 1 | 86,000 | .0307 | 15 | 2 | 416.1 | 192 |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 1 | 4,000 | .008 | 15 | 2 | 416.1 | 50 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 3,500 | .1862 | 652 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-4119 | Төгсгөвч 0.75мм2 | Ш | 300 | 60 | 18,000 | .042 | 15 | 2 | 416.1 | 262 |
| 3-3411 | Хугацааны реле орт-а1-ас 230в | Ш | 57,510 | 1 | 57,510 | .0012 | 15 | 2 | 416.1 | 7 |
| 3-2820 | Холболтын утас 1*0.75мм2 пвг | М | 450 | 30 | 13,500 | .003 | 15 | 2 | 416.1 | 19 |
| 3-4119 | Холболтын клемм | Ш | 3,200 | 3 | 9,600 | .0021 | 15 | 2 | 416.1 | 13 |
| 3-3411 | Хүндэл хяналтын реле 3ф 220-460в ас | Ш | 12,960 | 1 | 12,960 | .0012 | 15 | 2 | 416.1 | 7 |
| 1-0744 | Шин dln рейк 35мм | Ш | 1,280 | 1 | 1,280 | .001 | 15 | 1 | 320.13 | 5 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | .03 | 112 | .0000 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Автомат таслуур 1 фаз ба | Ш | 5,040 | 1 | 5,040 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| | Автомат таслуур 3 фаз 40а | Ш | 15,120 | 1 | 15,120 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 3-5624 | Ногоон улаан гэрэл | Ш | 1,900 | 3 | 5,700 | .0044 | 15 | 2 | 416.1 | 27 |

343,179

653

ДАРЛАТ АГААР ӨГӨХ СЭНС-1,2 УДИРДЛАГЫН САМБАР /ДС-1.2/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5144 | Сэлгэн залгагч 22и | Ш | 59,070 | 2.04 | 120,503 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-5591 | Соронзон залгуур 25а кми-22510 | Ш | 36,000 | 2 | 72,000 | .014 | 15 | 2 | 416.1 | 87 |
| 2-2819 | Утас далдлагч 25х25 | М | 3,230 | 4.12 | 13,308 | .0006 | 15 | 3 | 624.1 | 6 |
| 1-0421 | Удирдлагын самбар 395х320х200 | Ш | 86,000 | 2 | 172,000 | .0615 | 15 | 2 | 416.1 | 384 |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 2 | 8,000 | .016 | 15 | 2 | 416.1 | 100 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 3,500 | .3724 | 1,303 | .0005 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |
| 3-4119 | Төгсгөвч 0.75мм2 | Ш | 300 | 120 | 36,000 | .084 | 15 | 2 | 416.1 | 524 |
| 3-3411 | Хугацааны реле орт-а1-ас 230в | Ш | 57,510 | 2 | 115,020 | .0024 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----|--------|-----|--------|-------|----|---|--------|----|
| 3-2820 | Холболтын утас 1*0.75мм2 пвг | М | 450 | 60 | 27,000 | .006 | 15 | 2 | 416.1 | 37 |
| 3-4119 | Холболтын клемм | Ш | 3,200 | 6 | 19,200 | .0042 | 15 | 2 | 416.1 | 26 |
| 3-3411 | Хүчдэл хяналтын реле 3ф 220-460в ас | Ш | 12,960 | 2 | 25,920 | .0024 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 1-0744 | Шин dln рейк 35мм | Ш | 1,280 | 1 | 1,280 | .001 | 15 | 1 | 320.13 | 5 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,733 | .03 | 112 | .0000 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Автомат таслуур 1 фаз ба | Ш | 5,040 | 2 | 10,080 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| | Автомат таслуур 3 фаз 32а | Ш | 15,120 | 2 | 30,240 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 3-3411 | Завсрын реле 220в 10а /суурьтай/ | Ш | 12,150 | 2 | 24,300 | .0024 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 3-5624 | Ногоон улаан гэрэл | Ш | 1,900 | 6 | 11,400 | .0088 | 15 | 2 | 416.1 | 55 |

687,666

1,316

АГААР СОРОХ СЭНСНИЙ УДИРДЛАГЫН САМБАР /С-4, 7, 3-1.УС, 3-2.УС/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|--|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал | |
| 3-5144 | Сэлгэн залгагч 22и | Ш | 59,070 | 4.08 | 241,006 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 3 | |
| 3-5591 | Соронзон залгуур 12а кмн-11210 | Ш | 23,760 | 4 | 95,040 | .028 | 15 | 2 | 416.1 | 175 | |
| 2-2819 | Утас далдлагч 25х25 | М | 3,230 | 8.24 | 26,615 | .0012 | 15 | 3 | 624.1 | 12 | |
| 1-0421 | Удирдлагын самбар 395х320х200 | Ш | 86,000 | 4 | 344,000 | .123 | 15 | 2 | 416.1 | 768 | |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 4 | 16,000 | .032 | 15 | 2 | 416.1 | 200 | |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 3,500 | .7448 | 2,607 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 6 | |
| 3-4119 | Төгсгөвч 0.75мм2 | Ш | 300 | 240 | 72,000 | .168 | 15 | 2 | 416.1 | 1,049 | |
| 3-3411 | Хугацааны реле орт-а1-ас 230в | Ш | 57,510 | 4 | 230,040 | .0048 | 15 | 2 | 416.1 | 30 | |
| 3-2820 | Холболтын утас 1*0.75мм2 пвг | М | 450 | 120 | 54,000 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 | |
| 3-4119 | Холболтын клемм | Ш | 3,200 | 8 | 25,600 | .0056 | 15 | 2 | 416.1 | 35 | |
| 1-0744 | Шин dln рейк 35мм | Ш | 1,280 | 4 | 5,120 | .004 | 15 | 1 | 320.13 | 19 | |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,733 | .12 | 448 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 | |
| | Автомат таслуур 1 фаз ба | Ш | 5,040 | 4 | 20,160 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 | |
| | Автомат таслуур 3 фаз 16а | Ш | 15,120 | 4 | 60,480 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 | |
| 3-5624 | Ногоон улаан гэрэл | Ш | 1,900 | 16 | 30,400 | .0234 | 15 | 2 | 416.1 | 146 | |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1,223,516

2,602

АГААР СОРОХ СЭНСНИЙ УДИРДЛАГЫН САМБАР /С-4, 7, 3-1.УС, 3-2.УС/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5144 | Сэлгэн залгагч 22и | Ш | 59,070 | 4.08 | 241,006 | .0004 | 15 | 2 | 416.1 | 3 |
| 3-5591 | Соронзон залгуур 12а кми-11210 | Ш | 23,760 | 4 | 95,040 | .028 | 15 | 2 | 416.1 | 175 |
| 2-2819 | Утас далдлагч 25x25 | М | 3,230 | 8.24 | 26,615 | .0012 | 15 | 3 | 624.1 | 12 |
| 1-0421 | Удирдлагын самбар 395x320x200 | Ш | 86,000 | 4 | 344,000 | .123 | 15 | 2 | 416.1 | 768 |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 4 | 16,000 | .032 | 15 | 2 | 416.1 | 200 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 3,500 | 7.448 | 2,607 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 3-4119 | Төгсгөвч 0.75мм2 | Ш | 300 | 240 | 72,000 | .168 | 15 | 2 | 416.1 | 1,049 |
| 3-3411 | Хугацааны реле ас 220в | Ш | 57,510 | 4 | 230,040 | .0048 | 15 | 2 | 416.1 | 30 |
| 3-2820 | Холболтын утас 1*0.75мм2 пвг | М | 450 | 120 | 54,000 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 3-4119 | Холболтын клемм | Ш | 3,200 | 8 | 25,600 | .0056 | 15 | 2 | 416.1 | 35 |
| 1-0744 | Шин дiн рейк 35мм | Ш | 1,280 | 4 | 5,120 | .004 | 15 | 1 | 320.13 | 19 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 3,733 | .12 | 448 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| | Автомат таслуур 1 фаз 6а | Ш | 5,040 | 4 | 20,160 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 |
| | Автомат таслуур 3 фаз 16а | Ш | 15,120 | 4 | 60,480 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 |
| 3-5624 | Ногоон улаан гэрэл | Ш | 1,900 | 16 | 30,400 | .0234 | 15 | 2 | 416.1 | 146 |

1,223,516

2,602

СПРИНКЛЕРИЙН НАСОС УДИРДЛАГЫН САМБАР /ГУАС.УС/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Аккумуляторын баттерей 12V 7а/ц | Ш | 180,000 | 1 | 180,000 | .0103 | 15 | 2 | 416.1 | 64 |
| 1-0421 | Гуас поток-3н болид | Ш | 547,550 | 1 | 547,550 | .0307 | 15 | 2 | 416.1 | 192 |
| 1-0421 | Жокей насосоны удирдлагын самбар шкп-4 болид | Ш | 1,165,150 | 1 | 1,165,150 | .0307 | 15 | 2 | 416.1 | 192 |
| 1-0421 | Нөөц насосоны удирдлагын самбар шкп-18 болид | Ш | 1,245,250 | 1 | 1,245,250 | .0307 | 15 | 2 | 416.1 | 192 |
| 1-0421 | Үндсэн насосоны удирдлагын самбар шкп-18 болид | Ш | 1,245,250 | 1 | 1,245,250 | .0307 | 15 | 2 | 416.1 | 192 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4,383,200

832

АХУЙН УСНЫ НАСОСНЫ УДИРДЛАГЫН САМБАР /АУН/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5144 | Сэлгэн залгагч 22и | Ш | 59,070 | 2.04 | 120,503 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-5591 | Соронзон залгуур 18а кми-11810 | Ш | 28,512 | 4 | 114,048 | .028 | 15 | 2 | 416.1 | 175 |
| 2-2819 | Утас далдлагч 25х25 | М | 3,230 | 4.12 | 13,308 | .0006 | 15 | 3 | 624.1 | 6 |
| 1-0421 | Удирдлагын самбар 650х500х200 | Ш | 233,700 | 1 | 233,700 | .0307 | 15 | 2 | 416.1 | 192 |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 2 | 8,000 | .016 | 15 | 2 | 416.1 | 100 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 3,500 | .5314 | 1,860 | .0006 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 3-4119 | Төгсгөвч 0.75мм2 | Ш | 300 | 100 | 30,000 | .07 | 15 | 2 | 416.1 | 437 |
| 3-2820 | Холболтын утас 1*0.75мм2 пвг | М | 450 | 50 | 22,500 | .005 | 15 | 2 | 416.1 | 31 |
| 3-4119 | Холболтын клемм | Ш | 3,200 | 4 | 12,800 | .0028 | 15 | 2 | 416.1 | 17 |
| 3-3411 | Хүчдэл хяналтын реле 3ф 220-460в ас | Ш | 12,960 | 2 | 25,920 | .0024 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 1-0744 | Шин дln рейк 35мм | Ш | 1,280 | 1 | 1,280 | .001 | 15 | 1 | 320.13 | 5 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | .03 | 112 | .0000 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Автомат таслуур 1 фаз 6а | Ш | 5,040 | 1 | 5,040 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| | Автомат таслуур 3 фаз 25а | Ш | 15,120 | 2 | 30,240 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| 3-5624 | Ногоон улаан гэрэл | Ш | 1,900 | 4 | 7,600 | .0058 | 15 | 2 | 416.1 | 36 |

626,910

1,052

УС ШАВХАХ НАСОСНЫ УДИРДЛАГЫН САМБАР /УШН/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5144 | Сэлгэн залгагч 22и | Ш | 59,070 | 1.02 | 60,251 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-5591 | Соронзон залгуур 12а кми-11210 | Ш | 23,760 | 1 | 23,760 | .007 | 15 | 2 | 416.1 | 44 |
| 2-2819 | Утас далдлагч 25х25 | М | 3,230 | 2.06 | 6,654 | .0003 | 15 | 3 | 624.1 | 3 |
| 1-0421 | Удирдлагын самбар 395х320х200 | Ш | 86,000 | 4 | 344,000 | .123 | 15 | 2 | 416.1 | 768 |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 1 | 4,000 | .008 | 15 | 2 | 416.1 | 50 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 3,500 | .1852 | 648 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|----|-------|-----|--------|-------|----|---|--------|-----|
| 3-4119 | Төгсгөвч 0.75мм2 | Ш | 300 | 50 | 15,000 | .035 | 15 | 2 | 416.1 | 218 |
| 3-2820 | Холболтын утас 1*0.75мм2 пвг | М | 450 | 20 | 9,000 | .002 | 15 | 2 | 416.1 | 12 |
| 3-4119 | Холболтын клемм | Ш | 3,200 | 1 | 3,200 | .0007 | 15 | 2 | 416.1 | 4 |
| 1-0744 | Шин dln рейк 35мм | Ш | 1,280 | 1 | 1,280 | .001 | 15 | 1 | 320.13 | 5 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | .03 | 112 | .0000 | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| | Автомат таслуур 1 фаз 4а | Ш | 5,040 | 1 | 5,040 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| | Автомат таслуур 1 фаз 16а | Ш | 5,040 | 1 | 5,040 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 3-5624 | Ногоон улаан гэрэл | Ш | 1,900 | 4 | 7,600 | .0058 | 15 | 2 | 416.1 | 36 |

485,585

1,164

АГААР БОЛОВСРУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР /АБТ-1.2/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5144 | Сэлгэн залгагч 22и | Ш | 59,070 | 2.04 | 120,503 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 3-5591 | Соронзон залгуур 12а кмн-11210 | Ш | 23,760 | 6 | 142,560 | .042 | 15 | 2 | 416.1 | 262 |
| 2-2819 | Утас далдлагч 25x25 | М | 3,230 | 12.36 | 39,923 | .0019 | 15 | 3 | 624.1 | 17 |
| 1-0421 | Удирдлагын самбар 800x650x220 | Ш | 269,000 | 2 | 538,000 | .0615 | 15 | 2 | 416.1 | 384 |
| 3-5114 | Удирдлагын товчлуур 220в | Ш | 4,000 | 2 | 8,000 | .016 | 15 | 2 | 416.1 | 100 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 3,500 | 1.0984 | 3,844 | .0013 | 15 | 2 | 416.1 | 8 |
| 3-4119 | Төгсгөвч 0.75мм2 | Ш | 300 | 250 | 75,000 | .175 | 15 | 2 | 416.1 | 1,092 |
| 3-2820 | Холболтын утас 1*0.75мм2 пвг | М | 450 | 120 | 54,000 | .012 | 15 | 2 | 416.1 | 75 |
| 3-4119 | Холболтын клемм | Ш | 3,200 | 14 | 44,800 | .0098 | 15 | 2 | 416.1 | 61 |
| 1-0744 | Шин dln рейк 35мм | Ш | 1,280 | 6 | 7,680 | .006 | 15 | 1 | 320.13 | 29 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 3,733 | .18 | 672 | .0002 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| | Автомат таслуур 1 фаз 6а | Ш | 5,040 | 2 | 10,080 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| | Автомат таслуур 3 фаз 40а | Ш | 15,120 | 4 | 60,480 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 |
| | Автомат таслуур 3 фаз 16а | Ш | 15,120 | 2 | 30,240 | .0034 | 15 | 2 | 416.1 | 21 |
| | Автомат таслуур 2 фаз 16а | Ш | 9,945 | 4 | 39,780 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 |
| 3-6662 | Давтамж хувиргагч 380в, 11kvm | Ш | 1,180,000 | 4 | 4,720,000 | .12 | 15 | 2 | 416.1 | 749 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------|---|-----------|-------|----|---|-------|----|
| 3-3411 | Завсрын реле 220в 10а /суурьтай/ | Ш | 12,150 | 4 | 48,600 | .0048 | 15 | 2 | 416.1 | 30 |
| 1-0045 | Контроллер plc, оролт гаралтын модуль, hml monitor 10Inch | КОМ | 1,500,000 | 2 | 3,000,000 | .0042 | 15 | 2 | 416.1 | 26 |
| 3-5624 | Ногоон улаан гэрэл | Ш | 1,900 | 4 | 7,600 | .0058 | 15 | 2 | 416.1 | 36 |

8,951,762

3,002

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-3411 | Релений модуль /гаралт пс-4 по-4/ | Ш | 205,100 | 6 | 1,230,600 | .072 | 15 | 2 | 416.1 | 449 |
| | Урсгал мэдрэгч 1пс, 1по | Ш | 35,160 | 1 | 35,160 | .0069 | 15 | 2 | 416.1 | 43 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 3,500 | .726 | 2,541 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 5 |
| 1-0045 | Тэжээлийн блок 220в/24в 8,5а | Ш | 140,640 | 1 | 140,640 | .0011 | 15 | 2 | 416.1 | 7 |
| 3-6676 | Температур мэдрэгч | Ш | 46,880 | 10 | 468,800 | .0044 | 15 | 2 | 416.1 | 27 |
| | Хязгаарын мэдрэгч 1пс, 1по | Ш | 82,040 | 4 | 328,160 | .0275 | 15 | 2 | 416.1 | 172 |
| | Хөвүүрт түвшин мэдрэгч nр105 | Ш | 93,990 | 3 | 281,970 | .0206 | 15 | 2 | 416.1 | 129 |
| | Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч | Ш | 93,990 | 11 | 1,033,890 | .0757 | 15 | 2 | 416.1 | 472 |
| | Автомат таслуур 2 фаз 16а | Ш | 9,945 | 1 | 9,945 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 3-6676 | Гадна агаарын температур мэдрэгч | Ш | 125,000 | 2 | 250,000 | .0009 | 15 | 2 | 416.1 | 5 |
| | Даралтын хэмжүүр 4-20ma | Ш | 93,990 | 2 | 187,980 | .0138 | 15 | 2 | 416.1 | 86 |
| | Даралтын хэмжүүр 1пс, 1по | Ш | 93,990 | 2 | 187,980 | .0138 | 15 | 2 | 416.1 | 86 |
| 3-2824 | Кабель пвс 5х6 | М | 10,950 | 20.4 | 223,380 | .0118 | 15 | 2 | 416.1 | 74 |
| 3-2820 | Кабель пвс 6х0.75 | М | 5,550 | 10.3 | 57,165 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 3-2820 | Кабель пвс 3х4 | М | 6,350 | 103 | 654,050 | .0103 | 15 | 2 | 416.1 | 64 |
| 3-2820 | Кабель пвс 2х1.5 | М | 2,300 | 257.5 | 592,250 | .0258 | 15 | 2 | 416.1 | 161 |
| 3-2820 | Кабель пвс 2х0.75 | М | 1,320 | 10.3 | 13,596 | .001 | 15 | 2 | 416.1 | 6 |
| 3-2820 | Клсэнг-fris 5х2х0.75мм2 кабель | М | 9,537 | 15.45 | 147,347 | .0015 | 15 | 2 | 416.1 | 10 |
| 3-2820 | Клсэнг-fris 1х2х1.5мм2 кабель | М | 2,450 | 72.1 | 176,645 | .0072 | 15 | 2 | 416.1 | 45 |
| 3-2820 | Клсэнг-fris 1х2х2.5мм2 кабель | М | 4,560 | 417.15 | 1,902,204 | .0417 | 15 | 2 | 416.1 | 260 |
| 3-2820 | Клсэнг-fris 3х2х0.75мм2 кабель | М | 4,868 | 30.9 | 150,421 | .0031 | 15 | 2 | 416.1 | 19 |
| 3-2820 | Клсэнг-fris 2х2х0.75мм2 кабель | М | 2,480 | 566.5 | 1,404,920 | .0567 | 15 | 2 | 416.1 | 354 |
| 2-2819 | Пластмассан яндан ф16мм | М | 850 | 1596.5 | 1,357,025 | .2395 | 15 | 3 | 624.1 | 2,242 |

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг

Хангарьд ордон.МУ-ын Дээд шүүхийн байрны их засвар-Автоматик

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|-------|----|---------|------|----|---|-------|-----|
| 3-0540 | Ур2х2х0.5 cat.6 | М | 1,678 | 90 | 151,020 | .018 | 15 | 2 | 416.1 | 112 |
|--------|-----------------|---|-------|----|---------|------|----|---|-------|-----|

10,987,689 **4,846**

28,913,022 **18,071**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 7,100,957 |
| 2 | Материал | 20,481,817 |
| 3 | Тээвэр | 998,022 |
| 4 | Машин ашиглалт | 613,313 |
| | Шууд зардлын дүн | 29,194,109 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 2,212,995 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 4,711,066 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 36,118,170 |
| 7 | Тоног төхөөрөмжийн үнэ | 4,935,910 |
| | Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн | 41,054,080 |
| 8 | НӨАТ 10% | 4,105,408 |
| 9 | Нормчлолын сан 0.18% | 73,897 |
| | Дүн | 45,233,385 |
| 10 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 821,082 |
| 11 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 12 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 410,541 |
| | Дүн | 46,465,007 |
| 13 | Магадлашгүй ажил 2 % | 821,082 |
| 14 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 47,286,089 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 | Явган зам, талбай | 23,921,478 | 4,119,891 | 14,039,482 | 469,538 | 888,420 | 1,283,954 | 3,120,193 |
| 2 | Ногоон байгууламжийн ажил | 608,838 | 247,502 | 183,033 | 0 | 21,757 | 77,133 | 79,414 |
| 3 | Тохижилтын ажил | 6,685,097 | 1,423,877 | 3,838,863 | 91,370 | 15,271 | 443,748 | 871,969 |
| 4 | Дугуйн зогсоол, сүүдрэвчний ажил | 1,909,262 | 398,511 | 1,076,575 | 6,766 | 54,180 | 124,195 | 249,034 |
| 5 | Хашаа | 2,993,495 | 911,176 | 1,343,864 | 45,639 | 18,394 | 283,966 | 390,456 |
| НИЙТ ДҮН: | | 36,118,170 | 7,100,957 | 20,481,817 | 613,313 | 998,022 | 2,212,995 | 4,711,066 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 35-140-04 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар замын хучилт задлаж буулгах | м3 | 28.25 | 2.7 / 2 | 8.51 / | 240.46 / | 5868 / 5212 | 1411026 / | 1,411,026 |
| 25-07-20 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | м3 | 72.65 | 3.4 / 2 | .26 / | 18.89 / | 6459 / 5212 | 122004 / | 122,004 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 24 | 3.1 / 2 | .19 / | 4.61 / | 6227 / 5212 | 28700 / | 28,700 |
| 25-07-23 | Явган хүний замын хучилтийг чулуун хавтангаар хийх / 1м2-д 4ш хавтан/ | 1м2 | 403.64 | 3.5 / 2 | .16 / | 64.99 / | 6536 / 5212 | 424775 / | 424,775 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/ | 1у/м | 60 | 3.1 / 2 | .32 / | 19 / | 6227 / 5212 | 118337 / | 118,337 |

Нийт Хүн/цаг: 347.9530114 / 0

Үндсэн цалин: 2,104,842

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 357,823

2,883,634

Нэмэгдэл цалин:

3,241,457

Нийт цалин:

437,597

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

440,838

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэгсэл:

4,119,891

Ажиллах хүчний зардал:

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 37-100-07 | 15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | м2 | 7.2 | 2.1 / 2 | .55 / .69 | 4 / 4.97 | 5306 / 5212 | 21199 / 25893 | 47,092 |
| 37-100-09 | Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд уржүүлсэн суулгацийг гараар хийх | м2 | 7.2 | 1.2 / 2 | .06 / | .44 / .00 | 4460 / 5212 | 1949 / 8 | 1,957 |
| 01-070-03 | Хүнхээл нүхийг булах | м3 | 0.7 | 1.4 / 2 | 2.19 / | 1.53 / | 4648 / 5212 | 7131 / | 7,131 |
| 37-050-04 | Навчит модны суулгацыг суулгах | ш | 9 | 3.4 / 2 | .84 / .46 | 7.55 / 4.13 | 6459 / 5212 | 48737 / 21531 | 70,268 |

Нийт Хүн/цаг: 13.51218 / 9.10044

Үндсэн цалин: 126,448

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 21,496

173,234

Нэмэгдэл цалин:

194,730

Нийт цалин:

1

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 26,289
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 26,483
 Ажиллах хүчний зардал: 247,502

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-060-05 | Бетон сандал цутгах | м3 | 6.6 | 2.9 / 2 | 3.77 / 1.49 | 24.87 / 9.81 | 6056 / 5212 | 150637 / 51152 | 201,789 |
| 11-220-05 | Бетон сандалд модон тавцан хийх | м2 | 11.9 | 2.8 / 2 | .95 / .03 | 11.26 / .36 | 5962 / 5212 | 67159 / 1861 | 69,020 |
| 37-230-04 | Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах | ш | 5 | 3.4 / 2 | 2.6 / .14 | 13.01 / .69 | 6459 / 5212 | 84012 / 3570 | 87,582 |
| 37-230-04 | Гадна талбайд нэгдсэн хогийн сав суурилуулах | ш | 8 | 3.4 / 2 | 2.6 / .14 | 20.81 / 1.1 | 6459 / 5212 | 134420 / 5712 | 140,132 |
| 38-560-04 | Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 5 | 3.3 / 2 | 6.62 / .68 | 33.1 / 3.4 | 6381 / 5212 | 211211 / 17721 | 228,932 |

Нийт Хүн/цаг: 103.05682 / 15.3522 Үндсэн цалин: 727,455
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 123,667
 Нэмэгдэл цалин: 996,614
 Нийт цалин: 1,120,281
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 151,238
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 152,358
 Ажиллах хүчний зардал: 1,423,877

ДУГУЙН ЗОГСООЛ, СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 08-100-07 | Дугуйны төмөр хашлага хийх | тн | 0.061 | 3.5 / 2 | 47.36 / 4.37 | 2.89 / .27 | 6536 / 5212 | 18882 / 1389 | 20,271 |
| 09-140-04 | Төмөр сүүдрэвчний багана, холбоос угсрах | тн | 0.193 | 3.8 / 2 | 11.9 / .03 | 2.3 / .01 | 6767 / 5212 | 15547 / 33 | 15,580 |
| 09-141-06 | Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.254 | 3.2 / 2 | 6.65 / 5.17 | 1.69 / 1.31 | 6304 / 5212 | 10656 / 6847 | 17,503 |
| 74-603-01 | Дээврийг төмрөөр бүрэх | 1м2 | 10 | 3.0 / 2 | 2.44 / | 24.43 / | 6150 / 5212 | 150244 / | 150,244 |

Нийт Хүн/цаг: 31.3066567 / 1.586627 Үндсэн цалин: 203,598
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 34,612

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

278,930
313,542
42,328
42,642
398,511

Нэмэгдэл цалин:
Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

ХАШАА

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 09-510-06 | Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах | м2 | 9 | 3.3 / 2 | 5.41 / .55 | 48.67 / 4.99 | 6381 / 5212 | 310576 / 26006 | 336,582 |
| 07-460-07 | Тусгайлсан суурьгүй төмөр шонтой хашааны том хаалга | ш | 1 | 3.4 / 2 | 14.67 / 1.67 | 14.67 / 1.67 | 6459 / 5212 | 94735 / 8704 | 103,439 |
| 09-141-06 | Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.37 | 3.2 / 2 | 6.65 / 5.17 | 2.46 / 1.91 | 6304 / 5212 | 15522 / 9974 | 25,496 |

465,517

Нийт Хүн/цаг: 65.801476 / 8.57324

Үндсэн цалин:

79,138

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

637,759

Нэмэгдэл цалин:

716,897

Нийт цалин:

96,781

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

97,498

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

911,176

Ажиллах хүчний зардал:

3,627,861

Бүгд цалин: 561.6301441 / 34.612507

616,736

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,342,309

Нэмэгдэл цалин:

5,586,906

Нийт цалин:

754,232

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

759,819

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

7,100,957

Ажиллах хүчний зардал:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|-----------------------------|---------------|----------|----------|
| 9003 | Цахилгаан ерөм | 6.76 | 2,531 | 17,110 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 4.5 | 19,064 | 85,768 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 2.51 | 9,115 | 22,860 |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөг 0.75м3 | 2.51 | 7,192 | 18,038 |
| 9009 | Өндөр бүтээмжтэй нураах алх | 146.73 | 3,200 | 469,538 |

613,313

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,818 | 5.1479 | 9,359 | 5.1479 | 1 | 1 | 1480 | 7,619 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 20,964 | 16.7708 | 351,583 | 25.1562 | 15 | 1 | 320.13 | 120,799 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х500мм | Ш | 500 | 20.9893 | 10,495 | .0285 | 15 | 2 | 416.1 | 178 |
| 1-4334 | Хайрга | М3 | 24,108 | 3.0633 | 73,851 | 5.3608 | 15 | 1 | 320.13 | 25,742 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 374,242 | 5.4205 | 2,028,585 | 5.5289 | 15 | 1 | 320.13 | 26,550 |
| 1-4292 | Явган замын энгет хавтан | М2 | 22,620 | 403.64 | 9,130,337 | 5.4734 | 15 | 1 | 320.13 | 26,283 |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 22,012 | 1.471 | 32,379 | 2.4271 | 15 | 1 | 320.13 | 11,655 |
| 1-3664 | Замын хашлага яхэх-1 | Ш | 4,460 | 48 | 214,080 | .864 | 15 | 1 | 320.13 | 4,149 |
| 2-1989 | Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/ | Ш | 22,770 | 60 | 1,366,200 | 6.12 | 15 | 3 | 624.1 | 57,292 |
| 1-4032 | Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц | М3 | 10,482 | 74.4663 | 780,555 | 126.5926 | 15 | 1 | 320.13 | 607,891 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | М | 100 | 420.5929 | 42,059 | .0421 | 15 | 2 | 416.1 | 263 |

14,039,482

888,420

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-0853 | Уяа | кг | 6,000 | .009 | 54 | | 15 | 2 | 416.1 | 0 |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,818 | 1.62 | 2,945 | 1.62 | 1 | 1 | 1480 | 2,398 |
| 1-4804 | Улиас мод /h=1.8-2.5м/ | Ш | 10,000 | 9 | 90,000 | .014 | 15 | 2 | 416.1 | 88 |
| 1-4333 | Хар шороо | М3 | 13,636 | 2.86 | 38,999 | 4.004 | 15 | 1 | 320.13 | 19,227 |
| 1-4156 | Гадас | Ш | 5,000 | 9 | 45,000 | .009 | 15 | 1 | 320.13 | 43 |
| 1-4275 | Зүлэгний суулгацын үр | кг | 25,400 | .2376 | 6,035 | .0002 | 15 | 1 | 320.13 | 1 |

183,033

21,757

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|------------------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|--------|-------|-------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-4270 | Суурин хогийн сав 360л | Ш | 0 | 8 | 0 | .8 | 15 | 2 | 416.1 | 4,993 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|---------|-----------|---------|----|---|--------|-------|
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | .4224 | 768 | .4224 | 1 | 1 | 1480 | 625 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | .08 | 880 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 33,200 | 4.752 | 157,766 | .1616 | 15 | 1 | 320.13 | 776 |
| 1-4270 | Хогийн сав 2 тасалгаатай | ш | 0 | 5 | 0 | .5 | 15 | 2 | 416.1 | 3,121 |
| 1-4023 | Харууддаж өнгөлсөн брусс мод 50х50 | м3 | 595,000 | .595 | 354,025 | .5414 | 15 | 1 | 320.13 | 2,600 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,500 | 6.1811 | 21,634 | .0071 | 15 | 2 | 416.1 | 44 |
| 1-4335 | Хөвөө мод | м | 4,822 | 13.1257 | 63,292 | .0106 | 15 | 1 | 320.13 | 51 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5,000 | 1.5 | 7,500 | .0017 | 15 | 2 | 416.1 | 11 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 5.742 | 145,652 | .0065 | 15 | 2 | 416.1 | 41 |
| 1-4547 | Боолт | кг | 2,500 | 36.4 | 91,000 | .0411 | 15 | 2 | 416.1 | 257 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг b15 | м3 | 287,500 | 4.686 | 1,347,225 | 11.2464 | 0 | 1 | 1480 | 0 |
| 3-6450 | Гэрэлтүүлэгч-талбайн | ш | 85,000 | 5 | 425,000 | .05 | 15 | 3 | 624.1 | 468 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 33,200 | .3972 | 13,187 | .0151 | 15 | 2 | 416.1 | 94 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр /ү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 585,000 | .0087 | 5,097 | .0057 | 15 | 1 | 320.13 | 27 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | .1005 | 55,838 | .0603 | 15 | 1 | 320.13 | 290 |
| 3-3815 | 1 толгойтой төмөр багана 3м | ш | 230,000 | 5 | 1,150,000 | .3 | 15 | 2 | 416.1 | 1,872 |

3,838,863

15,271

ДУГУЙН ЗОГСООЛ, СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | .0146 | 27 | .0146 | 1 | 1 | 1480 | 22 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 20,964 | .0508 | 1,065 | .0762 | 15 | 1 | 320.13 | 366 |
| 1-0726 | Хар гөлмөн төмөр | кг | 3,634 | 56 | 203,504 | .1288 | 15 | 1 | 320.13 | 618 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20,000 | .4924 | 9,848 | .0066 | 15 | 3 | 624.1 | 62 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5,000 | 2.0825 | 10,412 | .0024 | 15 | 2 | 416.1 | 15 |
| 1-4547 | Эрэг боолт, м 8х35 | кг | 25,366 | .3838 | 9,735 | .0004 | 15 | 1 | 320.13 | 2 |
| 1-0094 | Барилгын хадаас | кг | 2,767 | .1 | 277 | .0001 | 15 | 2 | 416.1 | 1 |
| 1-3825 | Ган бүтээц | кг | 3,298 | 193 | 636,514 | .2509 | 15 | 1 | 320.13 | 1,205 |
| 1-0517 | Дээврийн чагт төмөр дэгээ | кг | 550 | 7.3 | 4,015 | 8.249 | 15 | 2 | 416.1 | 51,486 |
| 1-0670 | Кв-төмөр | кг | 3,298 | 61 | 201,178 | .0647 | 15 | 2 | 416.1 | 404 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1,076,575

54,180

ХАШАА

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Зардал | Нийт жин | Зай | Тээвэр | | Зардал |
|--------|------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|--------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | | | Зэрэг | Тариф | |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,818 | .0552 | 100 | .0552 | 1 | 1 | 1480 | 82 |
| 1-3824 | Том жижиг хаалганы самбар | КГ | 3,300 | 178 | 587,400 | .178 | 15 | 1 | 320.13 | 855 |
| 1-3825 | Төмөр багана 80x80 | КГ | 2,625 | 46.98 | 123,322 | .4087 | 15 | 1 | 320.13 | 1,963 |
| 1-2908 | Хашааны хаалганы шон тулгуур | Ш | 70,983 | 2 | 141,966 | 2.22 | 15 | 1 | 320.13 | 10,660 |
| 1-4334 | Хайрга | М3 | 24,108 | .237 | 5,714 | .4148 | 15 | 1 | 320.13 | 1,992 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 20,000 | .7073 | 14,146 | .0095 | 15 | 3 | 624.1 | 88 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 374,242 | .0968 | 36,235 | .0988 | 15 | 1 | 320.13 | 474 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 5,000 | 7.658 | 38,290 | .0089 | 15 | 2 | 416.1 | 55 |
| 1-3825 | Булан төмөр | КГ | 2,846 | 14.58 | 41,495 | .0146 | 15 | 1 | 320.13 | 70 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 13,500 | .963 | 13,001 | .0008 | 15 | 1 | 320.13 | 4 |
| 1-4543 | Гольн элс | М3 | 22,012 | .1384 | 3,047 | .2284 | 15 | 1 | 320.13 | 1,097 |
| 1-3825 | Кв-төмөр 40x20 | КГ | 2,625 | 129.1995 | 339,149 | .2196 | 15 | 1 | 320.13 | 1,055 |

1,343,864

18,394

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

20,481,817

998,022