

Шифр 2024-06-10

**Объектын нэр: Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх  
явган хүний замын тохижиглалтын ажлын төсөв**


**Төсөвт өртөг: 99 977 486 төгрөг**

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "ММ Архитектур" ХХК

Захирагч *Б.Баасанжав* /Б.Баасанжав/

Төсөв зохиосон: *Э.Түмэндэмбэрэл* /Э.Түмэндэмбэрэл/



Улаанбаатар хот  
2024 он

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	10,752,663
2	Материал	55,616,966
3	Тээвэр	5,218,344
4	Машин ашиглалт	540,189
	Шууд зардлын дүн	72,128,162
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3,351,040
6	Ашиг / 15%/	11,321,880
	Барилга угсралтын ажлын дүн	86,801,082
7	НӨАТ 10%	8,680,108
8	Нормчлолын сан 0.18%	156,242
	Дүн	95,637,432
9	Захиалагчийн албаны зардал	1,736,022
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	868,011
	Дүн	98,241,465
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,736,022
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	99,977,486

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 7-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	2.56	3.4 / 2	0.26 /	0.668 /	6459 / 5212	4313 /	4,313
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.5	3.0 / 2	7.2 / 1.67	10.8 / 2.5	6150 / 5212	66420 / 13056	79,476
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	1.92	3.4 / 2	1.64 /	3.148 /	6459 / 5212	20334 /	20,334
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	66	3.1 / 2	0.19 /	12.675 /	6227 / 5212	78925 /	78,925

Нийт Хүн/цаг:

27.29 / 2.5

Үндсэн цалин:

183,048

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

31,118

Нэмэгдэл цалин:

67,728

Нийт цалин:

281,894

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

38,056

Ажлын багаж, хуецаг, хэрээгэл:

38,338

Ажиллах хүчний зардал:

**358,287**

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 8-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	3.28	3.4 / 2	0.26 /	0.856 /	6459 / 5212	5526 /	5,526
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.85	3.0 / 2	7.2 / 1.67	13.32 / 3.09	6150 / 5212	81918 / 16102	98,020
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	2.46	3.4 / 2	1.64 /	4.034 /	6459 / 5212	26053 /	26,053
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	84	3.1 / 2	0.19 /	16.131 /	6227 / 5212	100450 /	100,450

Нийт Хүн/цаг:

34.34 / 3.09

Үндсэн цалин:

230,049

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

39,108

Нэмэгдэл цалин:

85,118

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн үндсэн зардал: 354,879

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 48,181

Ажиллах хүчний зардал: 450,284

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 9-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.4	3.4 / 2	0.26 /	0.626 /	6459 / 5212	4043 /	4,043
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.84	3.0 / 2	7.2 / 1.67	13.248 / 3.07	6150 / 5212	81475 / 16015	97,491
25-06-08	Асфальтбетон хольцоор зам талбайг хийх	1м3	3.42	3.4 / 2	1.64 /	5.608 /	6459 / 5212	36220 /	36,220
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	83.6	3.1 / 2	0.19 /	16.055 /	6227 / 5212	99972 /	99,972

Нийт Хүнцаг: 35.54 / 3.07

Үндсэн цалин: 237,725

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 40,413

Нэмэгдэл цалин: 87,958

Нийт цалин: 366,097

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 49,423

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 49,789

Ажиллах хүчний зардал: 465,309

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 10-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.75	3.4 / 2	0.26 /	0.717 /	6459 / 5212	4633 /	4,633
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.3	3.0 / 2	7.2 / 1.67	9.36 / 2.17	6150 / 5212	57564 / 11315	68,879
25-06-08	Асфальтбетон хольцоор зам талбайг хийх	1м3	2.06	3.4 / 2	1.64 /	3.378 /	6459 / 5212	21816 /	21,816
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	59.4	3.1 / 2	0.19 /	11.407 /	6227 / 5212	71032 /	71,032

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хунцаг:	24.86 / 2.17	Үндсэн цалин:	166,361
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			28,281
Нэмэгдэл цалин:			61,554
Нийт цалин:			256,196
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			34,587
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			34,843
Ажиллах хүчний зардал:			<b>325,626</b>

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 11-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	2.67	3.4 / 2	0.26 /	0.696 /	6459 / 5212	4498 /	4,498
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.04	3.0 / 2	7.2 / 1.67	7.488 / 1.74	6150 / 5212	46051 / 9052	55,103
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	2	3.4 / 2	1.64 /	3.279 /	6459 / 5212	21181 /	21,181
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1үм	47.4	3.1 / 2	0.19 /	9.103 /	6227 / 5212	56682 /	56,682

Нийт Хунцаг:

20.57 / 1.74

Үндсэн цалин:

137,465

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

23,369

Нэмэгдэл цалин:

50,862

Нийт цалин:

211,696

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

28,579

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

28,791

Ажиллах хүчний зардал:

**269,066**

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 12-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.1	3.4 / 2	0.26 /	0.548 /	6459 / 5212	3638 /	3,638
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.05	3.0 / 2	7.2 / 1.67	7.56 / 1.75	6150 / 5212	46494 / 9139	55,633
25-06-08	Асфальтбетон хольцоор зам талбайг хийх	1м3	1.63	3.4 / 2	1.64 /	2.673 /	6459 / 5212	17263 /	17,263
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	47.8	3.1 / 2	0.19 /	9.18 /	6227 / 5212	57161 /	57,161

Нийт Хүн/цаг:

19.96 / 1.75

Үндсэн цалин:

133,595

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

22,711

Нэмэгдэл цалин:

49,430

Нийт цалин:

205,736

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

27,774

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

27,980

Ажиллах хүчний зардал:

261,490

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 13-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	3.37	3.4 / 2	0.26 /	0.879 /	6459 / 5212	5678 /	5,678
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	2	3.0 / 2	7.2 / 1.67	14.4 / 3.34	6150 / 5212	88560 / 17408	105,968
25-06-08	Асфальтбетон хольцоор зам талбайг хийх	1м3	2.7	3.4 / 2	1.64 /	4.427 /	6459 / 5212	28594 /	28,594
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	92.4	3.1 / 2	0.19 /	17.744 /	6227 / 5212	110495 /	110,495

Нийт Хүн/цаг:

37.45 / 3.34

Үндсэн цалин:

250,735

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

42,625

Нэмэгдэл цалин:

92,772

Нийт цалин:

386,132

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

52,128

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

52,514

Ажиллах хүчний зардал:

490,774

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 14-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	2.1	3.4 / 2	0.26 /	0.548 /	6459 / 5212	3538 /	3,538
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.3	3.0 / 2	7.2 / 1.67	9.36 / 2.17	6150 / 5212	57564 / 11315	68,879
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	1.5	3.4 / 2	1.64 /	2.459 /	6459 / 5212	15886 /	15,886
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	58.7	3.1 / 2	0.19 /	11.273 /	6227 / 5212	70195 /	70,195

Нийт Хүн/цаг: 23.64 / 2.17

Үндсэн цалин:

158,498

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

26,945

Нэмэгдэл цалин:

58,644

Нийт цалин:

244,088

Нүдэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

32,952

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

33,196

Ажиллах хүчний зардал:

310,235

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 15-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	3.2	3.4 / 2	0.26 /	0.835 /	6459 / 5212	5391 /	5,391
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.84	3.0 / 2	7.2 / 1.67	13.248 / 3.07	6150 / 5212	81475 / 16015	97,491
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	2.4	3.4 / 2	1.64 /	3.935 /	6459 / 5212	25417 /	25,417
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	84	3.1 / 2	0.19 /	16.131 /	6227 / 5212	100450 /	100,450

Нийт Хүн/цаг: 34.15 / 3.07

Үндсэн цалин:

228,749

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

38,887

Нэмэгдэл цалин:

84,637

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн үндсэн үндэс:

357,374

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

47,999

Ажиллах хүчний зардал:

447,740

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 16-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.24	3.4 / 2	0.26 /	0.584 /	6459 / 5212	3774 /	3,774
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.4	3.0 / 2	7.2 / 1.67	10.08 / 2.34	6150 / 5212	61992 / 12186	74,178
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	1.7	3.4 / 2	1.64 /	2.787 /	6459 / 5212	18004 /	18,004
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	64	3.1 / 2	0.19 /	12.291 /	6227 / 5212	76533 /	76,533

Нийт Хүнцаг: 25.74 / 2.34

Үндсэн цалин: 172,489

Инженер төхникийн ажилчдын цалин: 29,323

Нэмэгдэл цалин: 63,821

Нийт цалин: 265,633

35,860

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 36,126

Ажиллах хүчний зардал: 337,619

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 17-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.6	3.4 / 2	0.26 /	0.678 /	6459 / 5212	4380 /	4,380
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.48	3.0 / 2	7.2 / 1.67	10.656 / 2.47	6150 / 5212	65534 / 12882	78,416
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	1.95	3.4 / 2	1.64 /	3.197 /	6459 / 5212	20651 /	20,651
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	67.2	3.1 / 2	0.19 /	12.905 /	6227 / 5212	80360 /	80,360

Хуудас 6



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хунцаг:	27.44 / 2.47	Үндсэн цалин:	183,808
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			31,247
Нэмэгдэл цалин:			68,009
Нийт цалин:			283,065
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			38,214
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			38,497
Ажиллах хүчний зардал:			<b>359,775</b>

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 18-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	2.48	3.4 / 2	0.26 /	0.647 /	6459 / 5212	4178 /	4,178
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.98	3.0 / 2	7.2 / 1.67	14.256 / 3.31	6150 / 5212	87674 / 17234	104,908
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	1.86	3.4 / 2	1.64 /	3.05 /	6459 / 5212	19698 /	19,698
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	90.2	3.1 / 2	0.19 /	17.322 /	6227 / 5212	107864 /	107,864

Нийт Хунцаг:	35.27 / 3.31	Үндсэн цалин:	236,649
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			40,230
Нэмэгдэл цалин:			87,560
Нийт цалин:			364,440
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			49,199
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			49,564
Ажиллах хүчний зардал:			<b>463,203</b>

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 19-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	25.36	3.4 / 2	0.26 /	6.615 /	6459 / 5212	42726 /	42,726
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	1.96	3.0 / 2	7.2 / 1.67	14.112 / 3.27	6150 / 5212	86789 / 17060	103,849
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	19	3.4 / 2	1.64 /	31.153 /	6459 / 5212	201219 /	201,219
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	319	3.1 / 2	0.19 /	61.261 /	6227 / 5212	381471 /	381,471
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	317	3.1 / 2	0.32 /	100.403 /	6227 / 5212	625212 /	625,212

Нийт Хүн/цаг:

213.54 / 3.27

Үндсэн цалин:

1,354,477

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

230,261

Нэмэгдэл цалин:

501,156

Нийт цалин:

2,085,894

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

281,596

Ажлын багаж, хуэцаг, хэрэглэл:

283,682

Ажиллах хүчний зардал:

2,651,171

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ 20-Р ГУДАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		Нийт цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы холыцоор хийх	1м3	20	3.4 / 2	0.26 /	5.217 /	6459 / 5212	33695 /	33,695
06-230-11	Бетон дэр цутгах	м3	15.6	3.0 / 2	7.2 / 1.67	112.32 / 26.05	6150 / 5212	690768 / 135783	826,551
25-06-08	Асфальтбетон холыцоор зам талбайг хийх	1м3	15	3.4 / 2	1.64 /	24.595 /	6459 / 5212	158857 /	158,857
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	254	3.1 / 2	0.19 /	48.778 /	6227 / 5212	303742 /	303,742
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	252	3.1 / 2	0.32 /	79.816 /	6227 / 5212	497014 /	497,014

Нийт Хүн/цаг:

270.73 / 26.05

Үндсэн цалин:

1,819,859

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

309,376

Нэмэгдэл цалин:

673,348

Нийт цалин:

2,802,583

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

378,349

Хуудас 8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:  
Ажиллах хүчний зардал:

381,151  
3,562,084

Бүгд хүндэтгэл:

830.52 / 60.35

Бүгд цалин:

**5,493,508**

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

933,896

Нэмэгдэл цалин:

2,032,598

Нийт цалин:

8,460,002

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,142,100

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:

1,150,560

Ажиллах хүчний зардал:

10,752,663

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-4271	Ус	М3	500	12.8254	6413	12.8254	1	1	960.47	12,318	
1-4542	Уулын элс	М3	21000	16.6344	349323	24.9516	15	1	334.65	125,251	
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	Ш	1000	40.0972	40097	0.0544	8	2	492.65	214	
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	Ш	1000	55.8738	55874	0.0189	8	2	492.65	75	
1-3967	Хашмалын бамбай	М2	3500	157.5704	551496	5.3574	3	2	691.21	11,109	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	153.2336	398407	0.1762	8	2	492.65	695	
1-4334	Хайрга	М3	22000	33.3565	733843	58.3739	15	1	334.65	293,022	
1-4025	Цөмөнт м-400	ТН	355000	17.7675	6307474	18.1229	8	1	373.4	54,137	
1-4542	Элс	М3	22000	62.1032	1366270	102.4703	15	1	334.65	514,375	
1-0142	Явган замын хашлага	Ш	4000	2977.17	11908680	1488.585	2	1	621.48	1,850,252	
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	М3	220000	36.8628	8109816	88.4707	15	1	334.65	444,101	
1-4181	Асфальт бетон холыц	М3	185000	60.494	11191390	145.1856	15	1	334.65	728,795	
1-4543	Голын элс	М3	22000	8.2937	182461	13.6846	15	1	334.65	68,693	
1-4148	Дүнэ IV зэрэг	М3	242000	0.506	122442	0.3289	3	1	516.48	510	
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5х0,3х0,15м/	М	21500	569	12233500	62.59	8	3	656.86	328,903	
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	М3	247000	3.5056	865878	2.2786	3	1	516.48	3,531	
1-4032	Зохигч ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы холыц	М3	15000	79.0377	1185566	134.3642	15	1	334.65	674,475	
3-2701	Мяндсан олс	М	10	803.4862	8035	0.0964	8	2	492.65	380	

Хог, хаягдлын зардал:

55,616,966

12.9476

28

1

296.55

107,509

5,218,344

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейсэн доргуулагч	4.17	7500	31,290
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.08	32300	2,715
9023	Гүний доргиур	36.5	12800	467,218
53*01	Плакат	2.9	4500	13,053
18*01	В-лгуурь	0.51	50557	25,913
				540,189