

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	25
2	Ургамлын хөрсийг хуулах	м2	25
3	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.94
4	Суурийн хажуугаар овойлт үүсгэхгүй хөрсөөр нягтруулж булах	м3	1.85
5	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	5.52
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	0.94
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	9.064
3	Бетон арматурчилах /зөрүү/	тн	-0.43
4	Усан сангийн доор суурь цутгах В15	м3	0.35
5	Суурийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	36
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6.18
2	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	27.12
3	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	27.12
4	Ялуу дя15.12.22	ш	2
5	Ялуу я15.12.14	ш	2
6	Төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	0.6
7	Ханын тор	тн	0.06644
ХУЧИЛТ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтын банзан бамбай угсрах	м2	12.8
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	12.8
3	Хөөсөнцөрөн хавтан дулаалга хийх б=100мм g=28кг/м3	м2	12.8
4	Хучилтанд 15мм зузаан тортой цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.8
5	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	1.6
6	Хучилтын бэхэлгээний төмөр хийц суулгах	тн	0.02
7	Парпетны хананд суух хэсгийн модон дам нуруунд язралтаас хамгаалах хар тосон түрхлэг хийх	м2	4.32
8	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	21.92
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	4.5
2	Тортой бетон шал цутгах В15 б=150мм	м3	0.84
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	9
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	27
5	Үйлчлэгч,үүдний өрөөнд паркетан шал хийх	м2	7.5
6	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	9
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын цонх угсрах	м2	1.2
2	Пластмасан цонх хананд суулгах	1 блок	1
3	Гадна дулаалгатай дотор талдаа давхар замган түгжээтэй листэн хаалга угсрах	иж бүрдэл	1
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.2
6	Цонхны хаалт хийж угсрах	м2	1.23
7	Цонхны хаалтны төмөр гадаргууг пф-115 эмалиар будах	м2	2.46
8	Хаалтыг савахаас хамгаалж бэхэлгээний төмөр элементүүдийг гагнах, хананд тогтоох	ш	1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд сайн чанартай шавардах хийх	м2	27
2	Хаалга цонхны амалгааг өндөр чанартай шавардах	м2	1.64
3	Хананд замаска хийх	м2	28.64
4	Эмульсээр хана будах	м2	49.93
5	Эко хавтангаар тааз бүрэх	м2	9

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	Автомат таслуур ВА47-100/3/32А	ш	1
3	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/1/16А	ш	1
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А	ш	3
6	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10МА-УЗО-мо	ш	1
7	Тоостой, чийгтэй байранд флуоресцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	2
8	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	2
9	Хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга угсрах	ш	1
10	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	1
11	3(1*2.5)мм2 огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	60
12	3(1*4)мм2 огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	60
13	Соронзон залгуурыг угсрах КМИ-10960 9А 380В	ширхэг	1
14	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	2
15	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	2
16	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	40
17	40*4мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	10
18	25*4мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	13
19	12 мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	м	18
20	50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
21	Автомат таслуур ВА47-100/3/40А /Одоо байгаа самбарт тоноглох/	ш	1
22	ВВГ 5х6мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	30
23	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	30

ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооног өрөмдөх /цооногийн гүн 100м хүртэл	100м	0.7
2	100мм голчтой ган хоолой угсрах	1км	0.07
3	Гүний худгийн насос суурилуулах	ш	1
4	PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	60
5	Усны тоолуур d=25мм байрлуулах	ш	1
6	Манометр	ш	1
7	Манометрийн хаалт угсрах Ф-15	ш	1
8	Фланцтай таслах хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
9	Таслах хаалт угсрах Ф-25	ш	1
10	Вантузы Ф-32мм	ш	1
11	Ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх Ф-25мм	м	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх Ф-32мм	м	2
13	Ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх Ф-50мм	м	2
14	Тоног төхөөрмжийн доор кронштейн байрлуулах	кг	50
15	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1
16	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1
17	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
18	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
19	Цэвэр усны нөөцийн сав 3м3	1ком	1
20	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. d = 32-50мм	ш	8
21	Дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах Ф-200мм	м2	2
22	Цахилгаан радиатор суурилуулах	ком	3