

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шал сугалж хуулах	м2	23.65
2	Нураах алхаар бохир усны трассын дагуу бетон шал ухаж буулгах	м3	0.75
3	Нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.3
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийх	м3	7.15
5	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	7.15
6	Нураах алхаар бетон шалыг суурийг хучилтын хавтан хүртэл ухаж буулгах	м3	1
7	Тоосгон бүтээцэд 250х250мм хэмжээтэй жижиг нүх,зай гаргах	м3	0.08
8	Хаалга задалж авах	хайрцаг	2
ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	11.09
2	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	11.09
3	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	11.09
4	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	23.82
5	Шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	23.82
6	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	23.82
7	Ариун цэврийн өрөөний шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	23.82
8	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	61.18
9	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	61.18
10	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	1.8
11	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.8
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.8
13	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	1.35
14	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
15	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	3.15
16	Төмөр бетон хучилт 0.1м2хүртэл талбайтай ховил, хөндий, нүхийг битүүлж шавардах	м3	0.2
17	Ажлын талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	2.24
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=150-450м3/цаг N=0,085кВт H=515Па	ш	1
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150х150мм	м2	3.6
3	Хоолойн дулаалга	м2	3.6
4	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	3
5	0.0225м2 гадна сараалж угсрах	ш	1
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	3.6
7	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150*150мм	ш	4
8	Агаар дамжуулах хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх 150*150*150мм	ш	2
9	Вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .	ш	2
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	10
2	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	20
3	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	40
4	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	1
5	Даралт тохируулах хаалт угсрах д 25мм	ш	1
6	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
8	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	2
9	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	24
10	Наадаг вентиль угсрах Ф-20мм	ш	24
11	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.5

УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнадаг хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
2	Үл буцаах клапан d=25мм тавих	ш	1
3	Ус буулгагч угсрах д 20мм	ш	1
4	Манометр	ш	1
5	Манометрийн гуравлагч кран	ш	1
6	Ус нөөцлөх сав угсрах 1м3	ш	1
7	Цэвэр усны вакуум насос суурилуулах Q-1.5м3/цаг Н=15м 1.5 квт	ш	2
8	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 50л	ш	2

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	30
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	30
3	Угаагуур тавих	1ш	4
4	Холигч байрлуулах	1ш	4
5	Суултуур байрлуулах	1ком	4
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	1
3	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/1/16А	ш	3
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	1
6	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10мА-УЗО-мо	ш	2
7	Удирдлагын самбар хайрцаг УС-1	ш	1
8	Газардуулга холболтын хайрцаг ГХХ-1	ш	1
9	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	12
10	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ш	2
11	Ус чийгний хамгаалалттай 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
12	Ус чийгний хамгаалалттай 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
13	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	1
14	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	215
15	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	60
16	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	4
17	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	5
18	40*4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
19	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
20	Автомат таслуур ВА88-32/3/40А /Одоо байгаа самбарт тоноглох/	ш	1
21	ВВГ 5х6мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	
22	ВВГ 5х4мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	30
23	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	30

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.09
3	Хананы далд утасыг буулгах	100м	2