

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор асгаас болон овойлттой хөрсийг шороог автосамосвалд ачих	м3	1039
Гараар засаж ухах	м3	47.86
90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	605
Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	107
Булах, шал, хаяавч „довжоо доор хийх хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1100.75
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор овойлтгүй дутах шороог автосамосвалд ачих	м3	1207.75

СУУРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон бэлтгэл хийх	м3	10.8
Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	66.8
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.5
Бетон бэлтгэл хийх	м3	4.1
Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	10.9
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.183

Шугаман суурийн бетон хана цутгах	м3	99.6
Хрс хөөсөнцөр хавтан 100мм бүрэх /суурийн хана /	м2	254
Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	732

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Төмөр бетон багана цутгах	м3	41.52
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	6.16
Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	86.59
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.15
Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250/саравч, орсон/	м3	155.9
Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.94
Төмөр бетон парпедний хана цутгах м250	м3	22.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	4.6
Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	12

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	137.5
200 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	15.85
1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	1065
1\2-ын тоосгоор салхивчийн хана арматургүй өрөх	м2	67
Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.52
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	39
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	1
0,3тн хүртэл жинтэй ялуу я22	ш	2
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	43.7

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	593
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2965
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	593
EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 200мм	м2	551
Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх 0-15мм	м3	41.3
Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	593
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой	м2	593
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2965
Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	623
Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	672
Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	2.7
Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	23
Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	6
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	26.31

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
3.6м ² хүртэл талбайтай гадна дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	6
2м ² хүртэл талбайтай гадна дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	2
Дотор тоосгон хананд 3 м ² дээш талбайтай хаалга усрах	м ²	75.2
Хаалганд цоож суулгах	ш	40
Вакум цонх угсрах	м ²	147.6
Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м ²	40
Метал рамтай шилэн хана хаалга угсрах	м ²	8.7

ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м ³	48.5
Ерс өөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх 100мм	м ²	486
Шалны бетон бэлтгэл цутгах 150мм	м ³	48.5
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м ²	988

Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх	м2	988
Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх к-1.02	м2	19.85
30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	13.75
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах / 1.02	м2	195.2
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх/паркет,хулдаас,хивс/	м2	766
Паркетан шал хийх 1.02	м2	93.53
Хуйлмал хулдаас нааж шал хийх-1.02	м2	288.27
Шаланд хивсэнцэр наах к-1.02	м2	399.15
Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	21.42
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	47.85

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай /-150мм эрдэс хөвөн /өнгөлөх / саравч ,парпед /	м2	695.3
Гадна амалгааг металжсан хавтанцараар өнгөлөх /+ саравчний нүүр, парпелний дээгүүр/	м2	198.46
Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	384
Rockwool хавтангаар цоколийн бетон хана	м2	65.5

дулаалах d-150мм		
Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд Гантиган хавтан хавтан наах	м2	65.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2442.1
Цутгамалбагана дн-ны гадаргууд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	335.6
Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	133.1
Эмульсэн будгаар шавардсан амалгааг 100 % багсаар будах	м2	133.1
Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	193.5
Тоосго бетонон дотор хананд өнгөлгөөний плита хавтанцар наах	м2	193.5
Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	845.4
Таазанд замаска хийж эмульсэн будгаар100 % багсаар будах	м2	852.6
Шавардсан хананд замаска хийж эмульсэн будгаар100 % багсаар будах	м2	2777.7
Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	16.8
Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	16.8

Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	53.36
Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	88.64
Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	88.64
Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	88.64
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	84.84

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон шахах шахуургаар Бетон тулгуур цутгах	м3	2
Төмөр шат угсрах галын	тн	1.15
Шатны төмөр хайс хийх	үм	8.4
Галын шат ,довжооны төмөр хайс хийх	үм	68
Галын шат хайснууд тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.77
Довжооны гишгүүрт гантиг хавтан наах	м2	63
Дээврийн төмөр шат угсрах	тн	0.213
Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.213
Сувгийн ул бетон цутгах	м3	3.04
150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	4.2
Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх5	ш	68
Сувгийн бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	28
Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй	м2	32.7

модон хийцээр угсрах		
АЦӨ -ний тусгай тоноглолын бариул 600мм тогтоох	иж бүрдэл	1
Хаяавч бетон цутгах	м3	10.4
Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.02
Парны хаалт өнгөт хавтангаар хийх	м2	75.24
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.3
Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1080
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	14.1

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-1

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	85
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	25
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	16.61
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	19.6
Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	790

Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-20мм	ш	12
Автомат хий хураагч ф15 тавих	ш	12
15-20мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	6
Маяг-22панел (ялтсан) радиатор 22-5090-5	ш	1
Маяг-21 панел (ялтсан) радиатор 21-5140-5	ш	4
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5040-5	ш	2
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5060-5	ш	2
Маяг-22панел (ялтсан) радиатор 22-5090-5	ш	2
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5110-5	ш	5
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5140-5	ш	8
Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор 33-5070-5	ш	1
3 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	2
4 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	2
5 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	2
D-15мм тохируулах хаалт суурилуулах	ш	1
Таслах хаалт голч d=15мм тавих	ш	1
Хийн кран тавих	ш	1
Автомат хий хураагч ф15 тавих	ш	2
Компакт винтель голч d=15мм тавих	ш	24
Бөглөөт гуравлагч ф32 мм	ш	2
Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	110

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	70
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	20
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м ²	13.6
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м ²	16.1
Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	740
Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-20мм	ш	12
Автомат хий хураагч ф15 тавих	ш	12
15-20мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	6
Маяг-21 панел (ялтсан) радиатор 21-5040-5	ш	2
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5040-5	ш	2
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5050-5	ш	1
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5070-5	ш	2
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5080-5	ш	1
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5110-5	ш	5
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5120-5	ш	1
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 22-5140-5	ш	8
3 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	2
4 гаргалгаатай хуваарилах коллектор хайрцагны хамт	ш	4
Компакт винтель голч d=15мм тавих	ш	22
Бөглөөт гуравлагч ф32 мм	ш	2
Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	90
Шалны халаалт / "heat well" эрүүл мэндийн ялтсан /	м ²	88

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1-4

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сэнс RS 200L L=275м3/ц N =98вт 100па угсрах	ш	4
Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх	ш	8
0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	27
Сараалж р150	ш	16

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-5

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
VARD 280/2 I= 1500м3/ц 1.1квт 280па	ш	1
0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл	м2	18

голчтой хоолой угсрах		
350*250 гал хавхлага тавих	ш	1
Зуухан дээр шүхэр 2100*1900*640 /тос баригч, шибэрийн хамт /	м2	4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-6

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	31
Сэнс RP 40-20/20-4D 850м3/ц 0.291квт 250па	ш	1
Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх	ш	2
Салхивчийн төхөөрөмжинд яндан хоолой хэлбэрийн дуу шуугиан намдаагч тавих ,	ш	1
Сараалж р150-200	ш	8

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-7.8.10

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
100 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	10.2
Сэнстэй сараалж 75м3/ц	ш	3

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-9

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сэнс RS 200L L=450м3/ц N =98вт 150па угсрах	ш	1
Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх	ш	2
0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	10.5
Сараалж р150	ш	4

АБТ-1-6 СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сэнс RS 200L L=300м3/ц N =176вт *2 200па угсрах	ш	6
160 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	165.8
Агаар хүлээн авах ,гаргах гадна сараалж ф160	ш	12
Цахилгаан агаар халаагч байрлуулах 2.5квт	ш	6
Цахилгаан агаар халаагч байрлуулах 3вт	ш	6
Сараалж р150	ш	36

БУСАД СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	40
Сэнс 100м3/ц 30вт 50па	ш	7
Сараалж р150-200	ш	9
Агаарын дулаан хөшиг -9.7-13.7 квт байрлуулах	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ОРОЛТЫН ХЭСЭГ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
Төмөр гэртэй термометр	ш	6
Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
Баланслагч хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
Ф89 мм -500мм корпусын голчтой дулаан хуваарилагч	ш	2
Шилжвэр 80/57мм	ш	2

ДУЛААН МЕХАНИК ТОНОГЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цахилгаан халаалтын тогоог суурилуулах - 36квт	ш	2
Wilo-25/90-0.25/2 насос суурилуулах - 2.28м ³ /ц н-10.2м 0.25квт	ком	2
Удирдлагын автомат самбар	ширхэг	1
Аваарын клапан тавих	ш	1
100л эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1
Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4

Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-20мм тавих	ком	3
Ус юүлэгч винтель голч d=15мм тавих	ком	1
Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
Төмөр гэртэй термометр	ш	4
Клапан ба фланцын голч d=20-40мм тавих	ш	3
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	10
Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	10
20мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	45
D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60
D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	70
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	95
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	60
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	45
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	135

Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	45
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	10
Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	200
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	30.2
Яндан хоолойг дугуй хөөсөн хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	69.5
Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм тавих	ш	69
Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм тавих	ш	2
Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм тавих	ш	8
Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм тавих	ком	8
Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	6
Автомат хий гаргагч ф15 тавих	ш	2
Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ус хэмжигч ф40	ш	2
Ус халаагч 500л бойлерыг холбох	ком	1
Халуун усны насос суурилуулах - 1.5м3/ц	ком	2
Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	6
Клапан ба фланцын голч d=50мм тавих	ш	4
Ус юүлэгч хаалт d=15мм тавих	ш	1
Ус юүлэгч хаалт d=25мм тавих	ш	2

50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
Услах кран d=25мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	110
Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	45
Тос баригч / голч-100мм/	1ш	1
Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	4
Суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	ком	12
Угаагуур тавих	1ш	7
Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	16
Угаагуур тавих /цэвэрлэгээний /	1ш	1
Тосгуур тавих /хүүхдийн/	1ш	4
Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	1
2 дамжлагатай бүлэг угаагуур тавих	1ш	2
Шүршүүрийн кабин байрлуулах	1ш	5
Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	4
Холигч байрлуулах	ш	31

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Оролтын самбарыг угсрах 1600*700*400	ком	2
Баталгаат тэжээлийн хүчний хуваарилах самбар IP-30	ком	2
Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP-44	ком	5
Ослын гэрэлтүүлгийн самбар ОГС-1	ком	1
Гэрлийн самбар угсрах ГС1-3	ком	3
Гадна гэрэлтүүлгийн самбарыг угсрах IP-44	ком	1
400*300*120 удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ком	15
Газардуулга холболтын хайрцаг ГХХ-1	ком	1
40 вт лэд чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	25
40 вт лэд чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP20	ш	150
9вт лэд чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ш	10
Х өдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч 230в 9 вт	ш	3
3*14 вт лэд гэрэлтүүлэгч	ш	19
20вт лэд гэрэлтүүлэгч хамгаалагдсан	ш	22
Хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 230В, 8Вт, IP20	ширхэг	12
"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 230В, 8Вт, IP20	ширхэг	2
Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 230В, 16А	ширхэг	32

Далд тавих хоёр туйлт унтраалга 230В, 16А, IP20	ширхэг	20
Ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга тавих 16а 230в	ширхэг	13
Далд тавих, газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка 230В, 25А, IP20	ширхэг	11
Далд тавих, газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка 230В, 25А, IP20	ширхэг	40
Ил угсрах газардуулагч контакттай тагтай розетка 230В, 25А, IP20	ширхэг	16
Шаланд багц разетка суулгах	ш	1
Утас салбарлах хайрцаг	ш	110
Унтраалга розетк хайрцаг	ш	133
20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2566
32-40 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	330
63-80мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	55
2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3100
2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	3100
4 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	700
4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	700
6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	50
3х6мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	100
5х6мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	200
5х10мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	20
5х16мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	80

4*25+1*16 мм ² хүртэл огтлолтой ВВГ кабелийг түүлдэж тавих	м	20
4*35+1*25 мм ² хүртэл огтлолтой ВВГ кабелийг түүлдэж тавих	м	30
4*50+1*25 мм ² хүртэл огтлолтой ВВГ кабелийг түүлдэж тавих	м	20
4*70+1*35мм ² хүртэл огтлолтой ВВГ кабелийг түүлдэж тавих	м	10
3*50+1*25мм ² хүртэл огтлолтой ВВГ кабелийг түүлдэж тавих	м	10
6-10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	74
25-35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	36
50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	14
Кабелийн тавиур суурилуулах	1 м	57
12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	180
40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	26
25*4мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	40
Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	32
Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	32

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Телефон хананы розетка /4ш ялтастай коннектор/	ш	10
Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас /ердийн/ UTP 2*2*0.5мм утас	м	350
Телефон хэрэглэгчийн төгсгөлийн төхөөрөмж DP 10	ш	1
Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй кабель 10*2*0.5мм	м	20
10 хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	1
Телефон сүлжээний холболтын төхөөрөмж 16port	ш	1

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ГУРАВЛАСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---------------------	-------------	------------

Компьютерийн хананы розетка	ширхэг	13
Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж 12 port	ш	2
Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй UTP-Cat.4x2x 0.5 мм утас	м	1000
Телевизийн хананы розетка	ширхэг	11
IPTV үйлчилгээг ялгах MDU төхөөрөмж 16 port	ш	1
Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	ш	1

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах /гадна/	ш	5
Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах /дотор/	ш	14
36 сувгаар дүрс бичих хадгалах боломжтой бичигч төхөөрөмж	1 станц	1
Камерийн сүлжээний кабель UTP4x2x0.5мм	м	1000
Камерийн бичлэгийн программ бүхий компьютер I7 42инч	ш	1
Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж 12 port	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зарлан мэдээлэх системтйн удирдлагын пульт, чадлын өсгөгч, удирдлагын микрофоны хамт	ком	1
Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель 2x1.5 мм утас угсрах	м	250
Чанга яригч угсрах /хана таазанд/ 6-15в	ш	30
Чанга яригчийн системийн өсгөгч	ш	1

ШАЛНЫ ЦУТГАЛТАНД ХИЙХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
100мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг шалны ховилд угсарч бетоноор шавах	м	10

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10 зона 1дэд станц бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ком	1
Галын дохиололын станцын удирдлагын гар С-2000м	ш	1
Галын дулаан ,утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	56
Дэд станц	ком	1
Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	3
Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	3
Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 2*0.8	м	600
Төхөөрөмж хоорондын угсралтын утас 1*3*1.5мм2	м	25
CRVV 2*1,5 мм2 хүртэл тэжээлийн утас	м	30
Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй UTP-Cat.4x2x 0.5 мм утас	м	100
Цахилгаан хангамжийн хайрцаг	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	3350
50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	25
Хүчдэл барих төхөөрөмж	шир	1
Давхрын самбар 600х600х220мм	ш	2
Холбооны шүүгээ /rack/ 12-16 и 19 "	ком	1
16мм ² ПВ утас сүвлэх	м	30
Цахилгаан хуваарилах залгуур 3500в	ш	2
Зогсуур дотор байрлах тоног төхөөрөмж байрлуулах тавиур	ширхэг	3
36ммхүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	100

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.65м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м ³	2404
Гараар ухах	м ³	72.1
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м ³	24
Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-100мм	м	6
Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	30
200 мм голчтой дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах	м	260
Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м ²	212
Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр	м ³	371.42

эргүүлж булах		
90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	2104.1
Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	7
Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	99
Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.21
Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.21
2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	7
Тосон будгаар й будах	м2	7

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	13951
Гараар ухах	м3	419
Шуудуунд банзан бэхэлгээ хийх	м3	2980
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	50.2
Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.627
Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.627
Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d =	км	0.627

50мм		
Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	348.5
Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2155.5
90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	12215
Фланцаар холбох хаалтны голч - 50мм	ш	1

6КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	4
Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.8
6кв-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох са10-1	1 тулгуур	1
6 кв-ын цдаш-ын төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох а10-1	1 тулгуур	1
Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.5
Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.3
Агаарын шугамын ас-маркийн 1*70мм2 хүртэл огтлолтой утсыг зөрлөггүйгээр	км (Зутас)	0.155
6 кв-ын хүчдэлтэй шугамд цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
Гэмтэл заагч суурилуулах	1 иж бүр	3

6 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах РЛНД-10кВ	ширхэг	1
6 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2
Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	1.7
Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.7
12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг шуудуунд тавих	м	10.4
22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	4

6 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ ТРАСС - 37М

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	8
Кабелийн шуудууг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
Кабелийг шуудуунд сунгах YJLY 23/3*70/мм2	м	37
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.025
Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25
70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүлэлгээ хийх	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ -75М

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	33.6
Кабелийн шуудууг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30.2
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	70
Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3х70+1*35мм ²	м	150
Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х10мм ²	м	75
Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3х4мм ²	м	75
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.075
100мм хүртэл голчтой ган хоолой	1 м хоолой	15
40мм хүртэл голчтой ган хоолой	1 м хоолой	6
Кабелийн трассын шон заагч тэмдэг /бетон суурь/тавих	1 ш	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР-5КВА

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон суурь хийх	м3	0.72
Гадна тавих зориулалттай дизель генератор угсрах 5.0ква	ком	1
Торон хашаа шонгийн хамт угсрах	1 секц	4
Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	6
Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	6
100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	48
20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
Тулгуур буулгах к-0,6	ш	1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ,БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	60.2
Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	54.2
Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х6мм2	м	215
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	190

Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	190
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.19
Гэрэлтуулгийн суурийн нух гараар ухах	м3	2
Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	2
Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.04
Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах / 6м,100Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	8
Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-40 мм	м	9
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	48

400 КВА / 6/0.4КВ ЧАДАЛ БҮХИЙ ДЭД ӨРТӨӨ КТПН

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Суурийн нух гараар ухах	м3	2
Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	1
Суурийн арматурчилал	тн	0.026
Хайрган дэвсгэр хийх	м2	0.5
400 ква / 6/0.4кв чадал бүхий дэд өртөө КТПН	иж бүрэн	1
Хүчний хувьгуур ба раекторт үзлэг шалгалт хийх	ширхэг	1
Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ширхэг	1

Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	8.96
Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.96
100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	56
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	14
0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	4

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	322
Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	97
Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	49.74
90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	282
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	0.805
PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	16.8
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.805
Сувагчлалаар тосон шахалттай кабель сүвлэх ТПП 10*2*0,4	1км	1.95
Сувагчлалаар тосон шахалттай кабель сүвлэх	1км	0.03

ТПП 100*2*0,4		
Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	8

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
100х2 хосын блок байрлуулах	ш	1
Физик кабелийн залгааны муфт хийх 100х2	ш	1
Төгсгөлийн төхөөрөмж байрлуулах 10х2	ш	1
Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	ш	2
Шилэн кабелийн хувиргуур төхөөрөмж	ш	1
Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12 коре	1км	1.55
Гэрэвч хоолойг тавих голч d = 250мм	км	0.06

АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙ АЖИЛ-179.76М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	179.76
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	72
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	27
1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	27
Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 15см	1м3	27
Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	72

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ-394 М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	394
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	78
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	39.4
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	39.4
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	16

Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	394
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	264.1

БЕТОНОН ТАЛБАЙН АЖИЛ-145.22М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	145.02 2
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	29
0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	14.5
Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	14.5
Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	1м3	14.5
Резинин хавтангаар талбайн шалыг бүрэх	м2	145.22

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ-248М2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	248
15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	248
Зүлэг үрээр тарих	м2	245

ТОНОГЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон рейкен тавцантай түшлэгтэй 2*0.5*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	4
Хогийн сав суурилуулах	ш	6

ГАДНА ХАШАА -187.2М ХН1.6М

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	37.4
Хашааны шугаман суурь цутгах м150	м3	37.4
Хашааны шугаман суурь цутгах м150 хээтэй хэвээр 0.4x0.4	м3	29.9
Бэлэн төмөр хашаа хаалганы хамт угсрах/будагтай/	м	187.2

САРАВЧНЫ АЖИЛ -2Ш/4М*4М/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Саравчны суурийн нүх гараар ухах	м3	1.2
Саравчний шон чигжиж цутгах м100	м3	1.2
Саравчны модон хийц угсрах	м3	4.4
05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	32
Шалны дэр мод тавих	м2	32
Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах /лазур/	м2	32
Гоёлын наадаг чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх	м2	40

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хүүхдийн тоглоом угсрах /3 гулсууртай багц/	ш	1
Хүүхдийн тоглоом угсрах / эргэдэг, дүүжин даажин/	ш	3