

**ЗУУНМОД СУМЫН БАРУУНЗУУНМОД БАГИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ДОТОРХ
АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ИНЖЕНЕРИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
ТАЛБАЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ				
1	Гэр барих	ш	3.0	
2	Вагон сууц байрлуулах	ш	1.0	
3	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	ш	1.0	
4	Контейнер байрлуулах	ш	1.0	
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ				
5	Замын чиг сэргээх	км	0.30	Уулзвар гарц оруулж тооцов.
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ				
13	Далан байгуулах	м ³	-	
14	Ухмал байгуулах	м ³	-	
16	Шуудууны бетон бэхэлгээ хийх	м ³	-	B25 анги, h=10см
17	Хажуу налууг гараар тэгшлэх	м ²	-	
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ				
18	Авто замын энгийн хашлага суулгах 1000*300*180	урт/м	600	Ул бетоны хамт.
19	Суурийн доод үе	м ³	234.36	h=30см
20	Буталсан чулуун суурь	м ³	156.24	h=20см
21	Суурь асфальтбетон хучилт	м ³	73.50	h=4см
22	Өнгө асфальтбетон хучилт	м ³	73.50	h=3см
23	Суурийн доод үе	м ³	-	h=30см
24	Буталсан чулуун суурь	м ³	-	h=20см
25	Элсэн үе	м ³	-	h=2см
26	Чулуун хучилт	м ³	-	h=10см
27	Орц гарцны асфальтбетон хучилт	м ³	-	h=5см
28	Хөтөч хавтан хийх /Термопластик/	м ²	51.39	30см өргөнтэй термопластик байна.
ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ				
29	Ногоон байгууламж хийх	м ³	88.92	h=20см
30	Явган замын хашлага суулгах 500*200*80	урт/м	1,046.67	Ул бетоны хамт.
31	Цементээр бэхжүүлсэн элс хайрган суурь хийх	м ³	104.67	h=10см. Явган хүний замд. Цементны орц 6%
32	Элсэн дэвсгэр үе	м ³	31.40	h=3см, Явган хүний замд.
33	Явган замын хавтан 200*100*50	м ²	1,046.67	h=6см
34	Хөвөө байгуулах.	м ³	81.37	h=20см
УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ				
ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ				

35	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц 500*300*180	ш	-	Шүүрт тагны хамт
36	Доод талд хийх зохистой ширхэглэлтэй дайрган материал	м³	-	
37	Бетон бэхэлгээ хийх	м³	-	В15
38	Чулуун бэхэлгээ хийх	м³	-	h=30см
39	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц хийх үеийн ухмалын ажил	м³	-	Гараар хийнэ.
40	425мм голчтой ган хоолой гарц орц нь дээр хийх	урт/м	-	Нийт 2 байрлал дах тоо хэмжээг нэгтгэж тооцов.
ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭЛ, ТОНОГЛОЛ				
83	Тэмдэг байрлуулах	ш	28.00	
84	Тэмдэглэл хийх	урт/м	3618.1	10см өргөнтэй тооцов. Цагаан болон шар өнгийг хамтад нь тооцов.
85	Авто замын хурд сааруулагч асфальтбетоноор хийх	м³	7.20	4200мм урт 70мм өндөртэй зорчих хэсгийн нийт өргөнтэй тэнцүү хэмжээтэй байна.
ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ				
90	Объектыг ашиглалтанд оруулах	1 км	0.3	
ХОГ, ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ				
91	Асфальтбетон хучилт хийх үеийн хог цэвэрлэх	м3	7.71	
92	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	0.36	