

АВТО ТЭЭВЭРИЙН УУЛЗВАРААС ХУУЧИН ПОСТ

ХООРОНД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ТАВИХ АЖЛЫН

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: **100 000 000** төг

ЩИФР:11-753/24-25

Авто тээвэрээс хуучин пост хүртэлхи гэрэлтүүлэг

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

2024/7/30

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	1'728'149
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3'068'140
	ДҮН	4'796'289
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

2024/07/29

Объектын нэр :

Авто тээвэрээс хуучин пост хүртэлхи гэрэлтүүлэг

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
01. Газар шорооны ажил			
01-050-04	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	40
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	10
38-350-04	аянга зайлуулагчийн 12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр гар ажилгаагаар зоох	ш	5
Үе шатны ажлын дүн			
02. Кабелийн ажил			
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	0
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	5
38-220-26	4-6мм ² хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд эпоксидон үзүүрлэгээ хийх	ш	10
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	0
38-250-05	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
20-200-04	6 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг тавих	м	2650
Үе шатны ажлын дүн			

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
03. Хэмжих хэрэгслэл			
38-540-05	1 фазын тоолуур угсах	ш	1
38-300-04	5кг хүртэл жинтэй төмөр бүтээцийг угсарч боолтоор бэхлэх	ш	1
38-310-08	16А-ын гал хамгаалагчийг хайрцаганд угсах	ш	1
20-250-05	улайсах ламптай гэрэлтүүлэгчийг цамхагт өлгөж угсах	ширхэг	1
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг төмөр цамхагт угсах	ш	1
20-240-04	100 А хүртэл автомат угсах	ширхэг	0
38-220-26	4-6мм2 хүртэл огтлолтой 4 судастай кабельд эпоксидон үзүүрлэгээ хийх	ш	1
	Үе шатны ажлын дүн		
НИЙТ ДҮН			
Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%)			
Нэмэгдэл цалин (37%)			
НИЙТ ЦАЛИН			
НД, ЭМД-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэл (11%)			
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%)			
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ			

**Тооцоо хи
Шалгасан**