

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ- АБВ БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин хаалгыг буулгах	м2	24.82
2	120мм явган тоосгон хана буулгах	м3	18.64
3	ДСП хавтангаар хийсэн явган хана буулгах ([k1=0.8])	м2	43.29
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах ([k1=1.02])	м2	200.89
5	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	249.56
6	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	209.44

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР-А БЛОКНЫ 1, 2-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны тэгшилгээ бетон б60мм зузаантай БМ150 цутгах	м3	6.01
2	Плита бетон шаланд цавуугаар наах ([k1=1.02])	м2	98.22
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	21.66
4	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	257.04
5	Ханын плитаны чигжээс	м2	257.04
6	Метал хавтантай дүүжин тааз угсрах	м2	98.22
7	Цонхны амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	21.66
8	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах явган хана ДСП хавтангаар угсрах	м2	28.6
9	Модон хаалга усрах	м2	10.21
10	Хаалганы зай шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.21
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
12	Хаалганд ариун цэврийн өрөөний тэмдэг суулгах	ш	6

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР-Б БЛОКНЫ 1-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны тэгшилгээ бетон б60мм зузаантай БМ150 цутгах	м3	0.27
2	Плита бетон шаланд цавуугаар наах ([k1=1.02])	м2	4.45
3	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	35.63
4	Ханын плитаны чигжээс	м2	35.63
5	Метал хавтантай дүүжин тааз угсрах	м2	4.45
6	Модон хаалга усрах	м2	4.83
7	Хаалганы зай шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.83
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
9	Хаалганд ариун цэврийн өрөөний тэмдэг суулгах	ш	2

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР-В БЛОКНЫ 1, 2-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны тэгшилгээ бетон б60мм зузаантай БМ150 цутгах	м3	6.01
2	Плита бетон шаланд цавуугаар наах ([k1=1.02])	м2	98.22
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	21.66
4	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	268.01
5	Ханын плитаны чигжээс	м2	268.01
6	Метал хавтантай дүүжин тааз угсрах	м2	98.22
7	Цонхны амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	21.66
8	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах явган хана ДСП хавтангаар угсрах	м2	35.56
9	Модон хаалга усрах	м2	10.21
10	Хаалганы зай шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.21
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
12	Хаалганд ариун цэврийн өрөөний тэмдэг суулгах	ш	6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг талбайд бэлтгэх ажил	м3	14.95