

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа таазны гэрэлтүүлэг буулгаж, цахилгааны утас аюулгүй болгох	ш	30
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0.3
3	Одоо байгаа цахилгаан тэжээлийн самбарт хуучин автомат солих	100ш	0.013
<b>ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пласмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	116
2	Хананд далд суух унтраалга суулгах	ширхэг	14
3	Хананд ил суух газардуулгын контактай ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	13
4	Далд угсрах унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ширхэг	27
5	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	13
6	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	14
7	20мм хуванцар хоолой угсрах	м	1033
8	25мм хуванцар хоолой угсрах	м	766
9	1x2.5мм <sup>2</sup> зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас сүвлэх	м	3100
10	1x4мм <sup>2</sup> зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас	м	2300
11	1 фазын дифференциаль автомат АВДТ-32.2р.25.10мА-г тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	13
12	ВА47-29.1.16А хар.В автомат таслуурыг тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	13