

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа таазны гэрэлтүүлэг буулгаж, цахилгааны утас аюулгүй болгох	ш	3
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0.03
3	Одоо байгаа цахилгаан тэжээлийн самбарт хуучин автомат солих	100ш	0.03
<b>ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пласмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
2	Хананд далд суух унтраалга суулгах	ширхэг	5
3	Хананд ил суух газардуулгын контактай ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	4
4	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	4
5	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	5
6	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ширхэг	9
7	20мм хуванцар хоолой угсрах	м	220
8	25мм хуванцар хоолой угсрах	м	218
9	1х2.5мм2 зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас сүвлэх	м	655
10	1х4мм2 зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас	м	654
11	1 фазын дифференциаль автомат АВДТ-32.2р.25.10мА-г тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	4
12	ВА47-29.1.16А.С ба ВА47-29.1.16А.Д автомат таслуурыг тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	6