



НЭГ. 1-Р ХОРОО, 1-Р СУРГУУЛИЙН УРЛАГ ЗААЛНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
<b>БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	206
53-120-01	Цементэн тэгшилгээ ховхолж хуулах	м2	206
12-060-07	Дээврийн дулаалга хийх	м3	4.12
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15
<b>ДЭЭВРИЙН АЖИЛ</b>			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-060-04	Дулаалга хийх /EPS-200мм	м2	206
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /арматуртай/	м2	206
24-080-07	Цементэн тэгшилгээний тор угсрах	м2	206
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх б=25мм	м2	5150
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	206
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	23
54-200-04	Хуйлмал материалан дээвэрт 2үе хар цаас наах	м2	206
54-240-01	8м өндөр барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-140мм	м	10
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	4.5
11-060-04	Хаявчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	30

БАТАЛСАН: СУХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  
 ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
 ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

  
 В.ГОМБОДОРЖ  
  
 Б.БАТ-ЭРДЭНЭ