

2-Р ДАВХАР КОФЕ ШОП

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гоёлын хавтангаар хана өнгөлөх	м2	45.26
2	Орос модон рейкен явган хана хийх	м2	30
3	Уналттай гипсэн тааз угсрах		
4	Таазанд н?дэн гэрэл суурилуулах	ширхэг	14
5	Хана таазанд замаска татах 2 үе	м2	22.87
6	Хана эмульсдэх	м2	22.87
7	Хуучин шал буулгах	м2	22.87
8	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	22.87
9	Лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4

3-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин таазыг хусаж цэвэрлэх	м2	82.87
2	Таазанд замаска татах 2 үе	м2	82.87
3	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	82.87
4	Хуучин ханыг хусаж цэвэрлэх	м2	274.31
5	Хананд цагаан замаска татах 2 үе	м2	274.31
6	Хана эмульсдэх	м2	274.31
7	Дотор хананд модон хаалга угсрах	м2	23.1
8	Коридор хуучин хана, таазыг хусаж цэвэрлэх	м2	102.9
9	Коридорын Хана таазанд замаска татах 2 үе	м2	102.9
10	Коридорын хана таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	102.9

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны хонгилийн хананд гоёлын хавтан угсрах 1-3 давхар	м2	45.93
2	Шатны хонгилд модон арк угсрах	ш	3
3	Шатанд төмөр бариул гагнах 1-3 давхар	у/м	18
4	Халаах хэрэгсэлд модон сараалж хаалт хийх	м2	25
5	Далд газардуулгын хамгаалалттай 2-лосон розетка тавих	ширхэг	15
6	Далд тоноглох нэг даралтат унтраалга тавих	ширхэг	5
7	Ус Тосноос хамгаалагдсан Led гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	16

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм Хувицбар 4.0

Хуудас 1

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ХӨГЖИЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА
ТАСГИЙН ДАРГА

Г.АНХБАЯР

ХЯНАСАН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР

Б.ЦОГТБАЯР

ГАДААДЫН ИРГЭН ХАРЬЯАТЫН
ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ
ГАЗРЫН ДАРГА

Б.БАТДУЛАМ

БАТЛАВ
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.АНХБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТӨРИЙН ТУСГАЙ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ГАДААДЫН ИРГЭН ХАРЬАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал / Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/-иар тооцон ирүүлнэ.

В. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Г. засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Засварын ажлыг Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях

Е. Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн 1,736,409

Ажлын тоо хэмжээ

Засварын ажил

Гадаадын иргэн харьяатын Замын-Үүд дэх салбарын албан контор

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

В1 ДАВХАР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин хана таазыг хусаж цэвэрлэх	м2	253.7
2	Хана таазанд замаска татах 2 үе	м2	253.7
3	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	102.7
4	Хана тосон будгаар будах	м2	151
1-Р ДАВХАР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хийх	м2	61.9
2	Хана таазанд замаска татах 2 үе	м2	61.9
3	Хана эмульсдэх	м2	61.9
4	Хуучин шал буулгах	м2	131.77
5	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	316.81
6	АЦӨ хана буулгах	м3	1.458
7	АЦӨ-нд 12см тоосгон хана өрөх	м2	10.39
8	Хана шалны хуучин плита буулгах	м2	39.85
9	Хана шаланд плита цавуугаар наах	м2	54
10	Дотор хананд модон хаалга үгсрэх	м2	2.1