

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2024 оны 08 дугаар сарын 19

Дугаар 1428/2024

Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил:	Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2 дугаар баг
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	"АШУУИС-ийн салбар сургуулийн барилга, АШУУИС-ийн салбар сургуулийн 300 оюутны дотуур байрны барилга"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
Зураг төслийн шифр:	06/23
Хувилбар:	Газар хөдлөлийн 6 балл Гадна агаарын тооцооны хэм: -29.2°C
Хүчин чадал:	Сургуулийн барилга /А блок/: Тэнхлэгээрээ 32.0 м x 27.0 м хэмжээтэй, Давхрын тоо: ± 0.00 түвшнээс доош 1 давхар зоорьтой, ± 0.00 түвшинээс дээш 5 давхар, Барилгын ажлын талбай: S=5035.97 м ² Сургуулийн барилга /Б блок/: Тэнхлэгээрээ 18.0 м x 14.77м хэмжээтэй, Давхрын тоо: ± 0.00 түвшнээс доош 1 давхар зоорьтой, ± 0.00 түвшинээс дээш 2 давхар, Барилгын ажлын талбай: S=793.98 м ² Сургуулийн барилга /В блок/: Тэнхлэгээрээ 25.5 м x 23.0 м хэмжээтэй, Давхрын тоо: ± 0.00 түвшнээс доош зоорьгүй, ± 0.00 түвшинээс дээш 1 давхар, Барилгын ажлын талбай: S=586.5 м ² Дотуур байрны барилга: Тэнхлэгээрээ 15.2 м x 32.4 м, 16.8 м x 20.0 м хэмжээтэй, Г хэлбэртэй, Давхрын тоо: ± 0.00 түвшнээс доош 1 давхар зоорьтой, ± 0.00 түвшнээс дээш 5 давхар, Барилгын ажлын талбай: S=4019.64 м ²
Захиалагч:	Боловсрол шинжлэх ухааны яам
Санхүүжилтийн үүсвэр:	эх Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, УТ2401502400
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"ТГТ" ХХК
Регистрийн дугаар:	2595699
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2026.07.27
Ажлын төрөл:	1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6 заалтын дагуу
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх, олгосон захирамж, дугаар огноо:	Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарны 09-ний өдрийн А/164 дугаартай захирамж, Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн 000432614 дугаартай гэрчилгээ



Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Дорноговь аймгийн Ерөнхий архитекторын баталсан 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн АТД-44-45/23 дугаартай архитектур төлөвлөлтийн даалгавар		
Зураг боловсруулах баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	төсөл гэрээ, албан	Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон "ТГТ" ХХК-ийн захирал нарын хороонд байгуулсан 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн ЗТ-24 дугаартай зураг төсөл боловсруулах гэрээ	
Зураг боловсруулах даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	төсөл албан	Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн ЗТД-01/2023 дугаартай зураг төсөл боловсруулах даалгавар	
Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:			
Дорноговь аймгийн Ерөнхий архитектор		Г.Очирсүх	
Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын дарга		Н.Хонгорзул	
Дорноговь аймгийн ГХБХБГ-ын дарга		Ц.Оюунсайхан	
ОБЕГ-ын Стандарт, норм, нормативын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, Дэд хурандаа		Ч.Артаг	
Дорноговь аймгийн ОБГ-ын дарга, Хурандаа		Г.Бат-Эрдэнэ	
Дорноговь аймгийн ЭМГ-ын ХШХ-ын дарга, Улсын байцаагч		Л.Бямбатуяа	
Дорноговь аймгийн ГХБХБГ-ын дарга		Ц.Оюунсайхан	
"БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн Ерөнхий инженер		А.Азбаяр	
"Чандмань-Илч" ХХК-ийн Ерөнхий инженер		Б.Бат	
"МХС" ХХК-ийн Дорноговь аймгийн газрын Ерөнхий инженер		Ч.Түвшинжаргал	
Техникийн нөхцөл олгосон байдал:			
Техникийн нөхцөл	Олгосон байгууллага	Дугаар, огноо:	Хүчинтэй байх хугацаа:
Дулаан хангамж:	"Чандмань-Илч" ХХК	2023.10.03 №2023/211	1 жил
Усан хангамж, ариутгах татуурга:	"Чандмань-Илч" ХХК	2023.10.03 №2023/211	1 жил
Цахилгаан хангамж:	"БЗӨБЦТС" ТӨХК	2021.02.12 №ДО21/04	2 жил
Холбоо дохиолол:	"МХС" ХХК Дорноговь аймгийн газар	2023.11.06 № 20/2023	1 жил
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:			
Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	
Ерөнхий төлөвлөгөө, өндөржилт:	"ТГТ" ХХК	Ш.Есбол	О.Пүрвээ
Барилга архитектур	"ТГТ" ХХК	Б.Ганзаяа Ш.Есбол	Д.Пүрэв
Барилга бүтээц:	"ТГТ" ХХК	Ч.Тунгалаг	Л.Одгэрэл
Дулаан хангамж:	"ТГТ" ХХК "Дөрвөн гүн" ХХК	Д.Галхүү Ч.Манлайбаатар	Г.Дамдинрагчаа
Гадна, дотор ус хангамж, ариутгах татуурга:	"ТГТ" ХХК	М.Баярмаа	А.Энхпүрэв
Цахилгаан хангамж:	"ТГТ" ХХК	Д.Оюунханд Н.Түвшинбат	Ү.Бадамсүрэн

Гадна, дотор холбоо дохиолол:	"ТГТ" ХХК "Арбэл-Алтай" ХХК	Л.Чимгээ Д.Доржсүрэн	Л.Батбаяр
Төсөв:	"ТГТ" ХХК	Ч.Туул	Ж.Лхагвасүрэн
Инженер геологи:	"Ленд тест" ХХК Архив №23/392	Ц.Лхагвасүрэн	Дүгнэлт баталгаажсан
Эрчим хүчний хэмнэлт	Нормын суурь үзүүлэлт: кВт*цаг/(м ³ жил)	Зураг төслийн бодит үзүүлэлт кВт*цаг/(м ³ жил)	Зөрүү %
Эрчим хүчний хэрэгцээний ангилал /сургууль/	73	62	85/В/
Эрчим хүчний хэрэгцээний ангилал /дотуур байр/	32	26	81/В/
Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн 8 , татгалзсан эксперт байхгүй байна.			

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2 дугаар баг "АШУУИС-н салбар сургуулийн барилга", "АШУУИС-н салбар сургуулийн 300 оюутны дотуур байрны барилга"-ын ажлын төсөвт өртгийн задаргаа				
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м ² /	Нэгж өртөг /төг/
1	Барилга угсралтын ажил:			
1.1	Сургуулийн барилга угсралтын ажил:			
БА, ББ	А блокийн барилга нь тэнхлэгээрээ 32.0м х 27.0м хэмжээтэй, зоорьтой, 5 давхар,	12,568,777,656	6,459.0	1,945,932.8
ХАС	Б блокийн барилга нь тэнхлэгээрээ 14.6м х 18м хэмжээтэй, зоорьтой, 2 давхар,	734,691,680	6,459.0	113,747.0
ЦБУ	В блокийн барилга нь тэнхлэгээрээ 25.5м х 23.0м хэмжээтэй, зоорьгүй, 1 давхар. Барилгын нийт талбай: S=6459.0м ² .	211,339,850	6,459.0	32,720.2
ХТ, ДГ	Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан болон шугаман суурьтай, Үндсэн хийц: Цутгамал төмөр бетон каркасан хийцтэй,	1,139,506,326	6,459.0	176,421.5
ХД	Хана: 240мм блок, 120мм тоосго, дулаалгатай металл хавтан өнгөлгөөтэй, Дээвэр: Хавтгай дээвэртэй.	41,531,840	6,459.0	6,430.1
Хэсгийн дүн:		14,695,847,352	6,459.0	2,275,251.6
1.2	Дотуур байрны барилга угсралтын ажил:			
ББ	Барилга нь тэнхлэгээрээ 15.2м х 32.4м, 16.8м х 20.0м хэмжээтэй, зоорьтой, 5 давхар, Барилгын нийт талбай: S=4288.0м ²	7,510,153,979	4,288.0	1,751,435.2
ХАС	Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан болон шугаман суурьтай, Үндсэн хийц: Цутгамал төмөр бетон каркасан хийцтэй,	423,880,018	4,288.0	98,852.6
ЦБУ	Хана: 240мм блок, 120мм тоосго, дулаалгатай металл хавтан өнгөлгөөтэй,	357,971,876	4,288.0	83,482.2
ХТ, ДГ		571,057,995	4,288.0	133,175.8
ХД		44,785,936	4,288.0	10,444.5

	Дээвэр: Хавтгай дээвэртэй.			
	Хэсгийн дүн:	8,907,849,804	4,288.0	2,077,390.3
2	Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:			
2.1	Сургуулийн байрны тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:			
ТТ	Лифт	306,000,000	2	153,000,000
ТТ	Хичээлийн байрны урсдаг ЛЭД дэлгэц /4.4м х 3.1м/	39,800,000	1	39,800,000
ТТ	Спорт заалны онооны самбар /0.7м х 1.3м/	5,000,000	1	5,000,000
ТТ	Урлаг заалны сандал	17,856,000	248	72,000
ТТ	2 тийш нээгдэж хаагдах том хөшигний суурь төхөөрөмж /хөшигний хамт/	67,077,000	2	33,538,500
ТТ	2 хажуугийн хөшиг тогтоох төхөөрөмж /хөшигний хамт/	92,566,260	6	15,427,710
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 4.92кВт	3,127,500	1	3,127,500
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 3.53кВт	7,455,000	3	2,485,000
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 2.5кВт	5,527,500	3	1,842,500
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 1.4кВт	3,600,000	3	1,200,000
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 1.0кВт	2,400,000	2	1,200,000
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 0.6кВт	1,200,000	1	1,200,000
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 0.3кВт	1,200,000	1	1,200,000
ТТ	Агаар сорох сэнс - 4.92кВт	3,127,500	1	3,127,500
ТТ	Агаар сорох сэнс - 3.53кВт	7,455,000	3	2,485,000
ТТ	Агаар сорох сэнс - 2.5кВт	1,842,500	1	1,842,500
ТТ	Агаар сорох сэнс - 2.2кВт	1,842,500	1	1,842,500
ТТ	Агаар сорох сэнс - 1.4кВт	1,200,000	1	1,200,000
ТТ	Дулаан хөшиг	2,660,000	2	1,330,000
ТТ	Агаарын ялтсан дулаан солилцуур	5,442,600	1	5,442,600
ТТ	Агаарын ялтсан дулаан солилцуур	15,118,500	3	5,039,500
ТТ	Агаарын ялтсан дулаан солилцуур	7,256,920	2	3,628,460
	Хэсгийн дүн:	598,754,780		285,031,270
2.2	Дотуур байрны тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:			
ТТ	Лифт	153,000,000	1	153,000,000
ТТ	Агаарын ялтсан дулаан солилцуур	3,628,460	1	3,628,460
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 2.5кВт	3,685,000	2	1,842,500
ТТ	Агаар сорох сэнс - 2.5кВт	1,842,500	1	1,842,500
ТТ	Агаар оруулах сэнс - 1.0кВт	1,200,000	1	1,200,000
ТТ	Агаар сорох сэнс - 1.0кВт	1,200,000	1	1,200,000
ТТ	Агаар сорох сэнс - 0.06кВт	1,200,000	1	1,200,000
ТТ	Агаар хуваарилагч: 1000мм х 350мм х 350мм /h/	2,144,200	1	2,144,200
ТТ	Агаар цуглуулагч: 1000мм х 350мм х 350мм /h/	2,144,200	1	2,144,200
ТТ	Агаар боловсруулах төхөөрөмж - 1.5кВт	9,152,000	2	4,576,000
ТТ	Дулаан хөшиг N=7кВт	2,660,000	2	1,330,000
ТТ	Цахилгаан агаар халаагч - 15.0кВт	7,300,000	2	3,650,000
ТТ	Цахилгаан агаар халаагч - 7.5кВт	4,000,000	2	2,000,000
ТТ	Насос - 1.5м ³ /ц	1,200,000	1	1,200,000

ТТ	ЛЭД люстр гэрэлтүүлэгч - 50Вт	6,400,000	80	80,000
ТТ	ЛЭД люстр гэрэлтүүлэгч - 90Вт	144,000	1	144,000
ТТ	Ажиглалтын дэлгэц	965,600	1	965,600
ТТ	Тоон бичлэгийн систем	512,300	1	512,300
ТТ	Хард диск	2,485,500	1	2,485,500
	Хэсгийн дүн:	204,863,760		185,145,260
3	Зураг төслийн үнэ:			
ЗТУ	Зураг төслийн үнэ	500,000,000		
	Хэсгийн дүн:	500,000,000		
ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО:				
1.1	Сургуулийн барилга угсралтын ажил	14,695,847,352		
1.2	Дотуур байрны барилга угсралтын ажил:	8,907,849,804		
2.1	Сургуулийн байрны тоног төхөөрөмжийн үнэ	598,754,780		
2.2	Дотуур байрны тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:	204,863,760		
3	Зураг төслийн үнэ	500,000,000.0		
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	24,907,315,695		

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2 дугаар баг "АШУУИС-н салбар сургуулийн барилга, АШУУИС-н салбар сургуулийн 300 оюутны дотуур байрны барилга"-ын ГИШС-ний ажлын төсөвт өртгийн задаргаа				
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м/	Нэгж өртөг /төг/
1	Дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын ажил:			
БА, ББ	Барилга нь тэнхлэгээрээ 9м х 6м хэмжээтэй, зорьгүй, 1 давхар, Суурь: Цутгамал төмөр бетон шугаман суурьтай, Үндсэн хийц: Тоосгон бүтээцтэй, Хана: 380мм тоосго, 100мм пенополистрол дулаалгатай, Хучилт: Угсармал төмөр бетон нүхтэй хавтан, Дээвэр: Хавтгай дээвэртэй.	234,469,186	54.0	4,342,022.0
	Хэсгийн дүн:	234,469,186	54.0	4,342,022.0
2	КТПН 630кВа 10/0.4кВ дэд станц угсрах ажил:			
ГЦ	КТПН 630кВа 10/0.4кВ дэд станц	32,361,157	1.0	32,361,157
	Хэсгийн дүн:	32,361,157	1.0	32,361,157
3	Хуучин барилгыг буулгах ажил:			
ББ	Буулгах ажил	49,724,899		
	Хэсгийн дүн:	49,724,899		
4	Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:			
ГД	Гадна дулаан /м/: ган хоолой - Φ219, 133, 108, 89 мм	709,386,950	959.6	739,253
ГД	Гадна дулаан /м/: Холих насосны узель	55,709,208	42.0	1,326,410
ГД	Гадна дулаан /м/: Буулгах ажил	67,504,942	340.0	198,544
АТ	Ариутгах татуургын шугам/м/: Хуванцар хоолой - Φ160 мм	52,090,273	78.5	663,570

УХ	Гадна усан хангамжийн шугам/м/ - Ф108, 89, 50мм	154,846,965	379.0	408,567
ГЦ	Гадна цахилгаан/м/: 0.4кВ кабель	87,967,739	980.0	89,763
ГЦ	Гадна цахилгаан/м/: 10кВ кабель	12,047,272	75.0	160,630
ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг/ш/: 63вт,116вт,200вт - прожектор	138,250,764	68.0	2,033,099
ГХ	Кабель /м/: сувагчлалаар 12кор шилэн кабель, 20 х 2 х 0.5 хосын кабель,	37,360,631	880.0	42,455
ГХ	Холбооны худаг: ТБУХ /1800х100х1800/, /220х110х200/	18,640,898	5.0	3,728,180
ГХ	Кабель /м/:сувагчлал шилжүүлэх	54,837,059	2,590.0	21,173
Хэсгийн дүн:		1,388,642,701		9,411,644
5	Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:			
ТТ	Халаалтын задардаг ялтсан бойлер 3500кВт, 1160кВт	109,803,638	1.0	109,803,638
ТТ	КТПН 630кВа 10/0.4кВ дэд станц	17,300,000	1	17,300,000
ТТ	Хүчний трансформатор ТМГ- 630/10	30,400,000	1	30,400,000
ТТ	Ялтсан бойлер - 3500кВт	51,400,000	1	51,400,000
ТТ	Ялтсан бойлер - 1160кВт	26,887,600	1	26,887,600
ТТ	Сүлжээний насос - 140м ³ /ц	48,543,200	2	24,271,600
ТТ	Эргэлтийн насос - 20м ³ /ц	11,016,000	2	5,508,000
ТТ	Нэмэлт усны насос - 8.8м ³ /ц	9,508,400	2	4,754,200
ТТ	Дулааны электрон тоолуур - Ф125 мм	22,969,000	1	22,969,000
ТТ	Электрон удирдлагын систем	1,575,400	1	1,575,400
ТТ	Тэлэлтийн сав - 1800л	5,676,000	1	5,676,000
ТТ	Хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж 10м ³ /ц	19,500,000	1	19,500,000
ТТ	Давтамж хувиргагч - Инветор - 22кВт	7,329,000	1	7,329,000
ТТ	холигч насос - 15.2м ³ /ц	3,960,000	1	3,960,000
ТТ	холигч насос - 5.6м ³ /ц	3,630,000	1	3,630,000
ТТ	Шит	7,260,000	4	1,815,000
ТТ	Хөлбөмбөгийн хаалга	376,000	2	188,000
ТТ	Гадна сандал	3,368,400	12	280,700
ТТ	Хогийн сав	1,164,000	6	194,000
ТТ	Хогийн цэг	869,400	2	434,700
Хэсгийн дүн:		382,536,038		337,876,838
6	Гадна тохижилтын ажил:			
ГТ	Автозам,зогсоол/м ² /:Асфальтбетон хучилттай	115,775,934	1,860.0	62,245
ГТ	Явган зам,талбай /м ² /: Өнгөт хавтан хучилттай	320,055,182	5,258.0	60,870
ГТ	Тохижилтын талбай /м ² /: WPC	138,296,175	650.4	212,629
ГТ	Спорт талбай /м ² /	841,582,471	5,631.0	149,455
ГТ	Хашлага хана /м ³ /: цутгамал	154,481,273	167.2	923,821
ГТ	Гадна талбайн тоноглол /ш/:	1,579,769	20.0	78,988
ГТ	Зүлэгжүүлэлт/м ² /: Зүлэг	277,629,722	8,267.6	33,580
ГТ	Зүлэгжүүлэлт/ш/: Мод,бут	99,915,323	162.0	616,761
Хэсгийн дүн:		1,949,315,849		2,138,349

7	Зураг төслийн үнэ:			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	100,000,000		
	Хэсгийн дүн:	100,000,000		
ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО:				
1	Дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын ажил	234,469,186		
2	КТПН 630кВа 10/0.4кВ дэд станц угсрах ажил	32,361,157		
3	Хуучин барилгыг буулгах ажил	49,724,899		
4	Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	1,388,642,701		
5	Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт	382,536,038		
6	Гадна тохижилтын ажил	1,949,315,849		
7	Зураг төслийн үнэ	100,000,000		
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	4,137,049,830		

Төсөвт өртөг:	Эксперт нь Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт баригдах “АШУУИС-ийн салбар сургуулийн барилга, АШУУИС-ийн салбар сургуулийн 300 оюутны дотуур байрны барилга”-ын ажлын төсөвт өртгийг 24,907,315,695.0 /хорин дөрвөн тэрбум есөн зуун долоон сая гурван зуун арван таван мянга зургаан зуун ерэн таван/ төгрөгөөр, “Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил”-ын төсөвт өртгийг 4,137,049,830.0 /дөрвөн тэрбум нэг зуун гучин долоон сая дөчин есөн мянга найман зуун гучин/ төгрөгөөр тус тус хянасан байна.
----------------------	--

“Барилгын тухай” Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т “барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх”, 38.1.3-т “зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх”, 39.4-т “Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.”, 39.5-д “Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ”.

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт баригдах “АШУУИС-ийн салбар сургуулийн барилга, АШУУИС-ийн салбар сургуулийн 300 оюутны дотуур байрны барилга”-ын ажлын зураг төсөл, төсөвт “Барилгын тухай хууль”-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай” 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”, “Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм” /БНБД 81-94-12/, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 217 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай”, 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 30 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” /БНБД 81-95-12*/2020/, Барилгын хөгжлийн төвийн 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлын 03 дугаартай хурлын тэмдэглэл, Боловсролын яамны 2024 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 9/12 дугаартай албан бичгийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **22** хавсралт хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
ИНСТИТУТИЙН ЭРХЛЭГЧ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН
ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



О.ОДБАЯР

Д.АЛТАНХУЯГ

Э.ХАНГАЛ

Г.МӨНХБОЛД

О.БАДАМХОРОЛ

