

01.ГАЗРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	864
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	229
2м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	97.9
54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	191.5
Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	40.3
Шалан доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	634.5
Шалан доор чигжих хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	539.4
Суурь чигжих шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	231.8

02.СУУРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Баганан суурийн Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	5.24
Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м-250	м3	26.52

Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.352
Суурийн дам нурууны бетон бэлтгэл хийх м150	м3	4.76
Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	15.98
Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.6917
Шугаман суурийн Бетон бэлтгэл хийх м150 / хүзүүвч/	м3	3.15
Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон шугаман суурь цутгах м-250 / хүзүүвч/	м3	10.15
360мм ба 380мм ханын доорхи цутгамал бетон хана цутгах 250	м3	122.02
120мм цутгамал бетон хана цутгах 250	м3	33.83
Хамар ханын бетон суурь цутгах м250	м3	3.35
Суурийн хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх-100мм	м2	274
Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	75.6
Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	673.8

03.ХУЧИЛТ РАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---------------------	-------------	------------

Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	46.46
Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-2.135
Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	19.72
Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.84
Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт төмөр бетон хүчилт цутгах м-250 / хүзүүвч/	м3	14.32
Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.344
Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250 / хүзүүвч/	м3	5.02
Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.17
Ган багана угсрах	тн	0.61072
Төмөр татангын холбоосыг угсрах	тн	1.314
Төмөр дам нуруу угсрах	тн	6.396
Дээвэрийн си төмөр угсрах	тн	8.415
Төмөр татанг эдлэлүүд тосон будгаар 2 удаа будах	тн	16.674
Рамын нэмэлт арматурчилал	тн	0.07398

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
360 мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн бетон гулдмайгаар өрөх	м3	169.4
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн парapedны тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	15.65
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.84
Ердийн тоосгоор дунд зэргийн гоёлтой 640 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	33
Гадна хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх-150мм	м2	617.85
1\2-ын тоосгоор дотор хана өрөх	м2	85.33
1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	178.2
Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	13
Ялуу угсрах Я15*12*22	ш	3
Ялуу угсрах Я22*12*14	ш	6
Ялуу угсрах Я22*12*14	ш	6
Ялуу угсрах Я22*25*22	ш	6
Ханын өрөг арматурчлах	тн	0.42761
Ханын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.13956

05.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Вакуум цонх угсрах	1 блок	18
Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	6.2
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	49.44
Цонхны ус хаялга төмөрлөх	м2	24
Хамгаалалтын төмөр хаалга суулгах	ш	1
Дотор модон хаалга угсрах	м2	18.73
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	18.73
Хаалганд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	9
Шилэн хаалга угсрах	м2	3.1

06.ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон шал хийх м-250	м3	122.3
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	623.53
2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	16.86

Паркетан шал шахаж хийх	м2	16.86
Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	45.67
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	45.67
1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	31.89
Шалны дэр мод хучилтын хавтан дээр тавих	м2	524.3
Рейкэн шал шахах	м2	524.3
Рейкэн шал 2 үе лагдах	м2	524.3

07.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	108
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	1620
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	108
Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх-20см	м2	108
Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	14.5
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	108
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	1620
Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	108

Зүе халааж наадаг хар цаасан дээвэр хийх	м2	108
Парапед төмөрлөх	м2	49.5
Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	576.2
Сэндвич хавтан дээвэр хийх	м2	618.5

08.ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	805.5
Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	49
Эмульсэн будгаар амалгаа будах	м2	49
Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	110.1
Эмульсээр тааз будах	м2	110.1
Угаалга Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	72.42
Шавардсан хана тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	388.8
Шавардлагатай хана эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	344.3

10.ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	471.3
Гадна хана эмульсээр будах	м2	471.3
Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	1.1
Төмөр бетон довжоо цутгах м-250	м3	4.76
Довжоог өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	6.14
Бетон хаяавч цутгах м100	м3	12.7
Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	127

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	358.3
Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	128.2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радиатор угсрах	экм	136.4
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	47.5
Яндангийн голч-15-25мм холбох хэрэгсэл угсрах	м	150
Яндангийн голч-32-50 холбох хэрэгсэл угсрах	м	140
Автомат хий гаргагч ф15	ш	4
Тохируулах хаалт ф15	ш	26
Бөмбөлгөн хаалт ф15	ш	26
Бөмбөлгөн хаалт голч d=25-40мм байрлуулах	ш	8
Ус буулгагч голч d=25мм байрлуулах	ш	4
Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	290
Хоолойнууд будах	м2	29

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м2	15
Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	15
Салхивчийн хоолойн отвод	ш	10
Агаар цуглуулах сараалж рр150	ш	5
Дефлектор угсрах	ш	1
Дээврийн сэнс №2710 эрг/мин	ш	1
Сэнс 2139 эрг/мин	ш	4
Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	18

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	28
D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
Холбох хэрэгсэл угсрах Яндангийн голч15-25мм	м	43
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч -50мм	м	50
Хаалт ф15	ш	14
Хаалт ф20	ш	4
Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	1
Холигч байрлуулах	1ш	4
Галын кранголч d=50мм тавих	ком	2
ЯЦндан хоолойг пенополиуретанаар бүрэх	м2	20.75
Хоолойнууд будах	м2	9.3
Усаар шахаж шалгах	м	93
Эзэлхүүний ус халаагч 2квт угсрах	ш	1
Эзэлхүүний ус халаагч 2,2квт угсрах	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	25
Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	18
Холбох хэрэгсэл ф50	ш	25
Холбох хэрэгсэл ф100	ш	28
Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	3
Шаазан угаагуур тавих	ш	4
Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4
Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	25
Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	18

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хувиарлах самбар угсрах ГС-1	ком	1
Автоматтай хайрцаг АХ-1	ком	1
2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*40	ш	5
2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*40	ш	4
2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 1*18	ш	4
Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 1*18	ш	3
Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	37
Хананы хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	9
Цэнэг хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах 2*8	ш	3
Ердийн унтраалга тавих	ширхэг	7
2-сон унтраалга тавих	ширхэг	5
Газ-н сэрээтэй далд тавих розетка	ширхэг	7
Газ-н сэрээтэй далд тагтай розетка	ширхэг	2
Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	21
Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	12
1*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1200
1*4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1800
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-16 мм	метр	400
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-22 мм	метр	600
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-50мм ²	метр	3
Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	500
10мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	м	250

Удирдлагын самбар угсрах	ком	1
Соронзон залгуур угсрах	ш	2
Булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
Байшинд оролт хийх	ш	2

дотор холбоо

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Телефоны сүлжээний хосолсон розетка /RJ45+RJ45/	ш	1
Ханын бокс	ш	1
Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинилхлорид бүрхүүлтэй 8 судастай утас	м	150
Сувагчлалын уян хоолой $\phi=22$ мм	метр	100

ИНТЕРНЭТИЙН СҮЛЖЭЭ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /SWITCH/ 4 порттой	ш	1
Утасгүй сүлжээний хэрэглэгчийн үүр	ш	1
Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинилхлорид бүрхүүлтэй 8 судастай утас	м	150
Сувагчлалын уян хоолой $\phi=22$ мм	метр	100

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай видео дуран /гадна/	ш	1
Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай видео дуран /дотор/	ш	6
Хяналтын камерийн ажиглалтын дэлгэц LED 23	ш	1
Хяналтын камерийн компьютер	ш	1
Бичлэгийн төхөөрөмж угсрах	ком	1
Программ хангамж лицензтэй	иж бүрэн	1
Сүлжээний сэлгэгч рое -той	ш	1
Сувагчлалын уян хоолой ф=22 мм	метр	350
Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинилхлорид бүрхүүлтэй 8 судастай утас	м	400

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10 чиглэл хянах автомат галын дохиоллын станц 270*620*120	иж бүрэн	1
Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	8
Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	4
80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
Галын дохиоллын мэдээлэгчийн оролт гаралтын модуль	ш	3
Хяналтын ажиглалтын дэлгэц LED 23	ш	1
Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй кабель	м	400
Сувагчлалын уян хоолой ф=22 мм	метр	300
Утаа мэдрэгч BM Detektor	ш	2

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт	ком	1
Чанга яригчийн системийн өсгөгч хэрэгслийг угсрах	ш	1

дотор холбоо

Тэжээлийн утас crVV 2x1,0	м	450
Чанга яригч суулгах	ш	18
Сувагчлалын уян хоолой ф=22 мм	метр	350
Зөөврийн өсгөгч хэрэгслийг угсрах	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн тавиур төмөр суулгах	тн	0.23
Кабель менежер угсрах	ш	2
19 U рас	ш	1
Пач панел 16 port	ш	2

Гадна дулаан цэвэр ус

ГАДНА ДУЛААН

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	419.4
4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	29.4
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	20
Суваг ул цутгах	м3	25.33
150 мм хүртэл зузаантай сувгийн хана цутгах	м3	17.73
Компенсаторын ниш эргэлтийн өнцгийн ул цутгах м-100	м3	1.64
Компенсаторын ниш эргэлтийн өнцгийн хана цутгах м-150	м3	1.2
Сувгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	443.1
Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 108*4 мм	км	0.152
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф100	м2	67.98
Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.154
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф70	м2	85.177
Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.077
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф50	м2	37.968
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	102
Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7 угсрах	ш	325
Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.21
Тулгуурын бетон бэлтгэл цутгах	м3	2.2
Цутгамал хана ул бетон цутгах м-200	м3	11.085
Цутгамал ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	80.4
Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр	тн	0.128

Гадна дулаан цэвэр ус

суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх		
Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9 угсрах	ш	5
Бетон дэр оп-1 угсрах	ш	2
Бетон дэр оп-2 угсрах	ш	42
П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76 мм	ш	1
Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	КОМ	4
70мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
Төмөр гэртэй термометр	ш	2
Монометр	ш	4
Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.077
Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 75мм	км	0.154
Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.152
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	334.2
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	23.4

ДХ-1 ХУДГИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---------------------	-------------	------------

Гадна дулаан цэвэр ус

Яндан хоолой тавих хоолойн голч 108*4 мм	км	0.004
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф100	м2	1.789
Ус буулгагч ф25	ш	3
Агаар гаргагч ф20	ш	3
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.6
Цайрдсан яндан хоолой тавих 50мм	км	0.002
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф50	м2	0.986
Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ком	1

ДХ-2 ХУДГИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Яндан хоолой тавих хоолойн голч 108*4 мм	км	0.003
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф100	м2	1.3417
Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ком	2
Ус буулгагч голч d=40мм байрлуулах	ком	3
Агаар гаргагч ф20	ш	3
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.3
Цайрдсан яндан хоолой тавих 50мм	км	0.002
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф50	м2	0.986

Гадна дулаан цэвэр ус

Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ком	1
--	-----	---

ДХ-3 ХУДГИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Яндан хоолой тавих хоолойн голч 76 *3,5мм	км	0.004
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф76	м2	2.212
Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.43
Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ком	2
Шилжвэр ф70*80	ш	1
Ердийн хөрсөнд цутгамал бетоноор худаг хийх /2500*2500*2500 / ТК-4 /	ш	1
Агаар гаргагч ф20	ш	5
Цайрдсан яндан хоолой тавих 50мм	км	0.002
Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф50	м2	0.986
Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ком	1

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тулгуурын нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	2.4
Холбооны багана угсрах /9м тулгууртай/	ш	5
Шилэн кабелийг баганаар өлгөх	100м	5
Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-8 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
Зогсуурыг байрлуулах	1зогсу-ур	1
Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.8

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	159.7
4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.2
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.3
110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	5
160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	59
Элсэн хучилт үе хийх	м3	14
Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	115.6
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.1
Булалт хийх хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	123.7

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шуудууг хөрсөнд гараар ухах	мЗ	11.2
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40
Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40
АВВГ 4*4мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	40
4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
Ган хоолойг шуудуунд тавих. хоолойн голч d = 100мм	км	0.009
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.04
Электрон тоолуур угсрах DTSD111-100A	ш	1
3 фазын тоолуур угсрах DLMS протокол дэмждэг	ш	1
Автоматыг угсрах, гүйдэл 16а	ш	1

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ,

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	396
Явган замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	59.4
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	396
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	232
Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	22.03

БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	215
Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	32.3
Бетоны дэвсгэр үе хийх	м3	43
Замын хашлага тавих ЗХ--1-1	1у/м	90

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	81
Зам талбайг зүлэгжүүлэх	м2	81

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сүүдрэвчний суурийн нүх гараар ухах	м3	1
Модон баганын хажуугаар бетон бэлтгэл хийх	м3	0.2
Бетон шал цутгах	м3	0.6
Дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу, дээврийн	м3	0.6

Зам талбай

болон сандалын модон хийц угсрах		
Элементүүдийг харуулдах	м3	0.6
Дээврийг ОСП хавтангаар хийх	м2	16
Декра дээврийн хавтан хийх	м2	17
Модон хийц тосон будгаар будах	м2	19.6

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хогийн сав суурилуулах	ш	2
Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай сандал суурилуулах	ш	4
Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=6м	ш	8

Тоног Төхөөрөмжийн зардал

№	нэр	марк	хэмжих нэгж	тоо ширхэг
1	Сэнс	2139 эрг/мин	ком	1
2	Дээврийн сэнс	2710 эрг/мин	ком	4