

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	4
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	47.4
ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	8.4
2	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	4
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	35.7
4	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	35.7
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	35.7
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8 м	м2	129.3
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	129.3
8	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	47.4
9	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4
10	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	47.4
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	48.35
12	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	19.1
13	Душны шилэн хаалт хаалга угсрах	м2	16.5
14	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	5.57
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	2
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	10
5	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	2
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	2
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	2
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6.4
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	4
5	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	2
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	2
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 -20мм	м	96
2	Хаах винтель голч d=15мм	ш	19
3	200л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1
4	Цэвэр усны вакум насос суурилуулах 1м3/ц 0.7квт	ш	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	19
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	37

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	15.4
4	Угаагуур тавих	1ш	6
5	Суултуур	ком	6
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	6
7	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	8
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	4
3	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	4
4	Удирдлагын товчлуур /улаан ногоон/	ш	4
5	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	8
6	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	2
7	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр гуйлт розетка 10А 220В	ширхэг	2
8	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	4
9	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	700
10	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	240

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	136.1
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.1
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.3
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	22.5
5	D-57мм-ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	12.51
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	116.1
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20
8	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
9	Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	26.4
10	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.02
11	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.02
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1
13	Тосон будгаар будах	м2	1

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ -17.9М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	56.35
2	Гараар ухах	м3	1.46
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.76
4	50 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.0179
5	D-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	3.8
6	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.0179
7	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.0179
8	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	43.3
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.5