

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ 1-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	3
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	20

ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ 1-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэг байранд хийх өргийн хэмжээ 5м3 хүртэл	м3	0.4
2	Вакум цонх угсрах	м2	1.7
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.54
4	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	2.4
5	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	2.4
6	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.78
7	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	2
8	Нөхөж өрсөн ханын гадна дотор талыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2.88
9	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	32.1
10	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	32.1
11	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	32.1
12	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 2.1 м	м2	45.2
13	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	45.2
14	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	20
15	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.4
16	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	20
17	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	20.4
18	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	3.6
19	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ 1-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-1095м3/ц, P=597 Па, N=2610эр/мин	ком	1
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	27
4	Агаар сорсх сараалж суулгах P200	ш	7
5	Шибер хаалт ф250*200	ш	1
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	1
7	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	1

БУУЛГАХ АЖИЛ 2-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	2
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	29

ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ 2-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.78
2	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	2
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	47.3
4	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	47.3
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	47.3
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8 м	м2	70.9
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	70.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	29
9	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.4
10	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	29
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	29.58
12	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	3.6
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ 2-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-1095м3/ц, P=597 Па, N=2610эр/мин	ком	1
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	27
4	Агаар сорсх сараалж суулгах P200	ш	7
5	Шибер хаалт ф250*200	ш	1
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	1
7	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	155
2	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
3	Хаах винтель голч d=15мм	ш	56
4	200л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1
5	100л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1
6	2м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав угсрах	ш	1
7	Цэвэр усны насос суурилуулах 2м3/ц 1.2квт	ш	1
8	Шалан доогуур цэвэр усны шугам явах хэсгийн модон шал буулгах	м2	80
9	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	80
10	Шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	80

ГАЛЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2
2	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	7
3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	1.5
4	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	18
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	28
3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	13.1
4	Угаагуур тавих хүүхдийн	1ш	16
5	Суултуур хүүхдийн	ком	16
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	8
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	16
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	8
4	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	10
6	Унтраалга далд тавих	ширхэг	2
7	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	16
8	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	700
9	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	240