

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ БУУЛГАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	4
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	37.4

**100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	7.64
2	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	4
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	45.4
4	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	45.4
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	45.2
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8 м	м2	88
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	88
8	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	37.4
9	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4
10	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	37.4
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	38.15
12	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	6.72
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.1

**100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1-2**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	4
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	8
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	48
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	16
5	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	4
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	4

**100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	8
2	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	80
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	8
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	80
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	120
6	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
7	Хаах винтель голч d=15мм	ш	60
8	Хаалт голч d=25	ком	2
9	80л цахилгаан ус халаагч P=2.kWm	ш	4
10	2м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав угсрах	ш	1
11	Цэвэр усны насос суурилуулах 2м3/ц 1.2квт	ш	1

**100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ ГАЛЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	1
2	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	4
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	0.85
4	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1

**100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	63
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	33.7
4	Угаагуур холигч, сифоны хамт	1ш	16
5	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	16
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4

**100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	4
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	12
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	8
4	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	4
5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	6
6	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	10
7	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	800
8	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	280

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ ЦЭЦЭРЛЭГ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	247.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.41
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.2
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	15.4
5	D-57мм-ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	8.6
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	223
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	37.1

**ГАДНА БОХИР УСНЫ 10М3 СЕПТИК**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	371
2	Гараар ухах	м3	26
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	68
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	60
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	337
6	Хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм Нүхтэй	м	46
7	10м3 септик угсрах	ш	1
8	Шүүрүүлэх талбайд хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	12