

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

80 ХҮҮХДИЙН ЭМЭГТЭЙ ДОТУУР БАЙР 1-2-Р ДАВХАР БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	2
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	28

ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ 1-2-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	9.7
2	Дотор тоосго ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	7.8
3	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	2
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	7.14
5	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	4
6	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	16.6
7	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	16.6
8	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	16.6
9	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 2.5м	м2	92.8
10	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	92.8
11	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	28
12	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	7.5
13	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	28
14	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	28.56
15	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	27.2
16	Душны шилэн хаалт хаалга угсрах	м2	12.4
17	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	2
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	29
4	Агаар сорсх сараалж суулгах P200	ш	8
5	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	2
6	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	2

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 -20мм	м	95
2	Хаах винтель голч d=15мм	ш	24
3	200л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	19
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	34
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	14.8
4	Угаагуур тавих	1ш	8
5	Суултуур	ком	6
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	2
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	6
4	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	2
5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	4
6	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	6
7	2.5мм ² хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	400
8	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	140