

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ 320 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	2
2	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	35.3
3	Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	35.3

ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	12
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	5.3
3	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	23.3
4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	6
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	15.12
6	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	8
7	Дотор тоосго ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	116.6
8	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 2.1 м	м2	108.3
9	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	113.3
10	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	113.3
11	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	113.3
12	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	108.3
13	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	57.3
14	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	8
15	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	57.3
16	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	58.44
17	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	49.8
18	АЦӨ -ний тусгай тоноглолын бариул 600мм тогтоох	иж бүрдэл	1
19	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	10.2
20	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.4

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1-2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-1095м3/ц, P=597 Па, N=2610эр/мин	ком	2
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	22.8
4	Агаар сорсх сараалж суулгах P200	ш	18
5	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	2
6	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	2

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 -20мм	м	144
2	Хаах винтель голч d=15мм	ш	42
3	50л цахилгаан ус халаагч P=2.kBm	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	55
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	25
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	27.3
4	Угаагуур тавих	1ш	12
5	Суултуур	ком	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Суултуур хүүхдийн	ком	3
7	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	3
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	4
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	24
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	12
4	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	4
5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	6
6	Унтраалга далд тавих	ширхэг	4
7	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	14
8	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	1000
9	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	350