

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ 480 ХҮХДИЙН СУРГУУЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	3
2	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	14.6
3	Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	14.6
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	1.85
ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ 1-2-РДАВХАР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	4.4
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	2.2
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	26.7
4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	3
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	9.02
6	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	5
7	Дотор тоосго ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	22
8	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8	м2	52
9	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	90.9
10	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	90.9
11	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	90.9
12	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	52
13	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	26.3
14	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	9.3
15	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	32.6
16	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	33.3
17	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	48.8
18	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.2
19	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.2
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-2095м3ц, P=597Па, N=2601 эр/мин	ком	1
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	4
5	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	1
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	2
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	25
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	8
5	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	2
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	2
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 -20мм	м	110
2	Хаах винтель голч d=15мм	ш	47

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	50л цахилгаан ус халаагч P=2.kWm	ш	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	39
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	33
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	22.6
4	Угаагуур тавих	1ш	14
5	Суултуур хүүхдийн	ком	4
6	Суултуур	ком	12
7	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	4
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	18
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Wm IP-44	ширхэг	9
4	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	4
5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	6
6	Унтраалга далд тавих	ширхэг	1
7	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	11
8	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	600
9	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ 480 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	247.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.41
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.2
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	15.4
5	D-57мм-ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	8.6
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	223
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	37.1

ГАДНА БОХИР УСНЫ 10М3 СЕПТИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	371
2	Гараар ухах	м3	26
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	68
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	60
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	337
6	Хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм Нүхтэй	м	46
7	10м3 септик угсрах	ш	1
8	Шүүрүүлэх талбайд хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	12