

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**БУУЛГАХ АЖИЛ 50 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэг байранд хийх өргийн хэмжээ 5м3 хүртэл	м3	0.252
2	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	2
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	12.24

**ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	2.1
2	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	1
3	Дотор тоосго ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2.1
4	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 2.1 м	м2	23.4
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	15.51
6	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	15.51
7	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	15.51
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	23.4
9	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	12.24
10	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2
11	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	12.24
12	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	12.48
13	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	14.1
14	АЦӨ -ний тусгай тоноглолын бариул 600мм тогтоох	иж бүрдэл	1
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.3

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	1
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	3
5	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	1
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	1

**УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	13
2	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	2
3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	3.2
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	14
5	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
6	Хаах винтель голч d=15мм	ш	11
7	Хаалт голч d=25	ком	1
8	200л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1
9	1м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав угсрах	ш	1
10	30л эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1
11	Цэвэр усны насос суурилуулах 1м3/ц .2квт	ш	1

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5
3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	3.1
4	Угаагуур тавих	1ш	3
5	Суултуур	ком	3

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	2
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	6
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	2
4	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	1
5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	2
6	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	2
7	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	200
8	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	168

**ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	214
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.42
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	13
5	D-57мм-ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	7.2
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	194
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.1
8	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	14
10	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.02
11	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.02
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1
13	Тосон будгаар будах	м2	1

**ГАДНА БОХИР УСНЫ 8М3 СЕПТИК**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	347.5
2	Гараар ухах	м3	24.3
3	Ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	65.1
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	55.8
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	316.4
6	Хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм Нүхтэй	м	46
7	8м3 септик угсрах	ш	1
8	Шүүрүүлэх талбайд хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	12