

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ 100 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	3
2	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	35.1
3	Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	35.1
ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	10.53
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	5.3
3	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	9
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	5.67
5	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	3
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8 м	м2	24.1
7	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	77.55
8	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	95.5
9	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	95.5
10	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	21.4
11	Таазны гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	21.4
12	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	21.4
13	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	24.1
14	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	34.69
15	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.64
16	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	34.69
17	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	35.4
18	Паркетан шал хийх к-1.02	м2	21.81
19	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	17.22
20	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.2
21	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.2
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	1
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9.6
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	4
5	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	1
6	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	1
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	23
2	Хаах винтель голч d=15мм	ш	14
3	10л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1
4	1м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав угсрах	ш	1
5	Цэвэр усны вакум насос суурилуулах 1м3/ц 0.7квт	ш	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	6
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	5.14
4	Угаагуур тавих	1ш	4
5	Суултуур	ком	3

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	2
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	6
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	2
4	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	1
5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр гуйлт розетка 10А 220В	ширхэг	2
6	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	2
7	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	200
8	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	168

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	260.8
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.89
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.1
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	11
5	D-57мм-ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	2.3
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	234.7
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	39.5
8	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	14
10	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.02
11	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.02
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1
13	Тосон будгаар будах	м2	1

ГАДНА БОХИР УСНЫ 6М3 СЕПТИК, ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	339
2	Гараар ухах	м3	23.65
3	Ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	65
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	54.4
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	308.25
6	Хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм Нүхтэй	м	46
7	6м3 септик хяналтын худгийн хамт угсрах	ш	1
8	Шүүрүүлэх талбайд хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	12