

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**БУУЛГАХ АЖИЛ 240 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ 1-Р ДАВХАР**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	3
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	22.5

**ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ 1-Р ДАВХАР**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	5.31
2	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	3
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	47
4	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	47
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	47
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8 м	м2	62.7
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	62.7
8	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	22.5
9	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4.7
10	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	22.5
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	22.95
12	АЦӨ -ний тусгай тоноглолын бариул 600мм тогтоох	иж бүрдэл	1
13	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	19.4
14	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.68

**ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ 2-Р ДАВХАР**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	5.31
2	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	3
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	47
4	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	47
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	47
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8 м	м2	62.7
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	62.7
8	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	22.5
9	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4
10	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	22.5
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	22.95
12	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	19.4
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.68

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1-2**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	2
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	32
4	Агаар сорох сараалж суулгах P150	ш	5
5	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	2
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	2

**УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 -20мм	м	108

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хаах винтель голч d=15мм	ш	44
3	Хаах винтель голч d=25мм	ш	3
4	Хаах винтель голч d=15мм	ш	44
5	50л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1
6	1м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав угсрах	ш	1
7	Цэвэр усны вакум насос суурилуулах 1м3/ц 0.7квт	ш	1

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	26
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	43
3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	19.47
4	Угаагуур тавих	1ш	14
5	Суултуур хүүхдийн	ком	4
6	Суултуур	ком	6
7	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	4

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	8
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	18
3	Автомат таслуур угсрах, ВА 88-32 3р/40А	ш	2
4	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 2р/25А	ш	1
5	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	10
6	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	4
7	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	6
8	Унтраалга далд тавих	ширхэг	2
9	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	12
10	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	600
11	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200

**0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ -38М**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	12
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10.2
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	38
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3*4мм2	м	38
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.038
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	38
7	100мм хүртэл голчтой ган хоолой	1 м хоолой	3
8	Гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	2
9	Рубилник угсрах	иж бүр	2

**ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ СУРГУУЛЬ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	224.3
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.6
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.5
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	18.6
5	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	10.34
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	188.4
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	33.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	7
10	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.02
11	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.02
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1
13	Тосон будгаар будах	м2	1
<b>СУРГУУЛИЙН 6М3 СЕПТИК,ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	339
2	Гараар ухах	м3	23.65
3	Ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	65
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	54.4
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	308.25
6	Хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм Нүхтэй	м	46
7	6м3 септик хяналтын худгийн хамт угсрах	ш	1
8	Шүүрүүлэх талбайд хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	12