

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ 75 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананы хаалга буулгах	хайрцаг	2
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	32.1

ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.78
2	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	2
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	17.5
4	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	17.5
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	17.5
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 2.5м	м2	69
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	69
8	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	32.1
9	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	5
10	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	32.1
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	32.7
12	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	21
13	Душны шилэн хаалт хаалга угсрах	м2	18
14	Сандал суурилуулах	ш	2
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	2
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	32
4	Агаар сорсх сараалж суулгах P200	ш	8
5	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	2
6	Сараалж суулгах 500м3/ц	ш	2

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	77
2	Хаах винтель голч d=15мм	ш	15
3	200л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	13
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	35
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	12.6
4	Угаагуур тавих	1ш	7
5	Суултуур	ком	4
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	2
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	4
3	Автомат таслуур угсрах, ВА 88-32 3р/40А	ш	1
4	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 2р/25А	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вт IP-44	ширхэг	5
6	Хоёрлосон 2 лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	2
7	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	3
8	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	10
9	2.5мм ² хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	400
10	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	140