

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**БУУЛГАХ АЖИЛ 75 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	33.8
2	Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	33.8

**ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	10.2
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	5.1
3	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	11.1
4	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	15.54
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	2
6	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.36
7	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	2
8	Дотор тоосго ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	10.36
9	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 1.8 м	м2	20.72
10	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	24.24
11	Ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	34.6
12	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	34.6
13	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд наах	м2	53.2
14	Хөнгөн цагаан рамтай металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	33.8
15	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.2
16	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	33.8
17	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх к-1.02	м2	23.2
18	Ариун цэвэр өрөөний хаалт бэлэн өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	18.2
19	Душны PVC хаалт хаалга угсрах	м2	11.1
20	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3
21	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.6

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-502м3/ц, P=409Па, N=2345 эр/мин	ком	1
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9.2
4	Агаар сорсх сараалж суулгах P200	ш	7
5	Шибер хаалт ф250*200	ш	2
6	Автомат хавхлага 500м3/ц	ш	1

**УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	37
2	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	2
3	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	39
4	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	8.2
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	67
6	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
7	Хаах винтель голч d=15мм	ш	15
8	100л цахилгаан ус халаагч P=2.kВт	ш	1
9	1м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав угсрах	ш	1
10	30л тэлэлтийн сав тавих	ш	1
11	Цэвэр усны насос суурилуулах 1м3/ц 2квт	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БОХИР УСНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	10
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	32
3	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар дулаалж бүрэх	м2	9
4	Угаагуур тавих	1ш	4
5	Суултуур	ком	4
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур угсрах, ВА47-29 1р/20А хар	ш	2
2	Автомат таслуур угсрах, АД 2р 25а /10ма 3	ш	4
3	Сүүн чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 230В 60Вм IP-44	ширхэг	7
4	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	5
5	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр туйлт розетка 10А 220В	ширхэг	2
6	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	7
7	2.5мм2 хүртэл кабель ввг нг 1-р утас сүвлэх	м	400
8	20-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	140
<b>ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	91.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.7
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	10
5	D-57мм-ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	5.6
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	88.4
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.4
8	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	12
10	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.02
11	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.02
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1
13	Тосон будгаар будах	м2	1
<b>10 М3 ЦОНОГ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж овоолох	м3	193
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	12
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15
4	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	190
5	400мм зузаан бетон хана цутгах	м3	13.7
6	Шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	22
7	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	1.13
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	7.5
9	Үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	15.54
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м150	м3	1.16
11	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	0.65
12	Чулуун хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	23.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	3.6
14	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.65
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.49
16	Худгийн амсрын манаас бетон цутгах	м3	0.225
17	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	2
18	Модон шахт угсрах	м2	3.12
19	Модон шахт таг өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	3.6
20	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16.3