

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Барилгын нэр: Сэлбэ дэд төвийн барилгажилтын төсөл 9 давхар 70 айлын орон сууцны барилга угсралт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, техникийн үзүүлэлт	Тоо хэмжээ
1	Лифт	2
2	Remak RP50-30/22-4D	2
3	Агаарын дулаан хөшиг -С1Е1-100	2
4	Хүйтэн усны өргөлтийн насос CR15-5	2
5	Галын усны спринклерийн туслах насос CR5-16	1
6	Галын усны спринклерийн ажлын насос CR20-6	2
7	Даралтад сав 50л	1
8	Бохир усны өргөлтийн насос КР150-А1	1
9	Бохир усны нөөцийн сав 0.85м3	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	1300
01-280-02	0.65м3 эксковатороор асгамал хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	900.48
01-210-09	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох,	м3	1592
01-280-03	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2464
01-060-03	Суурийн нийг 3-р зэргийн хөрсөнд тэслийн тийвшин хийртэл гараар засаж ухах	м3	305.29
01-390-02	Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хөрсөөр булаах	м3	1612.69
01-070-02	Мөн гараар булаах	м3	284.59
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1897.28
01-550-05	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	142.96
01-550-05	Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах	м3	15
01-550-05	Бетон хаявчин дор шороо хийж нягтруулах	м3	30

СУУРИЙН АЖИЛ 10,000-С ДООШХИ!

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	113.4

Барилгын тэсвийн "Estimator Pro" програм бсэеёаао 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-030-04	Бетон бэлтгэлийн дундуур завсарт ус тусгаарлалт мембран дэвсэх	M2	744.04
06-050-13	Суурийн хөндийрч илэгч арматур арматурчилах	TN	0.5103
06-050-13	Цөмрөлтийн арматур арматурчилах	TN	3.828
06-050-13	Сууриас хананы гаргалгаа арматурчилах,	TN	3.744
06-050-13	Хавтан суурийн гаргалгаа арматур арматурчилах /баганынх/	TN	2.268
06-050-13	Нил хавтан суурийн хажуу ирмэг, холбоос арматур арматурчилах	TN	0.434
06-010-19	Бетон шахах шахуургаар Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах B25	M3	565.9
06-050-13	Нил суурийн нормоос илг г хасаж арматурчилах	TN	-10.99
11-010-14	Бетоны дэвсгэр г е хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх B15	M3	91.8
15-040-28	Зоорийн бетонон хана дотор талаас нь шавардах	M2	394.49
08-040-10	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тг рхлэгээр 2 г е хийх	M2	533.06
08-160-04	Зоорийн хамгаалалтын 150мм ханыг полистрол бетон хавтангаар дулаалах	M3	395.3
08-040-10	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тг рхлэгээр 2 г е хийх	M2	533.06
06-010-04	Бохир усны сувгийн ул цутгах(БМ150) б=0.10м	M3	1.89
06-230-10	150-200 мм хг ртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	M3	4.1
09-070-04	Гаражийн шаланд төмөр сараалж хийж угсрах	TN	0.24
09-190-05	Сараалж ган хийц будах	TN	0.24
10-600-05	Шг ршдэг хэсгээр таазны дуу тусгаарлах	M2	578.72

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦУТГАМАЛ ТЕМЕР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах в25	м3	217.2
06-050-13	Орцоос илгг арматурчилах	тн	20.33
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу /рам/ цутгах в25	м3	373
06-050-13	Орцоос илгг хасах	тн	-0.349
06-050-13	Хучилтан дундах дамнурууны арматур боох	тн	5.58
06-050-13	Уулзварын ханын нэмэлт арматур арматурчилах	тн	6.319
06-060-06	Цутгамал төмөр бетон хана цутгах в25	м3	769.9
06-050-13	Орцоос илгг арматурчилах	тн	40.62
06-110-05	Төмөр бетон хучилт цутгах М-350	м3	929.8
06-050-13	Нормоос илууг арматурчилах	тн	36.89
06-050-13	Нг хний хг чгтгэл арматурчилах	тн	3.507
06-060-06	Парпедны төмөр бетон хана цутгах в25	м3	18
06-050-13	Орцоос илгг хасах	тн	0.142
06-100-05	Шатны дам нуруу цутгах в25 /ШДН/	м3	0.5
06-050-13	Нормоос илууг арматурчилах	тн	0.051
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишггг р чгжжж цутгах В25	м3	68
06-050-13	Орцоос илгг арматурчилах	тн	3.516
06-110-05	Нарны панелийн төмөр бетон суурийг хучилт дээр цутгах М-350.	м3	2.6
06-050-13	Орцоос илгг арматурчилах	тн	0.221

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гүйдэгт ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	200мм-ийн өргөн гадна ханыг АLC хөнгөн гулдмайгаар ерэх	м3	372.82
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж ерэх	м2	2793.91
08-100-05	Тоосгон ерег бусад хийцийг арматурчлах (ханын тор/	тн	5.098
06-050-10	Бэхлэгээний деталь төмөр суулгах ТБ-1	тн	0.765
08-050-11	Техникийн давхарын дээврийн цаас наах буюу хаявч хэсэгт 1\2-ын тоосгоор хана арматургүй ерэх	м2	64.8
08-050-05	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зурмагаар гагнаж ерэх	м3	82.704
07-500-15	Ялуу Я12.12.8.	ш	143
07-500-15	Ялуу Я15.12.14	ш	165
07-500-15	Ялуу Я18.12.14	ш	34
10-710-05	Гадна шилэн хана угсрах	м2	692.23
10-710-04	Дотор шилэн хана угсрах	м2	15.61

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-750-05	Вакум цонх хананд суулгах	м2	488.45
15-400-05	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	180.73
10-750-05	Дотор вакум цонх хананд суулгах ДЦ-1	м2	0.941
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөсөөр чигжиж дулаалах	м2	488.45
10-590-05	Дулаалгатай металл хаалга суулгах гх-1	ш	73
10-770-07	Тагтны шилэн хаалт угсрах	м2	1074.8 2
10-590-05	Дулаалгатай металл хаалга суулгах гх-2	ш	24
10-590-05	Дулаалгатай металл хаалга суулгах гх-3	ш	2
10-780-07	Гаражийн дээш эвхэгддэг явган хий гарцтай хаалга угсрах 2.62*3.8	ш	1
10-780-08	Металл рамтай 2 хавтастай шилэн хаалга угсрах 1.47*2.59	ш	2
10-590-04	Ус чийг галд тэсвэртэй металл хаалга суулгах Х-1	ш	4
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хийртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	147.55
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хийртэл талбайтай ус чийгт тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	164.69
10-180-04	Цахилгааны засвар ийлчилгээний хаалга усрах	м2	23.04
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөсөөр чигжих	м2	335.28
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	219

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	10005.99
15-040-28	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	4939.5
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	191.75
15-240-09	2-ийг замаска хийх	м2	191.75
15-310-19	Шатны налууг эмүүльсэн будгаар будах	м2	191.75
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалга, цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	299.35
15-240-09	Хаалга, цонхны амалгаа 2-ийг замаска хийх	м2	299.35
15-310-19	Амалгаа эмүүльсэн будгаар будах	м2	299.35
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	5341.38
15-240-09	Таазанд цагаан замаска хийх	м2	5341.38
15-190-10	Бетон ба гипсэн тааз цагаан эмүүльсэн будгаар будах	м2	5341.38
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон дн тэгшлэх	м2	1955.84
15-040-29	Бетонон дн - хар замаска 2-ийг хийх	м2	1955.84
15-240-09	дн-нд цагаан замаска хийх	м2	1955.84
15-310-19	дн-г эмүүльсэн будгаар будах	м2	1955.84
09-121-10	Ариун цэврийн ерөөнд металл дүүжин тааз хийх	м2	567.91
15-040-28	Нарийн зуурмагаар бетонон багана тэгшлэх	м2	1296
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	1296

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-240-09	Багананд 2 i e замаска хийх	м2	1296
15-310-18	Багана эмульсэн будгаар будах	м2	1296
15-240-09	Хананд 2 i e замаска хийх	м2	12776.52
15-310-18	Хана эмульсан будгаар будах	м2	2554.29
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	1945.58
15-730-05	Плитаны чиржээс	м2	1945.58
15-671-05	Ханыг нягтралтай ба чийгэнд тэсвэртэй цаасаар цааслах	м2	8361.7
15-230-10	Шавардсан хана тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	1972.23
10-650-04	Дотуур ус зайлуулах шугам хоолой далдлах төмөр каркастай гипсэн хана угсрах	м2	205.3
15-310-18	Хана тосон ба эмульсан будгаар будах	м2	205.3
10-790-04	Айлуудын ii дний хэсэгт өнгөлгөөтэй хавтангаар шкаф хийх 2620x/2320x1600x500	м2	490.96
10-790-04	Угаагуурт өнгөлгөөтэй хавтангаар шкаф хийх	м2	234.9

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	3808.26
10-050-08	Каркасан ханыг пергамин цаасаар бi рэх.	м2	3808.

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм баазтай 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-620-11	Ханын хавтгаалжийн уулзварыг шаваасаар битүүлэх	м	26
15-020-08	200мм хй ртэл ергэн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар ендэр чанартай шавардах	м	1496.7 5
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хй ртэл ендэр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	3694.2 6
12-050-08	Цонхны усны хаялага цайрдсан төмөр-р хийх	м2	245.9

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжй лэгчийг дэвэрт наах	м2	640
12-060-08	Дэвэрийн 1йе уур тусгаарлагч хийх	м2	640
12-160-05	Хөссөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах 6-150-250мм	м2	640
12-070-04	Дэвэрийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	640
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тугамд й нэлгээ 30-Д нэмэх	м2	3840
12-060-14	Керамзит хайргаар дэвэрийн налуулга хийх	м3	96
12-070-09	Дэвэрийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	640
12-020-05	Хавтгай дэвэрийг 2йе ус тусгаарлагч цаас, 1йе хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах	м2	876.4
12-020-05	1йе хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах	м2	876.4
06-110-14	Сувгийн төмөр бетон хавтан цутгах М-150	м3	0.929

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм бааебаао 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-040-04	Сувгийн янданг гараар ердийн шавардах	м2	77.91
15-040-04	Парпед шавардах	м2	136

ШАЛНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-240-10	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх 80*80*1	м2	1067.24
11-010-14	Чулуун шалны тэгшилгээ хийх б-20мм багсармал М150	м3	21.345
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б-5см	м2	1067.24
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	567.91
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б-25мм	м2	567.91
12-060-12	Бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах иеийн хөрсжилийлэлт хийх	м2	567.91
11-030-05	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	567.91
11-340-04	Паркетан шал хийх.	м2	3837.48
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /60мм/	м2	3837.48
11-010-14	Тэгшилгээ бетонон шал б-4.5см хийх В15	м3	24.95
11-030-05	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	554.48

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ОРГОХ ТЭХЭРЭМЖИЙН АЖИЛ /ЛИФТ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
92-030-04	900 кг даацтай лифт /12х1 ний/ 1600х1350мм	КОМ	2

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-270-13	Дотор шатанд зэвэрдэгтэй төмөр хайс хийх	УМ	225.63
09-180-07	Төмөр шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	0.403
09-070-05	Техникийн давхарын дээвэрт, лифтэн дээр гарах төмөр шат угсрах /2ш/	ТН	0.423
09-180-07	Төмөр шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	0.423
09-070-05	Тагтны металл шат нухэн гарцны таг угсрах	ТН	14.459
09-180-07	Мөн тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	14.459
06-010-04	Пандусны ШС-н дор бетон бэлтгэл хийх В10	М3	2
06-010-24	Пандус цутгах В15	М3	9.1
06-050-13	Орцын нормын зөр илгээг арматурчилах	ТН	0.483

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-060-04	Пандусны бетон хана цутгах	м3	30
15-020-04	Пандусны хана гараар шавардах	м2	275
15-140-10	Мөн хана эмүүльсэн будгаар будах	м2	275
09-120-04	Пандусны төмөр каркастай хагас дугуй целлойдон саравч угсрах	м2	87
10-780-07	Дулаалгатай метал хаалга, сөхөгдөж онгойдог	ш	1
06-010-04	Цонхны худгийн ул цутгах В15	м3	4.7
06-230-09	150-200 мм х1ртэл зузаантай зоорийн цонхны хашлага бетон хана цутгах	м3	11.42
15-020-04	Цонхны худгийн хана гараар шавардах	м2	72.54
15-140-10	Мөн хана эмүүльсэн будгаар будах	м2	72.54
12-070-04	Саравчны дээр бетон налуулга хийх	м2	54
12-020-05	Саравчны дээр ус тусгаарлагч 2 ге цаас наах	м2	54
15-140-10	Саравчны доороос шуршдэг чулуун эмүүльсэн будгаар будах	м2	62.1
06-230-05	Довжоо төмөр бетон гишгигчийн хамт цутгах В10	м3	12
06-050-13	Орцын нормын зэргийг арматурчилах	тн	-1.729
06-060-04	Довжооны бетон хана цутгах	м3	2
15-400-04	Гадна довжоо, гишгигчийг барзгар чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	41
08-270-13	ГД1-2 гадна довжооны төмөр хайс хийх	у/м	0.729
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.729
11-060-04	Техникийн давхарын довжоонд тэгшилгээ хийх	м2	4
11-240-05	Техникийн давхарын довжоонд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	4
06-010-04	Бетон хаявч цутгах В10	м3	13.44

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЗООРИЙН ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	176
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	89
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	15
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	176
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	89
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	65
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм	м2	7.77
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм.	м2	13.97
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	30.4
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	3.4
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	10
18-140-07	Термостат вентиль тавих.	ш	10
18-030-07	100мм ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	ш	10
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	10
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	4
16-110-04	Англи задардаг муфть d=15мм байрлуулах	ш	20

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / 1-9 ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйдэгт ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-06	D=70мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах.	м	70
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	31
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	130
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	140
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	110
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	31
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	160
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	130
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	140
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	110
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	60
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм	м2	5.37
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	17.27
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	24.2
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32	м2	25.31
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40	м2	50.83
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50	м2	9.85
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф70	м2	27.7
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	10
16-110-04	Н вентиль d=15мм байрлуулах	ш	231
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	20
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	15

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Англи задардаг муфть d=15мм байрлуулах	Ш	20
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	Ш	20
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	Ш	4
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	Ш	4
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	Ш	12
16-110-05	Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	Ш	12
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	Ш	4
16-110-05	Балансын хаалт голч d=20мм байрлуулах	Ш	4
38-330-18	Полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах Ф16	М	4270
18-170-10	Kogado 22 05 05 радиатор угсрах / доороос/	Ш	118
18-170-11	Kogado 22 05 08 радиатор угсрах /доороос/	Ш	40
18-170-11	Kogado VK 22 05 10 радиатор угсрах / доороос/	Ш	4
18-170-11	Kogado VK 33 03 14 радиатор угсрах / доороос/	Ш	69
18-170-10	Kogado 22 05 05 радиатор угсрах / хажуугаас/	Ш	8
18-170-11	Kogado 22 05 08 радиатор угсрах /хажуугаас/	Ш	2
38-310-05	Хуваарилагчийн хайрцаг угсрах	Ш	72
18-090-04	Ф20мм хог шигч тавих	Ш	72
16-110-04	Хувиарлагч коллекторын бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	Ш	144
18-080-04	Хуваарилах2 гаргалгаатай коллектор угсрах	Ш	18
18-080-04	Хуваарилах 3 гаргалгаатай коллектор угсрах	Ш	36
18-120-04	Хуваарилах 4 гаргалгаатай коллектор тавих	Ш	18

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЕРӨНХИЙ ХУВИАРЛАГЧ/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-06	D=80мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
16-071-06	D=70мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах.	м	6
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	4
16-110-04	Ус буулгагч d=15мм байрлуулах	ш	2
16-110-04	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	6
18-140-05	Манометр	ш	8
18-140-06	Термометр	ш	8

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-14 /

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бөлдөц бэлтгэх	м2	57.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	32
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200.	м2	15

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400х200	м2	7.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 500х300	м2	3.2
19-520-43	Шилжii лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг еерчлэгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх	ш	2
15-500-10	0.1м2 хi ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р200*200	ш	10
19-200-04	Зеелен холбоос	ш	2
19-110-06	Автомат хавхлага 65В	ш	1
19-260-05	Сэнс Remark RP50-30/22-4D	ш	1
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	6.4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-15/

И ндэслэл	ГТ йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	49.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200х200	м2	24
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300х200	м2	8
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой	м2	7.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 400x200		
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 500x300	M2	3.2
19-520-43	Шилжii лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	Ш	1
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	5
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх	Ш	2
15-500-10	0.1м2 хii ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах P200*200	Ш	8
19-200-04	Зөөлөн холбоос	Ш	2
19-110-06	Автомат хавхлага 65B	Ш	1
19-260-05	Сэнс Remak RP50-30/22-4D	Ш	1
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	M2	6.4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1-13/

Индэслэл	Гii йцэгтэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	M2	513.6
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	M2	240
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x150	M2	60.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	M2	77.4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200	м2	136
19-520-43	Шилжигч лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	34
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	214
19-520-38	Хоолойн гуравлагч бэлтгэх	ш	101
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	59
19-100-04	Сэнстэй решётка угсрах 40вт	ш	107

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЕС-1-19/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	562.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	м2	261
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200.	м2	16.8
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x150	м2	74.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	м2	95.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200	м2	115

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-010-04	0.5 мм зузаантай гелмен темреер хийсэн 150мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	13.65
19-520-43	Шилжii лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	48
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	122
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгөөс дугуй огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх	ш	133
15-500-10	0.1м2 xi ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150	ш	71
19-100-04	Сараалж угсрах р200х200	ш	2
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	75.6

БУСАД СИСТЕМ

Индэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гийцэтгэх ажлын нэр		
19-260-05 Агаарын дулаан хөшиг С1-Е1-100	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн зэс доторлогоотой хуванцар хоолой ф16*1.5мм / сургоtherm /	м	3000
16-072-04	D=20мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	410
16-072-04	D=25мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	189
16-072-05	D=32мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	34
16-072-05	D=40мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	12
16-072-05	D=50мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	13
16-072-05	D=70мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	85
16-072-08	D=80мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	10
16-072-08	D=100мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	8
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=16мм байрлуулах/булангийн/	ш	582
16-250-04	Шилжвэр голч 70*80мм угсрах	ш	2
38-330-12	Dn16мм зэс хоолойнн хамгаалалтын бийрхэвч	м	3000
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах винтель ф15мм	ш	142
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах винтель ф20мм	ш	284
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах винтель ф25мм	ш	9
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах винтель ф40мм	ш	4
18-090-06	100мм голчтой бохир шийгч тавих	ш	1
18-090-04	Ф50мм голчтой бохир шийгч тавих	ш	1
18-090-04	Ф40мм голчтой бохир шийгч тавих	ш	1
18-090-04	Хог шийгч ф20мм тавих	ш	72
16-110-06	Ул буцаах клапан d=40мм байрлуулах	ш	1
16-110-06	Ул буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	1
16-140-07	Ул буцаах клапан d=80мм байрлуулах	ш	3
16-140-07	Ул буцаах клапан d=100мм байрлуулах	ш	1
18-090-09	Автомат хий гаргагч ф15 тавих	ш	4
16-160-05	Ус юү лэгч d=25мм тавих	ш	2
16-160-05	Ус юү лэгч d=15мм тавих	ш	1
18-140-05	Монометр	ш	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-140-06	Термометр	Ш	2
16-110-07	Хаалт d=50мм	Ш	4
16-110-08	Хаалт тавих d=80мм	Ш	7
16-110-09	Хаалт тавих d=100мм	Ш	3
16-170-04	Хүйтэн усны тоолуур ф80мм угсрах	Ш	1
16-170-04	Д3-н ус хэмжигч ф40мм угсрах	Ш	1
16-170-04	Д4-н ус хэмжигч ф32мм угсрах	Ш	1
16-170-04	Хүйтэн усны тоолуур ф15мм угсрах	Ш	71
16-170-04	Халуун усны тоолуур ф15мм угсрах	Ш	71
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах	М2	152.37
16-110-04	Уян шланг байрлуулах	Ш	124
17-030-06	Мойкны ус холигч байрлуулах	1Ш	70
17-030-09	Ванн, Душны холигч байрлуулах	1Ш	123
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1Ш	107
17-030-05	Алчуур хатаагч байрлуулах	1Ш	105
16-110-04	Коллектор ф20мм	Ш	72
16-150-04	Услах кран шланжийн урт 70м голч 25мм тавих	КОМ	1
16-150-04	Галын кран шланжийн урт ө=20м d=50мм тавих	КОМ	38
18-060-04	Хй йтэн усны ергелтийн насос суурилуулах CR-15-5	Ш	2

ГАЛЫН УСНЫ СПРИНКЛЕРИЙН СИСТЕМ

Индэслэл	Гй йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	139

Барилгын тэсвийн "Estimator Pro" програм бррррррр 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-04	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
16-072-07	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
16-072-08	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	19
16-072-08	D=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	33
16-250-04	Ган шилжвэр 50x70мм угсрах	ш	2
16-250-04	Ган шилжвэр 70x80мм угсрах	ш	2
16-250-04	Ган шилжвэр 80x100мм угсрах	ш	2
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 25-32мм	м	222
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	15
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах	м2	68.232
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
16-110-09	Хаалт тавих d=100мм	ш	6
16-110-06	Ул буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	2
16-140-07	Ил буцаах клапан d=100мм байрлуулах	ш	2
39-010-10	Дохиололын урсгал мэдээлэгч ф100 угсрах	шир	1
16-110-04	Спринклерийн хошуу байрлуулах Бриз-9/К16	ш	52
21-170-05	Цахилгаан хаалт тавих d=100мм	ш	2
18-140-07	Уян хоолой холбох холбогч ф80	ш	2
18-140-07	Уян хоолой холбох холбогч ф50	ш	2
16-110-07	Систем угаах хаалт голч d=50мм байрлуулах.	ш	1
18-140-05	Даралт хэмжигч ф25 суурилуулах	ш	1
18-090-09	Хий гаргах хаалт ф25 тавих	ш	1
18-140-05	Монометр	ш	6
18-140-06	Термометр	ш	1
16-160-05	Ус юү лэгч d=25мм тавих	ш	2
16-120-05	Хяналтын дохиололын клапан голч d=100мм тавих	ш	1
17-080-04	Галын усны даралтад сав 50л	1ком	1
18-060-04	Галын усны сприклерийн туслах усны насос суурилуулах CR-5-16	ш	1
18-060-04	Галын усны сприклерийн насос суурилуулах	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

CR-20-6		
---------	--	--

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /ЗООРИЙН ДАВХАР/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	50
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	24
17-010-11	Шалгах таг ф160мм тавих	1ш	2
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф160мм тавих	1ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /1-9 ДАВХАР/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	390
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	847
17-010-11	Шалгах таг ф100мм тавих	1ш	80
18-140-07	Шилжвэр тавих ф50х100	ш	142

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

17-040-06	Суултуур байрлуулах	1ком	124
17-010-06	Шаазан угаагуур тавих	1ш	124
17-010-04	Ванн, Душ сифоны хамт	1ш	123
17-010-07	Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт	1ш	70
19-140-04	Малгайвч ф100мм угсрах	ш	20
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100	м2	27.3

ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР УСНЫ ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛОЙ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	10
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	8
16-140-07	Гал буцаах клапан d=100мм байрлуулах	ш	1
16-110-09	Хаалт тавих d=100мм	ш	1
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	7.503
18-060-04	Бохир усны ергелтийн насос суурилуулах КР250-А1	ш	1
17-080-04	Бохир усны нөөцийн сав 0.3м3	1ком	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	133
21-150-04	Юүлүүр d = 100мм	ш	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТГЭЭ ЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-13	Ерөнхий оролтын самбар угсрах ЕОС-1 1800*800*400	Ш	1
38-530-04	Ерөнхий хувиарлах самбар угсрах ЕХС	Ш	2
38-530-04	Гэрэлтгээ лэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ГС-01	Ш	1
38-530-04	Ослын гэрэлтгээ лгийн самбар угсрах ОГС	Ш	1
38-530-13	Автомат сэлгэн залгагчийг хувиарлах самбар тоноглолын хамт угсрах	Ш	1
38-530-04	Холбооны самбар угсрах	Ш	1
38-530-04	Галын усны удирдлагын самбар угсрах	Ш	1
38-530-04	Цэвэр усны удирдлагын самбар угсрах	Ш	1
38-530-04	Бохир усны удирдлагын самбар угсрах	Ш	1
38-530-04	Лифтний удирдлагын самбар угсрах	Ш	2
38-530-04	Давхарын нэгдсэн самбар угсрах	Ш	18
38-470-04	Автомат хайрцаг угсрах	КОМ	72
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхээлтэй ЛЕД гэрэлтгээ лэгч угсрах	ШИРХЭГ	30
20-250-05	Хананд тоноглох толины гэрэлтгээ лэгч угсрах	ШИРХЭГ	105
20-260-04	Таазанд тавих улайсах чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтгээ лэгч угсрах	Ш	122
20-250-05	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2D флюоресцент чийдэнтэй компакт гэрэлтгээ лэгч угсрах.	Ш	14
20-260-04	Таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхээлтэй ЛЕД чийдэнтэй компакт гэрэлтгээ лэгч угсрах	Ш	140
20-260-11	Таазанд тоноглох ус чийгний хам. лед шигтгээ гэрэлтгээ лэгч угсрах	Ш	5
20-260-04	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2D флюоресцент чийдэнтэй гэрэлтгээ лэгч	Ш	19

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

20-250-12	Таазнаас дї і жилж тоноглох гэрэлтї і лэгч / патрон/ тавих	ширхэг	404
20-260-04	Хананд тоноглол led чийдэнтэй гэрэлтї і лэгч угсрах	ш	69
20-280-04	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан led чийдэнтэй 60x60 хэмжээтэй панелин гэрэлтї і лэгч угсрах	ш	4
38-520-37	Єер дээрээ тог баригчтай хананд буюу таазнаас дї і жилж тоноглох аваарийн і ейин ГАРАХ гэрэлтї і лэгч угсрах.	ш	4
20-260-04	Хананд тоноглох єер дээрээ тог баригчтай аваарын уеийн ослын гэрэлтї і лэгч угсрах	ш	7
20-230-05	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих 10a 220в.	ширхэг	209
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих 10a 220в	ширхэг	247
20-230-05	Далд угсрах 3 даралтад унтраалга тавих 10a 220в	ширхэг	105
38-520-39	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга тавих 10A 220В	ш	4
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон даралттай унтраалга тавих 10A 220В	ширхэг	2
20-230-10	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка тавих	ширхэг	280
20-230-10	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	740
20-230-11	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 залгууртай лисваны розетка тавих	ширхэг	70
20-230-11	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай розетка тавих	ширхэг	178
20-270-10	Бууруулах трансформатор угсрах	ш	5
20-210-04	Угас салбарлах хайрцаг тавих	ш	2350

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-310-08	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	Ш	1750
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1х4мм2 ВВГ 400В	М	75
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1х6мм2 ВВГ 400В	М	75
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1х16мм2 ВВГ 400В	М	1600
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1х35мм2 ВВГ 400В	М	1600
20-170-04	1*2.5 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сi влэх	М	54000
20-170-05	1*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сi влэх	М	4700
20-170-05	1*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сi влэх	М	6200
20-170-06	1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сi влэх	М	4000
20-170-04	1*2.5 хөндлөн огтлолтой зэс голтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	220
20-170-05	1*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	100
20-170-05	1*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	200
20-170-05	1*10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	800
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4х35мм2 ВВГ 660В	М	20
38-250-05	10мм2 хi ртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгөвч шахах	Ш	6
38-250-07	35мм2 хi ртэл огтлолтой кабелийн судсанд	Ш	18

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	төгсгөвч шахах		
38-330-04	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	15000
38-330-04	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	3200
38-330-04	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	1150
38-330-06	50мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	400
20-150-08	Төмөр хоолой д20мм	м	45
20-150-08	Төмөр хоолой д25мм	м	25
20-150-08	Төмөр хоолой д32мм	м	200
38-240-05	Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 800мм	1 ш	7
38-240-05	Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 400мм	1 ш	6
38-350-22	12мм бөөрөнхий төмрөөр аянга хамгаалалт хийх	м	400
38-350-10	100мм2 хй ртэл огтлолтой газардуулгын дотор хй рээ угсрах 25*4мм	м	100
38-350-16	160мм2 хй ртэл огтлолтой газардуулгын гадна хй рээ угсрах 40*4мм	м	320
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох L-4000мм	ш	27
38-350-04	Аянга хамгаалалтын буултын төмөр хөндийрй лэгч	ш	150
38-350-04	Аянга авагчийг хөндийрй лэгч суурь	ш	175
01-060-01	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	21.9
01-070-03	Шуудууг эргй лж булах	м3	21.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СИ ЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЭТ, ИРТВ/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-460-08	Гурвалсан ийлчилгээний төхсөрөмж /MDU-32/	ш	2
40-480-05	Телефон розетка	ш	252
40-480-05	КаТВ-ийн розетка	ш	252
40-250-05	Ханын бокс байрлуулах 80*80мм	ш	252
40-480-05	Силжээний хэрэглэгчийн розетка RJ45	ш	252
40-460-07	Компьютерийн силжээний сэлгэгч/switch/ 4порт	ш	60
40-440-04	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тус, ПВ бийрхлэлтэй 8 судастай УТР 4x0.2x0.5мм	100м	100
40-460-07	Home gateway /8 гаралтай/	ш	90

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-500-08	Хяналтын IP камер	ш	26
40-460-07	Компьютерийн силжээний сэлгэгч/switch/ POE 16port	ш	2
40-460-08	Компьютерийн силжээний сэлгэгч /Switch 8 port/	ш	1
40-440-04	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тус, ПВ бийрхлэлтэй 8 судастай УТР 4x0.2x0.5мм	100м	8
40-630-05	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хиллэн авах станц NVR	1 станц	1
40-500-08	Ажиглалтын дурангын дэлгэц компьютерийн	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хамт		
------	--	--

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ СИСТЕМ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-06	121 чиглэл янах автомат залуур бий хий галын дохиололын хийлэн авах станц	ком	3
40-280-04	Галын утааны оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч	ш	230
40-280-05	Галын дулаан оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээлэгч	ш	110
40-330-04	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	20
40-360-05	80 дб хий ргэл авиа ий сгэх чадалтай тий гшй рийн дуут дохио есгегч	ш	20
40-510-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ мусгаарлагчтай алд тэсвэртэй бий рээстэй угас 2х2х1.	100м	60
40-330-04	ГДДС	ш	4
39-110-16	Тэжээлийн блок	шир	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ОРЦЫН ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-06	Орцны дуудлагын блок	Ш	2
40-370-06	Орцны дуут дуудлагын харилцуур	ком	70
40-530-07	Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электорн цоож	Ш	2
40-490-07	Орцны дуудлагын удирдлагын самбар	Ш	2
40-370-06	Блок комдаци /БК/	Ш	23
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн/ 1x2x.0.7	100м	8

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-330-04	Хуванцар хоолойг угсрах ф22мм	м	7600
38-330-04	Хуванцар хоолойг угсрах ф25мм	м	10000
38-330-06	Хуванцар хоолойг угсрах ф50мм	м	200
40-250-05	Давхрын самбар 500*600*130	Ш	18
20-270-04	Айлын холбооны самбар	Ш	90
40-250-05	Холбоо дохиололын төхөөрөмж\Удийн цуглуулгын темер шкаф буюу Rack	Ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-240-05	150мм ергентэй кабелийн тавиур суурилуулах L=3м H=100мм B=150мм	1 ш	16
-----------	--	-----	----