

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Барилгын нэр: Сэлбэ дэд төвийн барилгажилтын төсөл 9 давхар 87 айлын орон сууцны барилга угсралт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, техникийн үзүүлэлт	Тоо хэмжээ
1	Лифт	2
2	Remak RP50-30/22-4D	2
3	Агаарын дулаан хөшиг -C1E1-100	2
4	Хүйтэн усны өргөлтийн насос CR15-5	2
5	Галын усны спринклерийн туслах насос CR5-16	1
6	Галын усны спринклерийн ажлын насос CR20-6	2
7	Даралтад сав 50л	1
8	Бохир усны өргөлтийн насос KP150-A1	1
9	Бохир усны нөөцийн сав 0.85м3	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	1300
01-280-02	0.65м3 эксковатороор асгамал хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	900.48
01-210-09	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох,	м3	1592
01-280-03	0.65м3 эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2464
01-060-03	Суурийн ний хийг 3-р зэргийн хөрсөнд төслийн тийвшин хийг ртэл гараар засаж ухах	м3	305.29
01-390-02	Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хөрсөөр булаах	м3	1612.69
01-070-02	Мөн гараар булаах	м3	284.59
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1897.28
01-550-05	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	142.96
01-550-05	Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах	м3	15
01-550-05	Бетон хаявчин дор шороо хийж нягтруулах	м3	30

СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДООШХИ/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	113.4

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм баагаар 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-030-04	Бетон бэлтгэлийн дундуур завсарт ус тусгаарлалт мембран дэвсэх	M2	744.04
06-050-13	Суурийн хөндийрī лэгч арматур арматурчилах	TН	0.5103
06-050-13	Цемрелтийн арматур арматурчилах	TН	3.828
06-050-13	Сууриас хананы гаргалгаа арматурчилах,	TН	3.744
06-050-13	Хавтан суурийн гаргалгаа арматур арматурчилах /баганынх/	TН	2.255
06-050-13	Нил хавтан суурийн хажуу ирмэг, холбоос арматур арматурчилах	TН	0.434
06-010-19	Бетон шахах шахуургаар Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах B25	M3	565.9
06-050-13	Нил суурийн нормоос илī г хасаж арматурчилах	TН	-16.138
11-010-14	Бетоны дэвсгэр ī е хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх B15	M3	91.8
15-040-28	Зоорийн бетонон хана дотор талаас нь шавардах	M2	394.49
08-040-10	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тī рхлэгээр 2 ī е хийх	M2	533.06
08-160-04	Зоорийн хамгаалалтын 150мм ханыг полистрол бетон хавтангаар дулаалах	M3	395.3
08-040-10	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тī рхлэгээр 2 ī е хийх	M2	533.06
06-010-04	Бохир усны сувгийн ул цутгах(БМ150) б=0.10м	M3	1.89
06-230-10	150-200 мм хī ртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	M3	4.1
09-070-04	Гаражийн шаланд төмөр сараалж хийж угсрах	TН	0.24
09-190-05	Сараалж ган хийц будах	TН	0.24
10-600-05	Шī ршдэг хөсөөр таазны дуу тусгаарлах	M2	578.72

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.

Индэслэл	Гийцэгтэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах в25	м3	217.2
06-050-13	Орцоос илгийг арматурчилах	тн	20.33
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу /рам/ цутгах в25	м3	338.3
06-050-13	Орцоос илгийг хасах	тн	-0.921
06-050-13	Хучилтан дундах дамнурууны арматур боох	тн	5.925
06-050-13	Уулзварын ханын нэмэлт арматур арматурчилах	тн	6.199
06-060-06	Цутгамал төмөр бетон хана цутгах в25	м3	766.3
06-050-13	Орцоос илгийг арматурчилах	тн	73.526
06-110-05	Төмөр бетон хучилт цутгах М-350	м3	929.8
06-050-13	Нормоос илууг арматурчилах	тн	35.689
06-050-13	Нийхний хичигтэл арматурчилах	тн	3.641
06-050-13	Хучилтын нэмэлтээр арматурчилах	тн	1.342
06-060-06	Парпедын төмөр бетон хана цутгах в25	м3	31
06-050-13	Орцоос илгийг хасах	тн	-1.046
06-100-05	Шатны дам нуруу цутгах в25 /ШДН/	м3	0.5
06-050-13	Нормоос илууг арматурчилах	тн	0.051
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгийг чигжиж цутгах В25	м3	68
06-050-13	Орцоос илгийг арматурчилах	тн	3.516
06-110-05	Нарны панелийн төмөр бетон суурийг хучилт дээр цутгах М-350.	м3	2.6
06-050-13	Орцоос илгийг арматурчилах	тн	0.221

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	200мм-ийн ерген гадна ханыг АЛС хөнгөн гулдмайгаар ерэх	м3	365.3
08-050-10	1½-ын ерген ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж ерэх	м2	2760.57
08-100-05	Тоосгон ерег бусад хийцийг арматурчлах /ханын тор/	тн	5.098
06-050-10	Бэхлэгээний деталь төмөр суулгах ТБ-1	тн	0.765
08-050-11	Техникийн давхарын дээврийн цаас наах буюу хаяавч хэсэгт 1½-ын тоосгоор хана арматургүй ерэх	м2	64.8
08-050-05	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж ерэх	м3	82.704
07-500-15	Ялуу Я12.12.8.	ш	143
07-500-15	Ялуу Я15.12.14	ш	165
07-500-15	Ялуу Я18.12.14	ш	34
10-770-07	Тагтны шилэн хаалт угсрах	м2	1074.82
10-710-04	Дотор шилэн хана угсрах	м2	20.074

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-750-05	Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	664.56
15-400-05	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	245.89
10-750-05	Дотор вакум цонх хананд суулгах ДЦ-1	м2	0.941
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шийршдэг хөсөөр чигжиж дулаалах	м2	665.50 1
10-590-05	Дулаалгатай металл хаалга суулгах гх-1	ш	89
10-590-05	Дулаалгатай металл хаалга суулгах гх-2	ш	24
10-590-05	Дулаалгатай металл хаалга суулгах гх-3	ш	2
10-780-07	Гаражийн дээш эвхэгддэг явган хий гарцтай хаалга угсрах 2.62*3.8	ш	1
10-780-08	Металл рамтай 2 хавтастай шилэн хаалга угсрах 1.77*2.59	ш	2
10-590-04	Ус чийг галд тэсвэртэй металл хаалга суулгах Х-1	ш	4
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хийртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	131.16
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хийртэл талбайтай ус чийгт тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	172.76
10-180-04	Цахилгааны засвар ийлчилгээний хаалга усрах	м2	23.04
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шийршдэг хөсөөр чигжих	м2	615.72
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	215

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	9864.15
15-040-28	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	4939.5
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	191.75
15-240-09	2 ие замаска хийх	м2	191.75
15-310-19	Шатны налууг эмальсэн будгаар будах	м2	191.75
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалга, цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	360
15-240-09	Хаалга, цонхны амалгаа 2 ие замаска хийх	м2	360
15-310-19	Амалгаа эмальсэн будгаар будах	м2	360
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	5473.36
15-240-09	Таазанд цагаан замаска хийх	м2	5473.36
15-190-10	Бетон ба гипсэн тааз цагаан эмальсэн будгаар будах	м2	5473.36
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон дн тэгшлэх	м2	1955.84
15-040-29	Бетонон ДН - хар замаска 2 ие хийх	м2	1955.84
15-240-09	ДН-нд цагаан замаска хийх	м2	1955.84
15-310-19	ДН-г эмальсэн будгаар будах	м2	1955.84
09-121-10	Ариун цэврийн ерсэнд металл дийжин тааз хийх	м2	435.93
15-040-28	Нарийн зуурмагаар бетонон багана тэгшлэх	м2	1296
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	1296
15-240-09	Багананд 2 ие замаска хийх	м2	1296
15-310-18	Багана эмальсэн будгаар будах	м2	1296

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм баяабад 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

15-240-09	Хананд 2 ие замаска хийх	м2	12776.52
15-310-18	Хана эмulsion будгаар будах	м2	2554.29
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	2027.13
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	2027.13
15-671-05	Ханыг нягтралтай ба чийгэнд тэсвэртэй цаасаар цааслах	м2	8250
15-230-10	Шавардсан хана тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	1972.23
10-650-04	Дотуур ус зайлуулах шугам хоолой далдлах темер каркастай гипсэн хана угсрах	м2	93.6
15-310-18	Хана тосон ба эмulsion будгаар будах	м2	93.6
10-790-04	Айлуудын и дний хэсэгт өнгөлгөөтэй хавтангаар шкаф хийх 2620x2320x1600x500	м2	490.96
10-790-04	Угаагуурт өнгөлгөөтэй хавтангаар шкаф хийх	м2	234.9

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	3808.26
10-050-08	Каркасан ханыг пергамин цаасаар бй рэх.	м2	3808.26
07-620-11	Ханын хавтгаалжийн уулаврыг шаваасаар	м	7388

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Индэслэл	Битүү лэх	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-020-08	200мм хй ртэл ергэн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар ендер чанартай шавардах	м	1799.47
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хй ртэл ендер төмөр шат угсрах ба задлах	м2	3694.26
12-050-08	Цонхны усны хаялага цайрдсан төмөр-р хийх	м2	245.9

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер херсжй лэгчийг дэвэрт наах	м2	640
12-060-08	Дэврийн 1е уур тусгаарлагч хийх	м2	640
12-160-05	Хөссөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б-150-250мм	м2	640
12-070-04	Дэврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	640
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тугамд й нэлгээ 30-д нэмэх	м2	3840
12-060-14	Керамзит хайргаар дэврийн налуулга хийх	м3	96
12-070-09	Дэврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	640
12-020-05	Хавтгай дэврийг 2йе ус тусгаарлагч цаас, 1йе хуялт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах	м2	876.4
12-020-05	1йе хуялт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах	м2	876.4
06-110-14	Сувгийн төмөр бетон хавтан цутгах М-150	м3	0.929
15-040-04	Сувгийн янданг гараар ердийн шавардах	м2	77.91

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-040-04	Парлед шавардах	м2	136
-----------	-----------------	----	-----

ШАЛНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Чулуун шалны тэгшилгээ хийх б-40мм багсармал М150	м3	440.92
11-240-06	Шатны эргэх талбайд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	196.68
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	244.24
11-240-10	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	310.21
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	310.21
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх б-50мм	м2	310.21
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1861.26
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	674.32
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	674.32
12-060-12	Бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	674.32
11-030-05	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	674.32
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх 35мм	м2	674.32
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	2017.02
11-340-04	Паркетан шал хийх.	м2	4126.32

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /45мм/	м2	4126.3 2
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тугамд нэмэх буюу хасах	м2	20631. 6
12-060-12	Бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	4126.3 2
11-030-05	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	4126.3 2

ОРГОХ ТӨХӨСӨРӨМЖИЙН АЖИЛ /ЛИФТ/

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
92-030-04	900 кг даацтай лифт /12х1 ний/ 1600х1350мм	КОМ	2

БУСАД АЖИЛ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-270-13	Дотор шатанд зэвэрдэгтэй төмөр хайс хийх	УМ	225.63

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-180-07	Төмөр шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	0.403
09-070-05	Техникийн давхарын дээвэрт, лифтэн дээр гарах төмөр шат угсрах /2ш/	ТН	0.423
09-180-07	Төмөр шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	0.423
09-070-05	Тагтны металл шат нухэн гарцны таг угсрах	ТН	14.459
09-180-07	Мөн тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	14.459
06-010-04	Пандусны ШС-н дор бетон бэлтгэл хийх В10	М3	2
06-010-24	Пандус цутгах В15	М3	9.1
06-050-13	Орцын нормын зөр и г арматурчилах	ТН	0.483
06-060-04	Пандусны бетон хана цутгах	М3	30
15-020-04	Пандусны хана гараар шавардах	М2	275
15-140-10	Мөн хана эмulsion будгаар будах	М2	275
09-120-04	Пандусны төмөр каркастай хагас дугуй целлойдон саравч угсрах	М2	87
10-780-07	Дулаалгатай метал хаалга, сөхөгдөж онгойдог	Ш	1
06-010-04	Цонхны худгийн ул цутгах В15	М3	4.7
06-230-09	150-200 мм х1 ртэл зузаантай зoorийн цонхны хашлага бетон хана цутгах	М3	11.42
15-020-04	Цонхны худгийн хана гараар шавардах	М2	72.54
15-140-10	Мөн хана эмulsion будгаар будах	М2	72.54
12-070-04	Саравчны дээр бетон налуулга хийх	М2	54
12-020-05	Саравчны дээр ус тусгаарлагч 2 ге цаас наах	М2	54
15-140-10	Саравчны доороос шуршдэг чулуун эмulsion будгаар будах	М2	62.1
06-230-05	Довжоо төмөр бетон гишг и рийн хамт цутгах В10	М3	12
06-050-13	Орцын нормын зөр и г арматурчилах	ТН	-1.729
06-060-04	Довжооны бетон хана цутгах	М3	2
15-400-04	Гадна довжоо, гишг и р барзгар чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	М2	41
08-270-13	ГД1-2 гадна довжооны төмөр хайс хийх	УМ	0.729
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	ТН	0.729
11-060-04	Техникийн давхарын довжоонд тэгшилгээ хийх	М2	4
11-240-05	Техникийн давхарын довжоонд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	М2	4
06-010-04	Бетон хаявч цутгах В10	М3	13.44

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм өсөө өө аа 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-04	Техникийн давхарын довжоонд тэгшилгээ хийх	м2	4
11-240-05	Техникийн давхарын довжоонд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	4
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	13.44

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЗООРИЙН ДАВХАР/

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	176
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	89
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	63
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	15
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	176
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	89
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	63
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм	м2	7.77
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм.	м2	13.97
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	30.4
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	3.4
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	10
18-140-07	Термостат вентиль тавих.	ш	10
18-030-07	100мм ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	ш	10
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	10
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	4
16-110-04	Англи задардаг муфть d=15мм байрлуулах	ш	20

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / 1-9 ДАВХАР/

Индэслэл	Гүйдэг ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-06	D=70мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах.	м	53
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	28
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	83
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	106
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	288
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	231
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	32
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	28
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	83
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	106
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	288
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	231
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	32
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм	м2	3.53
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	36.27
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	49.74
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32	м2	23.97
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40	м2	26.37
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50	м2	10.2
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф70	м2	22.1
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	12
16-110-04	Н вентиль d=15мм байрлуулах	ш	226
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	24
16-110-04	Англи задардаг муфть d=15мм байрлуулах	ш	20

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	Ш	20
16-110-06	Балансын хаалт голч d=70мм байрлуулах	Ш	8
16-110-06	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	Ш	4
16-110-05	Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	Ш	8
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	Ш	6
16-110-05	Балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	Ш	6
16-110-05	Балансын хаалт голч d=20мм байрлуулах	Ш	4
38-330-18	Полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах ф16	М	4270
18-170-10	Kogado 22 05 05 радиатор угсрах / доороос/	Ш	180
18-170-11	Kogado 22 05 08 радиатор угсрах /доороос/	Ш	42
18-170-11	Kogado VK 22 05 10 радиатор угсрах / доороос/	Ш	4
18-170-10	Kogado 22 05 05 радиатор угсрах / хажуугаас/	Ш	8
18-170-11	Kogado 22 05 08 радиатор угсрах /хажуугаас/	Ш	2
38-310-05	Хуваарилагчийн хайрцаг угсрах	Ш	91
18-090-04	Ф20мм хог шигч тавих	Ш	91
16-110-04	Хувиарлагч коллекторын бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	Ш	182
18-080-04	Хуваарилах2 гаргалгаатай коллектор угсрах	Ш	18
18-080-04	Хуваарилах 3 гаргалгаатай коллектор угсрах	Ш	22
18-120-04	Хуваарилах 4 гаргалгаатай коллектор тавих	Ш	81

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / ЕРӨНХИЙ ХУВИАРЛАГЧ/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-06	D=80мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
16-071-06	D=70мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах.	м	6
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	4
16-110-04	Ус буулгагч d=15мм байрлуулах	ш	2
16-110-04	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	6
18-140-05	Манометр	ш	8
18-140-06	Термометр	ш	8

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-14 /

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт оглолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	57.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	32
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200.	м2	15
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400x200	м2	7.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400x200	м2	3.2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм 000000004.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 500х300		
19-520-43	Шилжii лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх	ш	2
15-500-10	0.1м2 хii ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р200*200	ш	10
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	2
19-110-06	Автомат хавхлага 65В	ш	1
19-260-05	Сэнс Ремак РР50-30/22-4D	ш	1
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	6.4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-15/

Индэслэл	Гii йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	49.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200х200	м2	24
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300х200	м2	15
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400х200	м2	7.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 500х300	м2	3.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	202
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт дугуй огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх	Ш	95
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	79.8
19-100-04	Сэнстэй решётка угсрах 40вт	Ш	107

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЕС-1-12/

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	436.6
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 150x150	м2	209.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 200x150	м2	63
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 250x200	м2	59.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200	м2	65
19-520-43	Шилжii лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	Ш	27
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	Ш	168
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт дугуй огтлолтой хоолойн	Ш	79

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гуравлагч бэлтгэх		
15-500-10	0.1м2 XI ртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах Р150	Ш	89
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	М2	68.6

БУСАД СИСТЕМ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-260-05	Агаарын дулаан хөшиг С1-Е1-100	Ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн зэс доторлогоотой хуванцар хоолой ф16*1.5мм / сурроtherm /	м	3390
16-072-04	D=20мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	576
16-072-04	D=25мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	125
16-072-05	D=32мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	68
16-072-05	D=40мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	34
16-072-05	D=50мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	18
16-072-05	D=70мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	95
16-072-08	D=80мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	3
16-072-08	D=100мм голчтой уян зэс хоолой угсрах	м	8
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=16мм байрлуулах/булангийн/	ш	582
16-250-04	Шилжвэр голч 70*80мм угсрах	ш	2
38-330-12	Dn16мм зэс хоолойнн хамгаалалтын бй рхэвч	м	3390
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах вентель ф15мм	ш	178
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах вентель ф20мм	ш	286
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах вентель ф25мм	ш	6
16-110-04	Бөмбөлгөн хаах вентель ф32мм	ш	4
18-090-06	100мм голчтой бохир шийгч тавих	ш	1
18-090-05	Ф70мм голчтой бохир шийгч тавих	ш	1
18-090-04	Ф50мм голчтой бохир шийгч тавих	ш	1
18-090-04	Хог шийгч ф20мм тавих	ш	72
16-110-06	Ул буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	1
16-140-07	Ил буцаах клапан d=70мм байрлуулах	ш	1
16-140-07	Ил буцаах клапан d=80мм байрлуулах	ш	3
16-140-07	Ил буцаах клапан d=100мм байрлуулах	ш	1
18-090-09	Автомат хий гаргагч ф15 тавих	ш	4
16-160-05	Ус юйгч d=25мм тавих	ш	2
16-160-05	Ус юйгч d=15мм тавих	ш	1
18-140-05	Монометр	ш	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-140-06	Термометр	Ш	2
16-110-07	Хаалт d=50мм	Ш	4
16-110-08	Хаалт тавих d=70мм	Ш	4
16-110-08	Хаалт тавих d=80мм	Ш	7
16-110-09	Хаалт тавих d=100мм	Ш	3
16-170-04	Хүйтэн усны тоолуур ф80мм угсрах	Ш	1
16-170-04	Д3-н ус хэмжигч ф50мм угсрах	Ш	1
16-170-04	Д4-н ус хэмжигч ф40мм угсрах	Ш	1
16-170-04	Хүйтэн усны тоолуур ф15мм угсрах	Ш	89
16-170-04	Халуун усны тоолуур ф15мм угсрах	Ш	89
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах	М2	237.63
16-110-04	Уян шланг байрлуулах	Ш	107
17-030-06	Мойкны ус холигч байрлуулах	1ш	87
17-030-09	Ванн, Душны холигч байрлуулах	1ш	106
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	107
17-030-05	Алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	106
16-110-04	Коллектор ф20мм	Ш	72
16-150-04	Услах кран шланжийн урт 70м голч 25мм тавих	ком	1
16-150-04	Галын кран шлангийн урт e=20м d=50мм тавих	ком	38
18-060-04	Хй итэн усны ергелтийн насос суурилуулах CR-15-5	Ш	2

ГАЛЫН УСНЫ СПРИНКЛЕРИЙН СИСТЕМ

Индэслэл	Гй йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм бoйaaб 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	139
16-072-04	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
16-072-07	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
16-072-08	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	19
16-072-08	D=100мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	33
16-250-04	Ган шилжвэр 50x70мм угсрах	ш	2
16-250-04	Ган шилжвэр 70x80мм угсрах	ш	2
16-250-04	Ган шилжвэр 80x100мм угсрах	ш	2
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 25-32мм	м	222
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 50мм	м	15
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах	м2	68.232
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
16-110-09	Хаалт тавих d=100мм	ш	6
16-110-06	Ул буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	2
16-140-07	Г л буцаах клапан d=100мм байрлуулах	ш	2
39-010-10	Дохиололын урсгал мэдээлэгч ф100 угсрах	шир	1
16-110-04	Спринклерийн хошуу байрлуулах Бриз-9/К16	ш	52
21-170-05	Цахилгаан хаалт тавих d=100мм	ш	2
18-140-07	Уян хоолой холбох холбогч ф80	ш	2
18-140-07	Уян хоолой холбох холбогч ф50	ш	2
16-110-07	Систем угаах хаалт голч d=50мм байрлуулах.	ш	1
18-140-05	Даралт хэмжигч ф25 суурилуулах	ш	1
18-090-09	Хий гаргах хаалт ф25 тавих	ш	1
18-140-05	Монометр	ш	6
18-140-06	Термометр	ш	1
16-160-05	Ус юү лэгч d=25мм тавих	ш	2
16-120-05	Хяналтын дохиололын клапан голч d=100мм тавих	ш	1
17-080-04	Галын усны даралтад сав 50л	1ком	1
18-060-04	Галын усны сприклерийн туслах усны насос суурилуулах CR-5-16	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-060-04	Галын усны сприклерийн насос суурилуулах CR-20-6	ш	2
-----------	---	---	---

БОХИР УСНЫ АЖИЛ/ ЗООРИЙН ДАВХАР/

Индэслэл	Гү йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	53
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	24
17-010-11	Шалгах таг ф160мм тавих	1ш	2
17-010-11	Цэвэрлэгээ ф160мм тавих	1ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /1-9 ДАВХАР/

Индэслэл	Гү йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	354
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	900
17-010-11	Шалгах таг ф100мм тавих	1ш	88

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-140-07	Шилжвэр тавих ф50x100	ш	169
17-040-06	Суултуур байрлуулах	1ком	107
17-010-06	Шаазан угаагуур тавих	1ш	107
17-010-04	Ванн, Душ сифоны хамт	1ш	106
17-010-07	Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт	1ш	87
19-140-04	Малгайвч ф100мм угсрах	ш	22
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх ф100	м2	30.26

ЗООРИЙН ДАВХАРЫН БОХИР УСНЫ ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛО

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	10
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	8
16-140-07	Гал буцаах клапан d=100мм байрлуулах	ш	1
16-110-09	Хаалт тавих d=100мм	ш	1
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	7.503
18-060-04	Бохир усны ергэлтийн насос суурилуулах КР250-А1	ш	1
17-080-04	Бохир усны нээцийн сав 0.85м3	1ком	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	133
21-150-04	Ют лиг d = 100мм	ш	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТІ І ЛЭГЧИЙН АЖИЛ

І ндэслэл	ГҮ йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-13	Ерөнхий оролтын самбар угсрах БОС-1 1800*800*400	ш	1
38-530-04	Ерөнхий хувиарлах самбар угсрах EXC	ш	2
38-530-04	Гэрэлтї і лэгчийн самбар тоноглолын хамт угсрах ГС-01	ш	1
38-530-04	Ослын гэрэлтї і лгийн самбар угсрах ОГС	ш	1
38-530-13	Автомат сэлгэн залгагчий хувиарлах самбар тоноглолын хамт угсрах	ш	1
38-470-04	Автомат хайрцаг угсрах	ком	89
38-530-04	Холбооны самбар угсрах	ш	1
38-530-04	Галын усны удирдлагын самбар угсрах	ш	1
38-530-04	Цэвэр усны удирдлагын самбар угсрах	ш	1
38-530-04	Бохир усны удирдлагын самбар угсрах	ш	1
38-530-04	Лифтний удирдлагын самбар угсрах	ш	2
38-530-04	Давхарын нэгдсэн самбар угсрах	ш	18
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї і лтэй ЛЕД гэрэлтї і лэгч угсрах	ширхэг	30
20-250-05	Хананд тоноглох толины гэрэлтї і лэгч угсрах	ширхэг	106
20-260-04	Таазанд тавих улайсах чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтї і лэгч угсрах	ш	120
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї і лтэй ЛЕД чийдэнтэй компакт гэрэлтї і лэгч угсрах	ширхэг	34
20-260-04	Таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бї рхї і лтэй LED чийдэнтэй компакт гэрэлтї і лэгч угсрах	ш	105
20-250-05	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2D флюоресцент чийдэнтэй компакт гэрэлтї і лэгч угсрах	ш	96
20-260-04	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2D	ш	23

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

	флюоресцент чийдэнтэй гэрэлтгii лэгч		
20-250-12	Таазнаас дii жилж тоноглох гэрэлтгii лэгч / патрон/ тавих	ширхэг	367
20-260-04	Хананд тоноглол led чийдэнтэй гэрэлтгii лэгч угсрах	ш	87
20-280-04	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан led чийдэнтэй 60x60 хэмжээтэй панелин гэрэлтгii лэгч угсрах	ш	9
20-280-08	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтгii лэгч суурилуулах	ш	12
38-520-37	Еер дээрээ тог баригчтай хананд буюу таазнаас дii жилж тоноглох аваарийн ii еийн ГАРАХ гэрэлтгii лэгч угсрах.	ш	4
20-260-04	Хананд тоноглох еер дээрээ тог баригчтай аваарын уеийн ослын гэрэлтгii лэгч угсрах	ш	7
20-230-05	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих 10a 220в.	ширхэг	251
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих 10a 220в	ширхэг	266
20-230-05	Далд угсрах 3 даралтад унтраалга тавих 10a 220в	ширхэг	106
38-520-39	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга тавих 10A 220В	ш	4
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон даралттай унтраалга тавих 10A 220В	ширхэг	2
20-230-10	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка тавих	ширхэг	193
20-230-10	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	774
20-230-11	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 залгууртай лисваны розетка тавих	ширхэг	87
20-230-11	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс	ширхэг	194

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хамгаалагдсан тагтай 2 залууртай ракетка тавих		
20-270-10	Бууруулах трансформатор угсрах	Ш	5
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	Ш	2350
38-310-08	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	Ш	1700
20-170-04	1*2.5 хендлен огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сг влэх	М	55000
20-170-05	1*4мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сг влэх	М	5000
20-170-05	1*6мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сг влэх	М	8000
20-170-06	1x10мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сг влэх	М	3850
20-180-05	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бҮрдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай зеелеи утас татах 4x35мм2+ 1x16мм2	М	1600
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1x4мм2 ВВГ 400В	М	75
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1x6мм2 ВВГ 400В	М	65
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1x16мм2 ВВГ 400В	М	1600
20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 1x35мм2 ВВГ 400В	М	1600
20-170-04	1*2.5 хендлен огтлолтой зэс голтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	145
20-170-05	1*4мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	100
20-170-05	1*6мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	200
20-170-05	1*10мм2 хендлен огтлолтой зэс голтой дулаанд тэсвэртэй кабель	М	800

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-180-05	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4x35мм ² ВВГ 660В	М	20
38-250-05	10мм ² хй ргэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгөвч шахах	Ш	6
38-250-07	35мм ² хй ргэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгөвч шахах	Ш	18
38-330-04	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	М	15100
38-330-04	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	М	4000
38-330-04	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	М	1250
38-330-06	50мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	М	400
20-150-08	Төмөр хоолой д20мм	М	110
20-150-08	Төмөр хоолой д25мм	М	15
20-150-08	Төмөр хоолой д32мм	М	45
38-240-05	Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 800мм	1 Ш	7
38-240-05	Кабелийн хэвтээ тавиур угсрах 400мм	1 Ш	6
38-350-22	12мм бөөрөнхий төмрөөр аянга хамгаалалт хийх	М	350
38-350-10	100мм ² хй ргэл огтлолтой газардуулгын дотор хй рээ угсрах 25*4мм	М	100
38-350-16	160мм ² хй ргэл огтлолтой газардуулгын гадна хй рээ угсрах 40*4мм	М	320
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-4000мм	Ш	27
38-350-04	Аянга хамгаалалтын буулгын төмөр хөндийрй лэгч	Ш	150
38-350-04	Аянга авагчийг хөндийрй лэгч суурь	Ш	175
01-060-01	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	М3	21.9
01-070-03	Шуудууг эргй лж булах	М3	21.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО СУУРИН СИ ЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЭТ, ИРТВ/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-05	Телефон розетка	ш	252
40-480-05	КаТВ-ийн розетка	ш	252
40-250-05	Ханын бокс байрлуулах 80*80мм	ш	252
40-480-05	Силжээний хэрэглэгчийн розетка RJ45	ш	252
40-460-07	Компьютерийн силжээний сэлгэгч/switch/ 4port	ш	60
40-440-04	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тус, ПВ бийрхлэлийтэй 8 судастай УТР 4x0.2x0,5мм	100м	100
40-460-07	Home gateway /8 гаралтай/	ш	90

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-500-08	Хяналтын IP камер	ш	26
40-460-07	Компьютерийн силжээний сэлгэгч/switch/ POE 16port	ш	2
40-460-08	Компьютерийн силжээний сэлгэгч /Switch 8 port/	ш	1
40-440-04	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тус, ПВ бийрхлэлийтэй 8 судастай УТР 4x0.2x0,5мм	100м	8
40-630-05	Ажиллалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хилээн авах станц NVR	1 станц	1
40-500-08	Ажиллалтын дурангын дэлгэц компьютерийн хамт	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ОРЦЫН ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-06	Орцны дуудлагын блок	Ш	2
40-370-06	Орцны дуут дуудлагын харилцуур	КОМ	90
40-530-07	Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электоргн цоож	Ш	2
40-490-07	Орцны дуудлагын удирдлагын самбар	Ш	2
40-370-06	Блок комдаци /БК/	Ш	23
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /гердийн/ 1х2х.0.7	100М	8

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-330-04	Хуванцар хоолойг угсрах ф22мм	М	7600
38-330-04	Хуванцар хоолойг угсрах ф25мм	М	10000
38-330-06	Хуванцар хоолойг угсрах ф50мм	М	200
40-250-05	Давхрын самбар 500*600*130	Ш	18
20-270-04	Айлын холбооны самбар	Ш	90
40-250-05	Холбоо дохиололын төхөөрөмж\Vдийн цуглуулгын темер шкаф буюу Rack	Ш	1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм бааеёааё 4.0