БАТЛАВ.
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Ш.МӨНХЖАРГАЛ

ЦАХИЛГААН ТАЛЬНЫ НИЙЛҮҮЛЭХ, УГСРАХ, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Материалын нэр	Тоо хэмжээ	ТОДОРХОЙЛОЛТ
1	Цахилгаан таль	1 ком	Техникийн үзүүлэлтүүд: - Өргөх хүчин чадал: 2.5тн - Өргөх өндөр: 6 метр - Өргөх хурд: 8м/мин - Шилжих хурд: 2-20м/мин (инвертертэй) - Ажиллах хүчдэл: 380W - Орчины температур: -20 - (+40) хэм - Жин: 320кг-с багагүй байх. - Удирдлагын төрөл: Командоконтреллёр - Өргүүрийн төрөл: Ган татлага буюу троссон (ф12мм) Ерөнхий шаардлага: - Краны метал хийцүүд болон краны тулгуурын /хөлний/ холболтын гагнаас болон тавласан бэхэлгээ боолтнуудад нарийвчилсан үзлэг хийж, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулж, шаардлагатай хүчитгэх засварыг хийж гүйцэтгэх - Угсралт хийх компани нь Барилга хот байгуулалтын яамны тусгай зөвшөөрөлтэй байх. - Баталгаат 3 жилийн хугацаанд туршилт тохируулгыг ажлыг жил болгон хийж өгөх. - Үйлдвэрлэсэн газар нь олон улсын стандарт ISO стандартын шаардлагуудыг хангасан чанарын сертификаттай байна. /ашиглалтын заавар Монгол хэл дээр байх/ - Цахилгаан таль шинээр нийлүүлэх, угсрах, туршилт тохируулга хийх, акт үйлдэн хүлээлгэн өгөх ажлыг тендерт шалгарсан хуулийн этгээд бүрэн хариуцах. - Шинээр нийлүүлэх цахилгаан тальны үзүүлэлт техникийн тодорхойлолтоос илүү сайн үзүүлэлттэйг зөвшөөрнө.

			- Нэмэлт тоноглол, тэмдэглэгээ болон ашиглах материалууд нь MNS 1800:1973 шаардлага, “Өргөх краны хамгаалах хэрэгсэл”, MNS 12482:2021 шаардлага, “Краны ашиглалтын хугацаанд тавих хяналт”, “Ачааг өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн шаардлагад нийцсэн, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлттэй, шинэ байна. - Нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүнд техникийн үзлэг шалгалт хийгдээгүй, эсвэл үл зөвшөөрөгдөх согог бүхий хийц, нийлүүлэх, хэрэглэхийг хориглоно.

Хянасан: ДСАЗҮА-ны дарга Ж.Батмөнх

Техникийн тодорхойлолт
бичсэн: ДСАЗҮА-ны засварын инженер З.Энхболд