



ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БААЗЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗААЛНЫ ДЭЭВРИЙГ
ШИНЭЧЛЭН СОЛИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР :

2024 ОНЫ 08 ДҮГЭЭР САРЫН 12

Хугацаа: 2024 оны 03 дугаар улирал, хуанлийн 30 хоногт

Ажлын хэмжээ: 292м² дээвэр солих ажил

Тавигдах шаардлага:

- Дээврийн ажил хийх зөвшөөрөлтэй байх
- Стандартын дагуу хийх, шинэчлэгдсэн, баталгаатай бараа материал ашиглах
- Чанарын баталгаа /3жил/

Ажлын даалгавар:

1. Дээврийн засварын ажил

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Тро мембран	м ²	292	Ашиглалттай дээвэрт зориулсан мембран
2	Тро мембран	м ²	5	Паранет болон шахтны булан босголтын зөрүүлэгт хэрэглэнэ.
3	Геотикстиль	м ²	292	Мембраныг механик гэмтэлээс хамгаалахад хэрэглэх ба мембраны доор нэг үе дэвсэнэ.
4	Ам дарагч польсоо	м	92	Паранетны босголтын амыг дарах
5	Дугуй шайба	ш	850	Мембраныг механик аргаар тогтооход хэрэглэнэ.
6	Шрүпп	ш	1200	Мембраныг механик аргаар тогтоох болон

				мембраны паранетны ирмэгийг дархад хэрэглэнэ.
7	Силкон	ш	30	Паранетны бетон ам дарагч төмөрийн хоорондын зайд ус тусгаарлалт хийх
8	Бусад материалууд	м2		Дээврийн ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай туслах материалууд
9	Цавуу /түрхлэг/	кг	140	Ам залгаасыг чанартай хийх, стандартын цавуу хэрэглэх.
10	Усны хаялага	ш	5	Усны хаялага шинээр хийх 5ш, урт 3м, хананд суурьлуулах. Дээврийн усны хаялаганы нүхийг шинэчилж доошлуулах шаардлагатай.

2. Тохижилт:

№	Материалын нэр	Хэжмийн нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Саравчны дээвэр шинэчлэн солих	м2	50	Саравчны дээврийг дусаал орохгүй, пластик материалаар солих, төмөр баганыг будах
2	“УБДС-65” гэрэлт үсэг	ш	6	80x80 хэмжээтэй, төмөр рамтай, бетонон суурьтай, 30м кабель утас холбож, унтраалгатай байх
3	Төв байр шинэ байр холбосон холбоосны дээвэр солих	м2	9	Дээврийг хуулж бүрэн шинэчлэх

Ажилд шаардлагатай бараа материал, тавигдах шаардлага:

- Сүүлийн үеийн дээврийн материал хэрэглэх, чанар стандарт хангасан байх.
- Чанарын баталгаа 36 сар

- Хуучин дээврийг бүрэн хуулж, гарсан хогийг гүйцэтгэгч байгууллага тээвэрлэж хаяна.
- Бороо усны хаялагыг чанар стандартын дагуу хийх, усны хаялаганы нүхийг доошлуулж, дээвэр дээр ус тогтохооргүй түвшинд хийх.
- Баталгаат хугацаанд дээврээс тааз хэсэгт ус нэвчсэн, норсон тохиолдолд урсгал болон их засварыг хийж байх.
- 2 байрны холбоос хэсгийн дээврийг чанар стандартын дагуу хийх
- Саравчны дээвэр солих, рам төмрийг зориулалтын будгаар будах.
- Байгууллагын товчилсон нэрийг гэрэл асдаг үсгээр хийх, суурьлуулалт холболтыг хийж гүйцэтгэх. /мэргэжлийн байгууллагаар/
- Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараах хог хаягдалыг бүрэн цэвэрлэх

ХЯНАСАН: ААҮА-НЫ ДАРГА

БОЛВСРУУЛСАН ААҮА-НЫ МЭРГЭЖИЛТЭН



Х.ОЧИРПҮРЭВ


Ц.ДАШОЧИР



ДЭЭВЭР УГСРАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн шавар тоосгон өрөг буулгах	м3	2
2	Ердийн тоосгоор хана зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2
3	Тро мембран дээвэр хийх	м2	292
4	Тро мембран дээвэр хийх	м2	9
5	Ердийн шавар тоосгон өрөг буулгах	м3	0.226
6	Дээвэр дээрхи нэг сувагт утааны янданд 50% тоосго нэмж өрөх	ш	9.04
7	Галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	11.3
8	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	39.55
9	Гадна ханын заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	81.36
10	18м-ийн алгасалтай төмөр татангын босоо холбоосыг 25м хүртэл өндөрт угсрах	тн	0.1
11	Саадны пластик дээвэр хийх	м2	50
12	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	25

төсөв гаргасан ХХААХ-н төсөвчин



Б.Төмөр