

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАМЕРИЙН СИСТЕМ / ГАДНА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	162
2	Сувагчлалаар кабель сүвлэх /12 кор /	1км	1.2
3	100 мм голчтой PVC хоолойг угсрах	м	600
4	Холбооны төмөр бетон худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	6
5	Зам талбайн бетон хучилтыг авч, эргүүлж ноход	м2	6

КАМЕРИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	4 megafixel гадна суурилуулах зориулалтай хамгаалалтын видео төхөөрөмж	ш	8
2	Гадна талбайн камерын төмөр шон угсрах /6м /	ш	5
3	STP кабель / cate 5/	м	450
4	Тэжээлийн кабель / гадна зориулалтай /2*4 мм2 /	м	100
5	SWITCH /4 port /	ш	1
6	SWITCH /1 port / гадна суух /	ш	1
7	SWITCH /8 port / гадна суух /	ш	1
8	Холбооны самбар угсрах / тоноглолтой /	ш	3
9	Сэлжээний хос антенн / panostation /	ш	2
10	NVR тохооромж /2208- 1 /	ш	2
11	Хяналтын дэлгэц LM24-F200	ш	1
12	Хуванцар хоолойг угсрах д-25 мм	метр	600
13	Т?Ц-ны самбар угсрах / дотор суух тоноглогдсон хэрэглээний 3 гаргалгаатай /	ком	3
14	Зам талбайн бетон хучилтыг авч, эргүүлж ноход	м2	6

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бэхлэж угсрах	ш	1
2	2.5мм2 хүртэл зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай тэжээлийн утас / ??дний хэсэгт /	м	50
3	Усалгааны насоасны тэжээл 380В, 4*2.5 мм2	м	120
4	Байшин хоорондын тэжээл 380В, 4*2.5 мм2	м	60
5	Тайзны тэжээл 380В, 4*2.5 мм2	м	200
6	Т?Ц-ны тэжээл 380В, 4*2.5 мм2	м	250
7	Хуванцар хоолойг угсрах д-25 мм	метр	400
8	Т?Ц-ны самбар угсрах / дотор суух тоноглогдсон хэрэглээний 3 гаргалгаатай /	ком	3
9	Тайзны самбар угсрах / ил суух тоноглогдсон хэрэглээний 3 гаргалгаатай /	ком	1
10	Байшингийн самбар угсрах / дотор суух тоноглогдсон хэрэглээний 3 гаргалгаатай /	ком	2
11	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	10
12	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /25*4/	м	40
13	Зам талбайн бетон хучилтыг авч, эргүүлж ноход	м2	6
14	Явган зам сэтлэх ажил	м2	4

ГАДНА ЦАХИЛГААН

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	153
2	Шуудуу эргүүлж булах	м3	114.9
3	Кабелийг шуудуунд сунгах /3*25+1*16мм ²	м	280
4	3*6 мм ² хонгон цагаан огтлолтой кабель	м	440
5	Ухаалаг тоолуур угсрах	ш	1
6	Хуваарилах самбар угсрах	ком	1
7	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	20
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	500
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	500
10	Машин зам сэтэлж эргүүлж нохох	м ²	6
11	Самбарын бетон суурь	ш	1
12	Цайрдсан ган тууз	м	25
13	Булан томор	м	18



УСАЛГААНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	103
2	Ган хоолой голч d=40мм угсрах	м	15
3	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 40 мм	ш	1
4	Хаалт Арматурын голч d=40мм тавих	ком	1
5	Ган хоолойн шилжвэр Ф40-32	ш	2
6	Усны тоолуурын d=32мм зангилаа угсрах	ш	1
7	Ган хуванцарын шилжвэр муфть d=40мм тавих	ш	2
8	PP-R отвод Ф40	ш	5
9	PPR Хаалт голч d=40мм тавих	ком	2
10	Ховорт хавхлага d=25мм тавих	ком	1
11	Цахилгаан соронзон голч d=25мм тавих	ком	1
12	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	1
13	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 700мм	ш	9
14	Цэвэр усны нэгийг сав суурилуулах	ш	1
15	Хөвүүрэн түвшин мэдрэгч .	шир	1

УСАЛГААНЫ ХЭСГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	375
2	Дуслын усалгааны хуванцар хоолой ф 25 мм	м	360
3	Дуслын усалгааны хуванцар хоолой ф 32 мм	м	420
4	Ус цацах хошуу Ф15	ш	70

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дуслын ус дусаагуур	ш	91
6	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 700мм	ш	11
7	Хуванцар хоолойн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	16
8	Хуванцар хоолойн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм	ш	16
9	Хуванцар хоолойн хаалт тавих. хаалтны голч d = 20мм	ш	6
10	Усалгааны насос суурилуулах	ш	1
11	Хуванцар хоолойн хаалт тавих. хаалтны голч d = 65мм	ш	2
12	Ган хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 65 мм	ш	6
13	Ширмэн холбох хэрэгсэл. d = 32-50мм	ш	80
14	65мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	6
15	Ган хоолой голч d=65мм угсрах	м	5