

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4 кв-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	139.8
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	26.2
3	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	3
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	139.8
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	139.8
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.1398
7	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
8	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой утсыг сүвлэх	м	5
9	Хуванцар хоолойг угсрах. д-15 мм <sup>2</sup>	метр	5
10	Хувиарлах самбар угсрах 400х500х250	ком	1
11	Тулгуурт татагч суулгах	ш	1
12	Шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1
13	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	12
14	50х50х5 газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	3
15	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	36.9
16	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	1.14
17	Шуудууг механизмаар булах	м3	25.87
18	Гараар эргүүлж булах	м3	4.56
КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 12 кор	1км	1.2
2	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.16
3	Газарт шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-12	1 залгаа	1
4	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	12.64
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.264
6	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. хоолойн голч d = 200мм	км	0.019
7	Төмөр бетонон худаг, хайрцгийг байгуулах /худаг,дунд/	1 худаг	13
8	Сувагчлалын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	659.6
9	Гараар засаж ухах	м3	20.4
10	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	170
11	Шигшсэн шороогоор гараар эргүүлж хучих	м3	400
12	Шуудууг шороогоор эргүүлж механизмаар булах	м3	76
13	Илүү шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	280
14	Өрөмдлөгийн механизм байрлуулах талбайг механизмаар ухаж овоолох	м3	16.74
15	Гараар засаж ухах	м3	1.26
16	Эхний 10м хүртэл зузаан яндан гарцанд	1яндан	1
17	Дараагийн 1м бүрд нэмэх	1яндан	9
18	Нүхийг механизмаар эргүүлж булах	м3	18
19	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.44
20	Гараар эргүүлж булах	м3	1.44
21	Гадна талбайн төмөр шон угсрах 7-9м	ш	1
22	Төмөр хайрцаг шонд суурилуулах	ком	1
23	Гадна чиглэлийн камер угсрах	ш	4
24	PoE Swltch угсрах	ш	1
25	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж фот 4core суурилуулах	1ширхэг	1
26	Жампер кабель 3м урттай SC/SC-LC/LC	1км	0.003

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

27	STP 4x2x0.5 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	28
28	Тэжээлийн блок 1000А-с багагүй UPS	шир	1
29	Асфальтан зам задлаж буулгах	м3	1
30	Цардсан бетон хучилтыг нүхлэн засварлах	м2	7

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	26.1
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	26.1
3	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	3
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	26.1
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	26.1
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.027
7	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
8	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой утсыг сүвлэх	м	5
9	Хуванцар хоолойг угсрах. д-15 мм <sup>2</sup>	метр	5
10	Хувиарлах самбар угсрах 400x500x250	ком	1
11	Тулгуурт татагч суулгах	ш	1
12	Шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1
13	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	12
14	50x50x5 газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	3
15	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	10.36
16	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	0.32
17	Шуудууг механизмаар булах	м3	7.69
18	Гараар эргүүлж булах	м3	1.36
КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.67
2	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	6.45
3	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.645
4	Төмөр бетонон худаг, хайрцгийг байгуулах /худаг, дунд/	1 худаг	6
5	Сувагчлалын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	335.62
6	Гараар засаж ухах	м3	10.38
7	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	87
8	Шигшсэн шороогоор гараар эргүүлж хучих	м3	202
9	Шуудууг шороогоор эргүүлж механизмаар булах	м3	39.7
10	Илүү шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	104.3
11	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.44
12	Гараар эргүүлж булах	м3	1.44
13	Гадна талбайн төмөр шон угсрах 7-9м	ш	1
14	Төмөр хайрцаг шонд суурилуулах	ком	1
15	Гадна чиглэлийн камер угсрах	ш	4
16	PoE Switch угсрах	ш	1
17	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж фот 4core суурилуулах	1ширхэг	1
18	Жампер кабель 3м урттай SC/SC-LC/LC	1км	0.003
19	STP 4x2x0.5 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	28
20	Тэжээлийн блок 1000A-с багагүй UPS	шир	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	13.2
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	13.8
3	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	3
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	13.2
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	13.2
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.0132
7	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
8	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой утсыг сүвлэх	м	5
9	Хуванцар хоолойг угсрах. д-15 мм <sup>2</sup>	метр	5
10	Хувиарлах самбар угсрах 400х500х250	ком	1
11	Тулгуурт татагч суулгах	ш	1
12	Шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1
13	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	12
14	50х50х5 газардуулагчийг цосоног өрөмдөх машинаар зоох	ш	3
15	Кабелийн ба газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	6.87
16	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	0.21
17	Шуудууг механизмаар булах	м3	5.3
18	Гараар эргүүлж булах	м3	0.94
КАМЕРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 8 кор	1км	0.23
2	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.12
3	Газарт шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-8	1 залгаа	1
4	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	3.3
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.33
6	Төмөр бетонон худаг, хайрцгийг байгуулах /худаг, дунд/	1 худаг	3
7	Сувагчлалын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	174.6
8	Гараар засаж ухах	м3	5.4
9	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	45
10	Шигшсэн шороогоор гараар эргүүлж хучих	м3	104
11	Шуудууг шороогоор эргүүлж механизмаар булах	м3	22
12	Илүү шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	9
13	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.44
14	Гараар эргүүлж булах	м3	1.44
15	Гадна талбайн төмөр шон угсрах 7-9м	ш	1
16	Төмөр хайрцаг шонд суурилуулах	ком	1
17	Гадна чиглэлийн камер угсрах	ш	4
18	PoE Switch угсрах	ш	1
19	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж фот 4core суурилуулах	1 ширхэг	1
20	Жампер кабель 3м урттай SC/SC-LC/LC	1км	0.003
21	STP 4х2х0.5 кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	28
22	Тэжээлийн блок 1000A-с багагүй UPS	шир	1