

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	1595 15
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	241 23
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1294 57
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	115 597
5	140 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	1431 76
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1431 76
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	348 3
8	Довжооны дор шороо хийж нягтруулах	м3	123 83

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	21 8
2	Бетон шахах шахуургаар даганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	70 2
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	5 435
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20 СДН	м3	117 04
5	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	6 314
6	Сууринд базальт чулуун хөвөн дулаалга хийх 150мм	м2	276 32
7	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах В15	м3	10 6
8	Сувгийн хана арматурчилах	тн	0 8984
9	Сувгийн таг цутгах В15	м3	3 8
10	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	927 24

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	57 75
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	13 702
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	186
4	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	5 912
5	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах В20	м3	40 78
6	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-1 946
7	Бетон шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	351 6
8	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	16 273
9	Төмөр бетон дээврийн парпет цутгах В20	м3	32 03
10	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-1 535
11	Бетон шахуургаар парпетний төмөр бетон багана ПБ-1 цутгах В20	м3	1 92
12	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0 042
13	Шатны төмөр бетон марш чигжиж цутгах В20	м3	6
14	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	3 36
15	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	41 63

ГАДНА, ДОТОР ШАТ БОЛОН ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дотор шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	кг	416 9
2	Гадна шатны хайс -1	кг	416 09
3	Гадна шатны хайс -2	кг	72 11
4	Гадна шатны хайс -3	кг	97 04
5	Гадна шатны хайс -4	кг	205 6
6	Гадна шатны хайс -5	кг	434 24
7	Гадна шатны хайс -6	кг	677 8
8	Гадна шатны хайс -7	кг	691 53
9	Шатны доороос заслал хийх	м2	116 8
10	Шатны доороос замаскадах	м2	116 8
11	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	116 8
12	Шатны хайс ба бариул тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3 011
13	Гадна шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантгиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	282 1
14	Гадна чулуун хавтан дээр резинэн дэвсгэр наах	м2	282 1
15	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0 21
16	Дээвэрт гарах төмөр шат 2 удаа будах	тн	0 21

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	300 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	221 96
2	200 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	93 31
3	100 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	156
4	Ердийн нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	56 1
5	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	1 268
6	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	80
7	Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	4
8	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	40 53

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	1195 2
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1195 2
3	ESP хавтангаар дээврийн дулаалга хийх d-200мм	м2	1195 2
4	ESP хавтангаар дээврийн налуулга хийх d-100-400мм	м2	1195 2
5	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	1195 2
6	Дараагийн 5мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	4780 8
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	1195 2
8	Битумэн доод дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт-ЭПП/	м2	1195 2
9	Битумэн дээд дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт/	м2	1195 2
10	Салхивчийн сувгийг дээвэр дээр тоосгоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	10 8
11	Парпедийн дотор тал, салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	360 66
12	Салхивчийн яндангийн цайрдсан гөлмөн төмөр малгай хийх	м2	11
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1352

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-1	м2	18 68
2	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-2	м2	22 55
3	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-3	м2	11 32
4	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-4	м2	12 59
5	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-1	м2	7 5
6	Шилэн хана хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	72 65
7	Модон хаалга угсрах ХБ21-8	м2	25 5
8	Метал рамтай шилэн хаалга угсрах ХШ21-8	м2	17 53
9	Модон хаалга угсрах ХБ21-9	м2	12 61
10	Модон хаалга угсрах ХБ21-10	м2	62 24
11	Төмөр хаалга суулгах ХТ21-09	ш	4
12	Метал рамтай шилэн хаалга угсрах ХШ21-15	м2	9 13
13	Гадна төмөр хаалга суулгах БХ21-9	ш	2
14	Гадна метал рамтай шилэн хаалга угсрах ХШГ26-10	м2	2 49
15	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	93 68
16	Хаалганд цоож суулгах	ш	75
17	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц17-12	м2	2 01
18	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц17-18	м2	97 42
19	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц17-24	м2	83 25
20	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц26-18	м2	54 59
21	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц28-27	м2	14 79
22	Дотор цонх угсрах ДЦ13-15	м2	43 98
23	Дотор цонх угсрах ДЦ13-23	м2	25 24
24	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	321 28
25	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	33 2
26	Цонхны гадна усны хаялага өнгөлсөн гантиг хавтангаар хийх	м2	21

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	XPS полистрол хавтангаар дулаалах 100мм	м2	1152 65
2	Бетон шал, шат цутгах В15	м3	178 2
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	5 475
4	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх	м2	2304 65
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	8470 24
6	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	2304 65
7	Шаланд боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	21 02
8	Шаланд хөвөө хавтанцар хийх	м	35 8
9	Паркетан шал шахаж хийх	м2	138 14
10	Шаланд цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	318 17
11	Шаланд маш сайн чанарын хулдаас нааж шал хийх	м2	1794 68

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны гадна амалгаа шавардах	у/м	442 01
2	Хаалганы гадна амалгаа шавардах	у/м	6 11
3	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1115
4	Саравч металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	82 6
5	Хаалга, цонхны амалгаанд металл хавтанцар хийх	м2	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Цоколийн хана basaltwool хавтангаар дулаалах /б-15см/	м2	215 08
7	Цоколь шавардах	м2	215 08
8	Цоколын хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	215 08
9	Довжоо, пандусны хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	64 31
10	Бетон хаяавч хийх В10	м3	11 082
11	Хаяавч болон довжоон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	147 76
12	Заслалын шат угсрах буулгах	м2	1352

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	4501 58
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	67 4
3	Хаалганы амалгааг шавардах	м2	79 59
4	Цонхны амалгааг шавардах	м2	125 36
5	Цонхны амалгааны дотор талыг тосон будгаар будах	м2	125 36
6	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	2259 46
7	Ариун цэврийн өрөөний хананд вааран хавтанцар наах \ h=2.4м\	м2	554 92
8	ХБ ариун цэврийн өрөөнд тусгай зориулалтын бариул тоноглол угсрах	иж бүр- дэл	2
9	Хана угааж болдог эмульсэн будгаар будах 2үе	м2	1193 88
10	Шавардсан хана тосон будгаар будах	м2	2667 97
11	Тааз сайн эмульсээр будах	м2	2259 46
12	Суултуурын 2хажуу талаар хаалт хийх	м2	27 72

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна шатны бетон суурь цутгах В20	м3	1 22
2	Метал гадна шат угсрах	тн	3 051
3	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0 055

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф20-25	м	90
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф32-40	м	50
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф50мм	м	20
4	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
5	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
6	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
7	Ф40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
8	Ф50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
9	Яндан хоолойг будах	м2	29 77
10	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	29 77
11	Полиэтилен хоолой ф 16*2 мм	м	970
12	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	16
13	Бөмбөлгөн хаалт голч ф25мм байрлуулах	ш	4
14	Салбарлах хайрцаг тавих	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Автомат хий хураагч Ф15мм тавих	ш	20
16	Хог шүүгч тавих ф20мм	ш	8
17	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	2
18	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	1
19	Буцаах хаалт байрлуулах	ш	1
20	Хий авагч Ф20мм тавих	ш	1
21	Хувиарлах коллектор 3 гаргалгаатай	ш	4
22	Хувиарлах коллектор 4 гаргалгаатай	ш	2
23	Хувиарлах коллектор 5 гаргалгаатай	ш	2
24	Хувиарлах коллектор 7 гаргалгаатай	ш	2
25	Компакт винтель байрлуулах	ш	44
26	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	2
27	Ширмэн радиатор угсрах	экм	147 87
28	Халаалтын системийг усаар угаах	м	1130

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф20-25	м	70
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф32-40	м	50
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф50мм	м	20
4	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
5	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
6	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
7	Ф40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
8	Ф50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
9	Яндан хоолойг будах	м2	27 255
10	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	27 255
11	Полиэтилен хоолой ф 16*2 мм	м	730
12	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	12
13	Бөмбөлгөн хаалт голч ф25мм байрлуулах	ш	4
14	Салбарлах хайрцаг тавих	ш	8
15	Автомат хий хураагч Ф15мм тавих	ш	16
16	Хог шүүгч тавих ф20мм	ш	6
17	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	2
18	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	1
19	Буцаах хаалт байрлуулах	ш	1
20	Хий авагч Ф20мм тавих	ш	1
21	Хувиарлах коллектор 3 гаргалгаатай	ш	4
22	Хувиарлах коллектор 4 гаргалгаатай	ш	1
23	Хувиарлах коллектор 5 гаргалгаатай	ш	2
24	Хувиарлах коллектор 7 гаргалгаатай	ш	1
25	Компакт винтель байрлуулах	ш	33
26	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	2
27	Ширмэн радиатор угсрах	экм	125 55
28	Плёнкан халаалт /удирдлагын хамт/ L=7м, b=1м 220V/50Hz	м2	252
29	Халаалтын системийг усаар угаах	м	870

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1-11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=450м3/ц, P=150Па, N=0.098кВт, n=2567 эр/мин, 220V/50Hz RS 315L	ш	11
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	22
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	90
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	90
5	150х150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	33
6	Сараалж тавих P150	ш	66

АГААР СЭЛГЭЛТ С-12

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=2000м3/ц, P=320Па, N=1,10кВт, n=2850 эр/мин, 380V/50Hz VARD 280/2	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	18
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	18
5	400х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	4
6	Зонт 3000х1950мм	ш	1
7	Хавхлага 400х200	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТ С-13

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=1220м3/ц, P=280Па, N=1,00кВт, n=1450 эр/мин, 380V/50Hz RPH50-30/25-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	41
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	3
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	7
6	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	9
7	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	22
8	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200х150 - 250х200	ш	1
9	250х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	1
10	350х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	1
11	Сараалж тавих P150	ш	2
12	Сараалж тавих P200х150	ш	3
13	Сараалж тавих P200	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ С-14

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=3000м3/ц, P=320Па, N=0.55кВт, п=1400 эр/мин, 380V/50Hz RF 56/40-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	1
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	32
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	12
5	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	21
6	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400х200 - 500х200	ш	1
7	500х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	3
8	Сараалж тавих PP200	ш	10

АГААР СЭЛГЭЛТ С-15

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=650м3/ц, P=150Па, N=0.172кВт, п=2910 эр/мин, 380V/50Hz RS 315L	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	13 5
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	13 5
5	250х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	2
6	Сараалж тавих PP200х150	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ С-16

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=650м3/ц, P=150Па, N=0.172кВт, п=2910 эр/мин, 380V/50Hz RS 315L	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	13 5
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	13 5
5	250х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	3
6	Сараалж тавих PP200х150	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1*-4*

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бага оврын сэнс угсрах L=75м3/ц, P=100Па, N=40кВт, 220V/50Hz	ш	7
2	0.6 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн ф100мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	37 68

АГААР СЭЛГЭЛТ ЕС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	153

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	6
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	147
4	Сараалж тавих P150	ш	3
5	Сараалж тавих P200x150	ш	28
6	Агаарын дулааны хөшиг байрлуулах N=9.7кВт, 380V/50Hz, 21A C1-E2-100	ш	1
7	Агаарын дулааны хөшиг байрлуулах N=13.7кВт, 380V/50Hz, 28A C1-E2-150	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ АБТ-1-11

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар боловсруулах төхөөрөмж L=300м3/ц, P=200Па, N=176Вт*2, 220V/50Hz VSR 300/B	ш	1
2	II-р шатны халаагч N=2,25кВт, 220V/50Hz	ш	11
3	I-р шатны халаагч N=3,0кВт, 220V/50Hz	ш	11
4	Агаар оруулах гадна сараалж ф160мм	ш	3
5	0.6 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн ф160мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	653 12
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч ф160мм	ш	80
7	Сараалж тавих PP150	ш	66

АГААР СЭЛГЭЛТ О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=1500м3/ц, P=450Па, N=1,00кВт, n=1450 эр/мин, 380V/50Hz RPH 50-30/25-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч N=30кВт, 380V/50Hz EOS 50-30/30	ш	1
4	Агаар шүүгч VFK 50-30	ш	1
5	Хавхлага тавих LKS 50-30/230	ш	1
6	Агаар оруулах гадна сараалж 500x300h	ш	1
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	84
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	12
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	25
10	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	39
11	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x300мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	8
12	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 250x150 - 450x200	ш	1
13	250x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	1
14	300x200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	6
15	Сараалж тавих PP200x150	ш	4
16	Сараалж тавих PP200	ш	5

АГААР СЭЛГЭЛТ О-2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=3000м ³ /ц, P=550Па, N=2.46кВт, n=1260 эр/мин, 380V/50Hz RPH 60-35/31-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч N=22.5кВт, 380V/50Hz EOS 60-35/22.5	ш	2
4	Агаар шүүгч VFK 60-35	ш	1
5	Хавхлага тавих LKS 60-35/230	ш	1
6	Агаар оруулах гадна сараалж 600х350h	ш	1
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м ²	53 5
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м ²	12
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м ²	35
10	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600х350мм огтлолтой хоолой угсрах	м ²	9 5
11	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400х200 - 500х200	ш	1
12	500х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.7мм	ш	3
13	Сараалж тавих PP200	ш	10

АГААР СЭЛГЭЛТ О-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс угсрах. L=800м ³ /ц, P=400Па, N=0.291кВт, n=1450 эр/мин, 380V/50Hz RPH 40-20/20-4D	ш	1
2	Вентиляторт зөөлөн холбоос тавих	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч N=15кВт, 380V/50Hz EOS 40-20/15	ш	1
4	Агаар шүүгч VFK 40-20	ш	1
5	Хавхлага тавих LKS 40-20/230	ш	1
6	Агаар оруулах гадна сараалж 400х200h	ш	1
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м ²	84
8	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м ²	13 5
9	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м ²	6
10	250х200мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.6мм	ш	2
11	Сараалж тавих PP200х150	ш	4

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	45
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	20
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	70
4	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	43
5	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	16
6	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40
8	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	413
9	Хаалт Ф50мм	ш	2
10	Хаалт Ф25мм	ш	9
11	Хаалт Ф20мм	ш	9
12	Хаалт Ф15мм	ш	196
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм	м2	5 024
14	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм	м2	4 239
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм	м2	3 215
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф50мм	м2	13 502
17	Угаагуурын холигч тавих	1ш	67
18	Мойкны холигч байрлуулах	1ш	17
19	Душны холигч байрлуулах	1ш	12
20	Ванны холигч байрлуулах	1ш	1
21	Хүйтэн усны тоолуур угсрах ф32мм	шир	1
22	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1
23	Ус халаагч угсрах V=150л	ш	11
24	Ус халаагч угсрах V=80л	ш	2
25	Ус халаагч угсрах V=50л	ш	1
26	Ус халаагч угсрах V=10л	ш	3
27	Цэвэр усны нооцийн сав 5м3	1ком	1
28	Эргэлтийн насос суурилуулах	ш	2
29	Даралтат сав 50L	1ком	1

ГАЛЫН КРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Арматурын голч d=50мм тавих	ком	4
2	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	12

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	129
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	215
3	Тэгш гуравлагч тавих d = 100-100мм	ш	61
4	Тэгш гуравлагч тавих d =50- 50мм	ш	53
5	Тэгш гуравлагч тавих d =50- 100мм	ш	7
6	Ташуу гуравлагч тавих d =100- 100мм	ш	42
7	Ташуу гуравлагч тавих d =100-50мм	ш	4
8	Ташуу гуравлагч тавих d =50-50мм	ш	4
9	Отвод Ф100 135С	ш	2
10	Булан Ф100 90С	ш	20
11	Булан Ф50 90С	ш	33
12	Шалгах таг Ф100	ш	9
13	Шилжвэр Ф100*50	ш	14
14	Трап /голч-50мм / тавих	ш	12
15	Цэвэрлэгээний таг Ф100	ш	2
16	Цэвэрлэгээний таг Ф50	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Үл буцаах хаалт Ф100	ш	11
18	Малгайвч Ф100	ш	9
19	Тог баригч	ш	1
20	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай хүүхдийн угаагуур тавих	ш	55
21	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай угаагуур тавих	ш	12
22	Шаазан зайлах торхтой хүүхдийн суултуур байрлуулах /шаланд суурилуулах/	КОМ	55
23	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	КОМ	7
24	Душ	ш	12
25	Мойк	ш	17

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар угсрах ОС-1,2,3,4	ш	4
2	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1,2,3,4,5,6	ш	6
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1,2,3,4	ш	4
4	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГС-1	ш	1
5	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-В/4	иж бүр	4
6	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-С/4	иж бүр	10
7	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-100А	иж бүр	4
8	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-50А	иж бүр	5
9	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-25А	иж бүр	5
10	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ширхэг	24
11	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	4
12	ВА88-35-3P-250А автомат таслуур угсрах	ш	1
13	ВА88-35-3-250А автомат таслуур угсрах	ш	3
14	ВА88-35-3-200А автомат таслуур угсрах	ш	3
15	ВА88-32-3-50А автомат таслуур угсрах	ш	4
16	ВА88-32-3-32А автомат таслуур угсрах	ш	7
17	ВА88-32-3-100А автомат таслуур угсрах	ш	1
18	ВА88-32-3р-100А автомат таслуур угсрах	ш	1
19	ВА88-33-3-160А автомат таслуур угсрах	ш	1
20	ВА88-33-3р-160А автомат таслуур угсрах	ш	3
21	ВА88-32-3-125А автомат таслуур угсрах	ш	1
22	ВА88-32-3-25А автомат таслуур угсрах	ш	1
23	ВА88-32-3р-125А автомат таслуур угсрах	ш	1
24	ВА47-100-3P-32А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	16
25	ВА47-100-3P-25А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	14
26	ВА47-100-2P-50А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	8
27	ВА47-100-3P-100А\ -хар.Давтомат таслуур угсрах	ш	1
28	ВА47-100-3P-80А\ -хар.Давтомат таслуур угсрах	ш	2
29	ВА47-100-3P-63А\ -хар.Давтомат таслуур угсрах	ш	1
30	ВА47-100-3P-40А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	6
31	ВА47-100-3P-40А\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	4
32	ВА47-100-3P-16А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	3
33	ВА47-100-2P-32А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	1
34	ВА47-100-2P-16А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	7
35	ВА47-29-1р-16а хар.В автомат таслуур угсрах	ш	23
36	Дефференциал автомат угсрах АД12.2P/16/30mA	ш	21
37	Дефференциал автомат угсрах АД12.2P/25/10mA	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

38	Дефференциал автомат угсрах АД12.2P/16/10mA	ш	13
39	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох флуорисцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 2*36вт IP44	ш	17
40	Таазанд тоноглох 595*595*11 хэмжээтэй LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 40вт IP20	ш	255
41	Таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 1*20вт IP20	ш	51
42	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 9вт IP44	ш	6
43	Хананд тоноглох цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч угсрах 230вт 20вт IP20	ш	57
44	Флуорисцент чийдэнтэй "Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
45	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	7
46	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
47	Далд тавих 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	37
48	Далд тавих хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	35
49	Далд тавих газардуулгын контакттай 2-лосон розетка угсрах	ш	109
50	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан 2лосон розетка угсрах	ш	31
51	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	100
52	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	220
53	Газардуулга холболтын хайрцаг угсрах	ш	1
54	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	8500
55	1х4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	1650
56	1х6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	1500
57	1х10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	1100
58	1х16мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	50
59	1х25мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	30
60	1х35мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	40
61	5х4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	5
62	5х10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	90
63	1х16+4х25мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	30
64	1х16+4х35мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	20
65	1х25+4х50мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	15
66	1х35+4х70мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	71
67	1х70+4х120мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	10
68	Пластмассан хоолой ф16мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	3400
69	Пластмассан хоолой ф22мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	500
70	Пластмассан хоолой ф32мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	220
71	Пластмассан хоолой ф50мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	14
72	Уян ган хоолой P3-ЦХ38	1 м хоолой	10
73	Уян ган хоолой P3-ЦХ32	1 м хоолой	42
74	Уян ган хоолой P3-ЦХ25	1 м хоолой	14
75	Уян ган хоолой P3-ЦХ22	1 м хоолой	60
76	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	250

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

77	25*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	41
78	Аянга хүлээн авагч тор тавих ф8	м	390
79	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	26
80	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 380V	ш	2
81	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 220V	ш	2
82	Соронзон залгуур угсрах КМИ-11860 In=18A, 380V	ш	2
83	Соронзон залгуур угсрах КМИ-23260 In=32A, 380V	ш	1
84	Соронзон залгуур угсрах КМИ-46562 In=65A, 380V	ш	1
85	Соронзон залгуур угсрах КМИ-49562 In=95A, 380V	ш	1

ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	IP Дотуур холбооны станц угсрах /24 хэрэглэгчийн багтаамжтай/	ш	1
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй эрчилсэн хос кабель cat.3 2x2x0.5мм угсрах	100м	7 4

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ком-н сүлжээний салаалагчийг угсрах Switch 32port	ш	1
2	Router угсрах	ш	1
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж тавих /FDF/	1шир-хэг	1
4	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос кабель 4x2x0.5мм татах	100м	8 1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1
2	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч8 чиглэл	ш	2
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй коаксаль кабель РК 75-5мм угсрах	100м	5 8
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос кабель 4x2x0.5мм татах	100м	6 4

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮР ХАЙРЦАГНЫ ХАМТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернет-н хананд байрлах хэрэглэгчийн үүр RG45	шир	4
2	Интернет телефоны хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр RJ11+RG45	шир	26
3	Интернет,коаксалт катв-н хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр RG45+коаксал	шир	19

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24 чиглэл хянах галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Үл тасалдах тэжээлийн блок угсрах	ш	1
3	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	78
4	Галын дохиололын дулаан мэдээлэгч	ш	7
5	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	6
6	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	6
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын кабель 4x0.8мм татах	100м	12 5
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	1200

АЖИГЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүрс хүлээн авах NVR төхөөрөмж угсрах	ш	1
2	Сүлжээний сэлгэгч угсрах	ш	1
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэц 32"	ш	1
4	Хяналтын компьютер	ком	1
5	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран дотор угсрах	ш	18
6	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран гадна угсрах	ш	4
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос кабель 4x2x0.5мм татах	100м	8 2
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	700

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч /600watt/	ш	1
2	Алсын удирдлагатай микрофон угсрах	ш	1
3	Таазанд далд суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	37
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй дан хосын кабель 2x2.5мм татах	100м	4 2
5	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	380

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны ниш сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хайрцаг 600x400x160мм	ш	2
2	Холбооны мэдээллийн зогсвор rack 19	ш	1
3	Хүчдэл гүйдэл баригч	ш	1
4	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ ф16мм угсрах	м	410
5	Кабелийн тавиур W400x50mm	ш	6
6	Кабелийн тавиурын Т хэлбэрийн эргэлт W400x50mm	ш	1
7	Пластмассан хоолой ф63мм угсрах	м	6

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБAYН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 4-р зэргийн хөрс	м2	964
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	51 4
3	Явган хүний замын хучилтыг хавтангаар хийх	1м2	514
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	282
5	Тоглоомын талбайд бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Тоглоомын талбайд резинэн хавтан хийх	м2	450
---	---------------------------------------	----	-----

АВТОЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын корыг ухах	м2	900
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	135
3	Бетон хучилтаар зам, талбайг хийх В30	1м3	72 1
4	Замын хашлага тавих	1у/м	424

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1648
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	1648
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	1648
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1648
5	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	1648

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	690 25
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	52
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	551 72
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	19 8

ДХ-1 ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд /2000*2000*2000h/-ТК-2	ш	1
2	Худгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	16
3	Ган бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах	ш	2
4	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
5	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 45*3.5мм	км	0 002
6	1800х250х250(н) ялуу угсрах Тип ПР-18	ш	2
7	1800х120х240(н) ялуу угсрах Тип Я-18	ш	2

ОЦ-1-ЭЭС ОЦ-10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 89*5.0мм	км	0 24
2	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=89 мм	м2	134 14
3	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м2	22
4	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф89х5.0 мм	ш	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур угсрах ф89х5.0 Т3.06	ш	10
6	Сувгийн үл хөдлөх тулгуур угсрах А-1000	ш	5
7	Хоолойн гулсах тулгуур угсрах ГТ 17,10-108	ш	68
8	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	68
9	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 1000х460h	м3	34 2

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ОРОЛТЫН ХЭСЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	2
2	Дулааны тоолуур ф50 угсрах	ком	1
3	Хог шүүгч ф80	ш	2
4	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт, датчикийн хамт тавих. ф50мм	ш	1
5	Автомат удирдлагын самбар, карт, кабель гадна ба дотор агаарын температур мэдрэгчийн хамт угсрах	ком	1

ШУГАМ ХООЛОЙ /ОРОЛТЫН ХЭСЭГ, ХХУ-НЫ ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 89*5.0мм	км	0 02
2	Ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 57*4.0мм	км	0 004
3	Цайртай ган хоолой ф60х3.5	км	0 008
4	Цайртай ган хоолой ф48х3.5	км	0 012
5	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=80 мм	м2	10 05
6	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=50 мм	м2	3 8
7	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=40 мм	м2	3 014
8	Хэвлэмэл ган отвод ф80 мм	ш	12
9	Хэвлэмэл цайртай ган отвод 90 ф50	ш	6
10	Хэвлэмэл цайртай ган отвод 90 ф40	ш	8
11	Дулаалах хоолойг будах	м2	16 864
12	Эрдэс хөвөн дулаалга	м2	15
13	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	2
14	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0 001
15	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	5
16	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 25мм	км	0 003
17	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	3
18	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 15мм	км	0 002
19	Хэвлэмэл шилжвэр тавих ф89х5.0/ф57х4.0 мм	ш	6
20	16 кгс/см хүртэл хэмжих пуржинт манометр	шир	14
21	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт	ш	11

ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ХХУ-ны ялтсан ус халаагуур Q=200кВт, T _{max} =150С, PN16	ш	1
2	ХХУ-ны системийн насос G=1.99м3/ц, H=12м, n=2900эрг/мин, P=0.55кВт 3х380V /давтамж хувиргагчтай/	ком	2
3	Насосны дуу намсгагч ф32	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Температур тохируулах автомат хаалт угсрах ф50мм	ш	1
5	Температур мэдрэгч	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	5
9	Үл буцах хаалт ф40мм	ш	2
10	Хог шүүгч ф40	ш	1
11	Урьдчилсан сэргийлэх клапан ф20мм	ш	1
12	Балансын хаалт ф50мм	ш	1
13	Шилжвэр тавих ф60х3.5/48х3.5 мм	ш	1

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч насос 4.12м ³ /ц Н=10м Р=0.72кВт	ш	1
2	Контроллер	ш	1
3	Температур тохируулах автомат хаалт ф40	ш	1
4	Гадна ба дотор агаарын температур мэдрэгч	ш	3
5	Бөмбөлгөн хаалт ф65мм /фланцтай/	ш	3
6	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм /фланцтай/	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	1
9	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 65мм	км	0 02
10	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0 006
11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 25мм	км	0 001
12	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 15мм	км	0 001
13	Балансын хаалт ф50мм	ш	2
14	Магниттай хог шүүгч ф65	ш	1
15	Үл буцах хаалт ф40мм	ш	1
16	Хэвлэмэл шилжвэр тавих ф65-ф40 мм	ш	2
17	16 кгс/см хүртэл хэмжих пуржинт манометр	шир	8
18	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт	ш	7
19	Температурын датчик тавих	ш	2
20	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф65мм	м2	8 164
21	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф40мм	м2	1 256
22	Тоноглолд дулаалга хийх	м2	3
23	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м2	8 164
24	Даралтын датчик тавих	ш	1
25	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф76х4.5мм	ш	4
26	Дулааны тоолуур ф40 угсрах	ком	1
27	Хувиарлах шугам ф89х5.0	км	0 002

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын зуух Q=366кВт, T _{max} =95C	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Халаалтын системийн насос G=11.21м3/ц, H=12м, n=1460эрг/мин, P=2.2кВт 3х380V /давтамж хувиргагчтай/	ш	2
3	Насосны дуу намсгагч ф65	ш	4
4	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм	ш	12
5	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	1
6	Үл буцах хаалт ф80мм	ш	4
7	Хог шүүгч ф80мм	ш	2
8	Урьдчилсан сэргийлэх клапан ф20мм	ш	2
9	16 кгс/см хүртэл хэмжих пуржинт манометр	шир	12
10	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт	ш	7
11	Тэлэлтийн сав 500л	ш	1

ШУГАМ ХООЛОЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 89*5.0мм	км	0 036
2	Ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 45*3.5мм	км	0 004
3	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=80 мм	м2	18 1
4	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=40 мм	м2	1 13
5	Хэвлэмэл ган отвод ф80 мм	ш	16
6	Дулаалах хоолойг будах	м2	19 23
7	Эрдэс хөвөн дулаалга	м2	20
8	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	4
9	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0 002
10	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	2
11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 15мм	км	0 001

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1254 54
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	94 4
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	111 1
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10 1
5	100 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	84
6	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф100мм	м2	52 75
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
8	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	42 42
9	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1248

БОХИР УСНЫ ЦООНОГИЙН АЖИЛ 18М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооногийн нүх 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	242 73
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18 27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Шар шавраар шалны доор бэлтгэл хийх	м3	9 1
4	Цооногийн үнсэн дулаалга хийх	м3	31 4
5	Цооногийн бетон хана хэв хашмалтай цутгах м400	м3	21 24
6	Цооногийн бетон ул хэв хашмалтай цутгах м100	м3	3 68
7	Цооногийн төмөр бетон хучилт хэв хашмалтай цутгах м200	м3	2 2
8	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0 05
9	Цооногийн төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	2 12
10	Хананд шат гишгүүр хийх	тн	0 02
11	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18 36
12	Цооногийн хүзүүвч ердийн тоосгоор өрөх	м3	5
13	Цооногт шавар үе хийх	м3	31 13
14	Цооногийн модон таг хийх 740х640	м2	0 454
15	Тагны бариул хийх	тн	0 00037
16	D=250мм голчтой салхивчийн яндан угсрах	м	2 6

БОХИР УСНЫ ЦООНОГИЙН АЖИЛ 27М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооногийн нүх 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	206 7
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	15 5
3	Шар шавраар шалны доор бэлтгэл хийх	м3	7 27
4	Цооногийн үнсэн дулаалга хийх	м3	25 1
5	Цооногийн бетон хана хэв хашмалтай цутгах м400	м3	20
6	Цооногийн бетон ул хэв хашмалтай цутгах м100	м3	2 9
7	Цооногийн төмөр бетон хучилт хэв хашмалтай цутгах м200	м3	3 18
8	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0 091
9	Цооногийн төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	3 76
10	Хананд шат гишгүүр хийх	тн	0 022
11	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	24 57
12	Цооногийн хүзүүвч ердийн тоосгоор өрөх	м3	5
13	Цооногт шавар үе хийх	м3	35 83
14	Цооногийн модон таг хийх 740х640	м2	0 454
15	Тагны бариул хийх	тн	0 00037
16	D=250мм голчтой салхивчийн яндан угсрах	м	2 6

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 48х3.5мм	км	0 024
2	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 57х3.5мм	км	0 118
3	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф48мм	м2	7 24
4	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф57мм	м2	42 24
5	Фланцтай хаалт d=48х3.5мм байрлуулах	ш	1
6	Фланцтай хаалт d=57х3.5мм байрлуулах	ш	1
7	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф57х3.5 мм	ш	7
8	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф48х3.5 мм	ш	3
9	Юүлэх хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
10	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6КВ -ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель шугамын шуудууг механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	864
2	Кабелийн шуудууг нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	646 6
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1800
4	Кабельд тоосгон хучилт кабельд хийх	м	1800
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1 8
6	6 кВ-ын 3 х 70 кв.мм кабелийг шуудуунд сунгах	м	1800
7	6 кВ-ын 3 х 70 кв.мм кабелд тогсголийн муфт тавих	ком	2
8	Гаралтын самбар угсрах КСО - 386	ш	1
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1 73
10	Ган хоолойг шуудуунд угсрах. хоолойн голч d = 100мм	км	0 022
11	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	6

0,4КВ -ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель шугамын шуудууг механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	76 8
2	Кабелийн шуудууг нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	53 76
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	160
4	Кабельд тоосгон хучилт хийх	м	160
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0 16
6	0,4кВ-ын АВВБ 3*150+1*70 кабелийг шуудуунд сунгах	м	320
7	0,4кВ-ын АВВБ 3*150+1*70 кабелд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	8
8	Кабель шугамын шуудууг механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	57 6
9	Кабелийн шуудууг нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	40 32
10	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	120
11	Кабельд тоосгон хучилт хийх	м	120
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0 12
13	0,4кВ-ын АВВБ 3*35+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	120
14	0,4кВ-ын АВВБ 3*35+1*16 кабелд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
15	Кабель шугамын шуудууг механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	28 8
16	Кабелийн шуудууг нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20 16
17	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	60
18	Кабельд тоосгон хучилт хийх	м	60
19	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0 06
20	0,4кВ-ын АВВБ 4 х 16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
21	0,4кВ-ын АВВБ 4 х 16 кв.мм кабелд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
22	Ган хоолойг шуудуунд угсрах. хоолойн голч d = 100мм	км	0 036

ГАЗАРДУУЛГА, КТПН УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрын хөрсийг ухаж овоолох	м3	6
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	4
3	Хайрган дэвсгэр хорс хийх	м	6
4	0,5тн хүртэл жинтэй гулдмайг газарт угсрах	ш	2
5	Газардуулгын хүрээний шуудуу ухах	м3	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Газардуулагчийг электрод угсрах	ш	23
7	Газардуулгын хөндийрүүлэгч угсрах	м	0 7
8	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
9	Суурийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	8
10	Дэд ертөөний бетон суурь цутгах	м3	9
11	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	6
12	КТПН -г суурин дээр байрлуулах	шир	1

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2 8
2	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	0 6
3	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	0 3
4	Торлосон хавтгаалжин хаяавчгүй төмөр бетон шонтой төмөр хашаа	м	29 2
5	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1
6	Төмөр хашаа будах	м2	111
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1 4

ГАДНА ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар 3 зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	25
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7 5
3	Төмөр бетон дан багана босгох УКШ-9	1 шон	17
4	Төмөр бетон тулгууртай багана УКШ-9	1 шон	4
5	12 core -ийн агаарын трасстай өндөр хурдны шилэн кабель агаараар татах	100м	7 5
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf	1шир-хэг	2
7	Агаарын баганын тоноглол /кабель хавчигч/	ш	17
8	Шилэн кабелийн муфт	1 зал-гаа	2
9	Кабелийн хаяг бирк	1 ш	1

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	247 64
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	28 45
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	230 22
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	17 33
5	140 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	241
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	241
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	28 5
8	Довжооны дор шороо хийж нягтруулах	м3	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	2 45
2	Бетон шахах шахуургаар 1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	30 66
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-1 8
4	Хамар ханын доорхи суурь цутгах В10	м3	1 74
5	Хамар ханын доорхи суурь арматурчилах	тн	0 033
6	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	175

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон зүрхэвч, төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	13 62
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-1 52
3	Бетон шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	16 69
4	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0 37
5	Гадна пандус П-1,2,3 цутгах В10	м3	8 63
6	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-0 555
7	Саравч цутгах В20	м3	0 3
8	Цутгамал саравч арматурчилах	тн	0 025

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	63 1
2	200 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	9 25
3	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	27 35
4	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	0 859
5	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	4
6	Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	4
7	Я25.12.14 ялуу угсрах	ш	1
8	ДЯ15.12.22 ялуу угсрах	ш	3
9	ДЯ22.25.22 ялуу угсрах	ш	4
10	ДЯ25.25.22 ялуу угсрах	ш	1
11	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	7

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	102
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	510
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	102
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх d-150мм	м2	102
5	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн налуулга хийх d-50-200мм	м2	102
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	102
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1020
8	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 25мм	м2	102
9	Мембран дээврийн ус тусгаарлагч	м2	102
10	Салхивчын сувгийг дээвэр дээр тоосгоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	18 2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Парапет цайрдсан гөлмөн төмөр малгай хийх	м2	14 12
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	230

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В10	м3	8 2
2	Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	20
3	Шаланд хар тосон түрхлэг хийх	м2	62 22
4	Ус тусгаарлагч 3 үе гидроизил	м2	62 22
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	20
6	Бетон тэгшилгээ хийх 100мм	м3	6 22
7	Барилгын шал, шатанд хөвөө хавтанцар хийх	м	89 4
8	Барилгад цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	3 67
9	Цэвэр банзан шал шахах	м2	16 12
10	Модон шалыг 2 үе лагдах	м2	16 12

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга суулгах Х-1	ш	1
2	Төмөр хаалга суулгах Х-2	ш	1
3	Модон хаалга угсрах Х-3	м2	3 78
4	Модон хаалга угсрах Х-4	м2	1 68
5	Модон хаалга угсрах Х-5	м2	2 1
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	13 44
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
8	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц-1	м2	9 11
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9 11
10	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	2 05
11	Цонхны гадна өнгөлсөн гантигаар хаяавч хийх	м2	1 75

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны гадна амалгаа шавардах	у/м	18 32
2	Хаалганы гадна амалгаа шавардах	у/м	11 2
3	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	223 1
4	Барилгын гадна хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх 10см	м2	147 35
5	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	223 1
6	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	214 2
7	Цоколь шавардах	м2	71 2
8	Цоколын хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	71 2
9	Бетон хаяавч хийх В10	м3	6 12
10	Хаяавч болон довжоон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	25
11	Заслалын шат угсрах буулгах	м2	230

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	341
2	Хаалга цонхны амалгааг шавардах	м2	12
3	Цонхны амалгааны дотор талыг тосон будгаар будах	м2	12
4	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	80 4
5	Ариун цэврийн өрөөний хананд вааран хавтанцар наах	м2	30
6	Плитаны чигжээс	м2	30
7	Хана тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	76 54
8	Хана цавуут шохойн будгаар будах	м2	234 5
9	Ариун цэврийн өрөөний таазанд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	3 6
10	Тааз сайн эмульсээр будах	м2	76 8

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	14
3	Тэгш гуравлагч тавих d = 100-100мм	ш	5
4	Булан Ф100 45С	ш	1
5	Шилжвэр Ф100*50	ш	1
6	Ревиз ф100 байрлуулах	ш	1
7	Булан Ф50 90С	ш	1
8	Булан Ф50 45С	ш	2
9	Ташуу гуравлагч тавих d =100- 100мм	ш	2
10	Малгайвч Ф100	ш	1
11	Тэгш гуравлагч тавих d =50- 50мм	ш	2
12	Суултуур уян хоолой, сифоны хамт тавих	1ком	1
13	Угаагуур холигч, сифоны хамт тавих	1ком	1
14	Душ холигч, сифоны хамт тавих	ш	1

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	10
2	Хаалт /булангийн/ Ф15мм	ш	4
3	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=15мм	холбоос	3
4	Үл буцах хаалт Ф15мм	ш	1
5	Ус халаагч угсрах V=50л	ш	2
6	Цэвэр усны нөөцийн сав 15м3	1ком	1
7	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	10

ЗУУХНЫ БАРИЛГЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбар угсрах ХС	ш	1
2	ВА47-100-3P-40A\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	1
3	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-С/4	иж бүр	1
4	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-25А	иж бүр	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
6	Ачаалал таслагч ВН-32.3р.50А	ш	1
7	ВА47-100-3Р-16А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	3
8	ВА47-100-2Р-16А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	2
9	ВА47-29-1р-16а хар.В автомат таслуур угсрах	ш	2
10	Дефференциал автомат угсрах АД12.2Р/16/30mA	ш	1
11	Дефференциал автомат угсрах АД12.2Р/25/10mA	ш	1
12	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 45вт IP44	ш	4
13	Таазанд тоноглох 595x595x11 хэмжээтэй LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 40вт IP20	ш	1
14	Таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 1x20вт IP20	ш	2
15	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 9вт IP44	ш	2
16	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	2
17	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
18	Далд тавих 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	2
19	Далд тавих 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
20	Далд тавих газардуулгын контакттай 2-лосон розетка угсрах	ш	2
21	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	2
22	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5
23	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	10
24	1x2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	350
25	1x4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	30
26	Пластмассан хоолой ф16мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	110
27	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	150
28	25*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	78
29	Аянга хүлээн авагч тор тавих ф8	м	43
30	Тусгаарлагч дэр	ш	22
31	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	26
32	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 220V	ш	2
33	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 380V	ш	3

ГАЗРЫН АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	59 3
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	11 86
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	59
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4 44
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	41 54
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	2 7

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1 5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бетон шахах шахуургаар 1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	10
3	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-0 527
4	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45 5
5	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	0 6

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	240 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	7 64
2	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	0 064
3	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	2
4	ДЯ15.12.22 ялуу угсрах	ш	1
5	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1 2

ШАЛНЫ АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал, шат цутгах В15	м3	0 84
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0 011
3	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх	м2	7 77
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	93 24
5	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	7 77
6	Шаланд маш сайн чанарын хулдаас нааж шал хийх	м2	7 77
7	Бетон талбай цутгах	м3	2 32
8	Халисан ус цуглуулах худаг гараар засж ухах	м3	1
9	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0 036

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0 9
2	Банзан фронтон хийх	м2	4 8
3	Цэвэр банзан дэвсгэр, хормой, настил хадах	м2	21 42
4	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	0 9
5	Фротон, дэвсгэр, хормой, настил зэрэг модон бүтээцийг модны будгаар будах	м2	26 22
6	Дээвэрт анкер хийх	тн	0 004
7	Хавтгай дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас хийх	м2	13 54
8	Хавтгай дээврийг чулуун хөвөнгөөр дулаалах 80мм	м2	13 54
9	Хавтгай дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас хийх	м2	13 54
10	Дээвэрт хар панер хадах /шувуу нуруу/	м2	21
11	Дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас хийх /шувуу нуруу/	м2	21
12	Дээврийг нугалмал төмөр дээврээр бүрэх /шувуу нуруу/	м2	21

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга суулгах Х21-08	ш	1
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1 68

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
4	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах Ц12-10	м2	1 29
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1 29
6	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0 3
7	Цонхны гадна өнгөлсөн гантигаар хаяавч хийх	м2	0 35

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны гадна амалгаа шавардах	у/м	3 52
2	Хаалганы гадна амалгаа шавардах	у/м	5 12
3	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	40 3
4	Барилгын гадна хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх 10см	м2	33 4
5	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	2 6
6	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	40 3
7	Цоколь шавардах	м2	3 4
8	Цоколын хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	3 4
9	Заслалын шат угсрах буулгах	м2	45
10	Бетон хаяавч хийх В10	м3	0 5
11	Хаяавч болон довжоон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	9 86
12	Хашааны суурийн газар ухах	м3	4 89
13	Эргүүлж булах	м3	3 12
14	Төмөр сараалжин хашааны хөл чигжиж цутгах	м3	1
15	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	37 12
16	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	1 08
17	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах /багсаар/	м2	38 4

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	25 6
2	Хаалга цонхны амалгааг шавардах	м2	2 16
3	Цонхны амалгааны дотор талыг тосон будгаар будах	м2	2 16
4	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	7 6
5	Хана тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	25 6
6	Таазанд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	7 6

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гүний худгийг IV зэргийн хөрсөнд өрөмдөж гаргах	м	100
2	Гүний худгийн насос Q=5л/сек H=85м	ком	1
3	Хаалт Ф32мм	ш	1
4	Тэлэлтийн сав 50л	1ком	1
5	Хаалт Ф50мм	ш	1
6	Хог шүүгч тавих ф50мм	ш	1
7	Ус хэмжигч ф50мм	шир	1
8	Манометр	шир	1
9	Усны нөөцийн сав 1.5м3/цаг	1ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Удирдлагын самбар /гүний худаг/	ш	1
11	Цэвэр усны насос 3м3/цаг Н=24м	ш	1
12	Үл буцах клапан Ф25мм	ш	1
13	Хаалт Ф25мм	ш	2
14	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	1
15	Усны тоолуур угсрах ф25мм	шир	1
16	Цахилгаан сорозон клапан Ф25мм	ш	1
17	Шланг ф 32 мм	м	2 5
18	Удирдлагын самбар /ухаалаг худаг/	ш	1

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	ВА47-100-3Р-32А\ -хар.С автомат таслуур угсрах	ш	1
3	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПС1-С/4	иж бүр	1
4	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-33-32А	иж бүр	1
5	ВА47-100-3Р-25А\ -хар.Д автомат таслуур угсрах	ш	1
6	ВА47-29-1р-16а хар.В автомат таслуур угсрах	ш	3
7	Дефференциал автомат угсрах АД12.2Р/25/30mA	ш	1
8	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох флуорисцент чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 2*36вт IP44	ш	2
9	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 1х60вт IP44	ш	2
10	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
11	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	1
12	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	60
13	1х4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	60
14	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960 In=9A, 380V	ш	1
15	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	2
16	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	2
17	Пластмассан хоолой ф20мм угсрах /гал дэмждэггүй	м	40
18	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	42
19	25*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	13
20	Аянга хүлээн авагч тор тавих ф8	м	18
21	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3