

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн цэг зоох	1тулгу-ур	169
2	Рубильник бүхий групп 100а	ш	4
3	Гал хамгаалагч 25А	ш	4
4	Электрон тоолуур бүхий удирлагын самбар IP-54	ширхэг	4
5	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь угсрах	ш	4
6	Гадна талбайн 1 толгойтой 8м төмөр шонтой 150 Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	169
7	Гэрлийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	169
8	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	6.62
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	24
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	145
11	Нойлын салбарлагч угсрах	ш	169
12	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	169
13	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	169
14	Таталтын хавтан суурилуулах.	ширхэг	24
15	Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	24
16	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	432
17	Ф22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	136
18	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	24.06
19	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	205.35
20	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.54
21	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар ухах	м3	53.4424
22	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар ухах	м3	10.7968
23	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар эргүүлж булах	м3	19.5432
24	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар булах	м3	110.7448
25	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	4.6656
26	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	150.8544
27	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	21.1616
28	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	147.5208
КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLV23-3х25+1х16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	8
2	YJLV23-3х10+1х6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	773
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	38
4	25мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
5	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
7	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
8	1кв-ын 3-4 судастай 10мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	10
9	1кв-ын 3-4 судастай 10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг холболтын муфтаар холбох	1 ш муфт	2
10	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	543
11	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	268
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	543
13	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	268

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.543
15	D=50мм голчтой ган хоолой угсарч кабель сүвлэх	м	30
16	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	9
17	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	293.1
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	58.06
19	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	329.04

КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLV23-3x25+1x16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	131
2	YJLV23-3x10+1x6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	487
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	32
4	25мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
5	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	9
7	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
8	1кв-ын 3-4 судастай 25мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
9	1кв-ын 3-4 судастай 10мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	7
10	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	447
11	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	171
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	447
13	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	171
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.447
15	D=50мм голчтой ган хоолой угсарч кабель сүвлэх	м	9
16	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	6.6
17	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	214.4
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.5
19	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	178.5

КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLV23-3x25+1x16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	15
2	YJLV23-3x10+1x6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	409
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	32
4	25мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
5	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	9
7	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
8	1кв-ын 3-4 судастай 10мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	7
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	318
10	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	126
11	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	318
12	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	126
13	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.444
14	D=50мм голчтой ган хоолой угсарч кабель сүвлэх	м	20
15	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	3.72
16	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	120.6
17	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17.7
18	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	100.4