

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн цэг зоох	1тулгу-ур	75
2	Гадна талбайн 1 толгойтой 8м төмөр шонтой 150 Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	75
3	Гэрлийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	75
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	2.8
5	Тулгуурт татагч суулгах	ш	25
6	Тулгуурт баригч суулгах	ш	60
7	Нойлын салбарлагч угсрах	ш	75
8	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	75
9	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	80
10	Таталтын хавтан суурилуулах.	ширхэг	10
11	Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	10
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
13	Ф22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
14	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.2
15	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	91.53
16	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.184
17	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухаж овоолох	м3	44.64
18	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	3.36
19	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	5.76
20	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар булах	м3	32.64
21	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.16
22	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	69.84
23	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	10.26
24	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	68.296
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-4			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн цэг зоох	1тулгу-ур	70
2	Гадна талбайн 1 толгойтой 8м төмөр шонтой 150 Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	70
3	Гэрлийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	70
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	2.6
5	Тулгуурт татагч суулгах	ш	25
6	Тулгуурт баригч суулгах	ш	55
7	Нойлын салбарлагч угсрах	ш	70
8	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	70
9	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	75
10	Таталтын хавтан суурилуулах.	ширхэг	10
11	Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	10
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
13	Ф22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
14	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	10.52
15	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	85.53
16	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.067

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	3.136
18	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухаж овоолох	м3	41.664
19	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	5.376
20	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар булах	м3	30.464
21	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.16
22	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	69.84
23	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	10.26
24	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	68.296

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн цэг зоох	1тулгу-ур	78
2	Гадна талбайн 1 толгойтой 8м төмөр шонтой 150 Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	78
3	Гэрлийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	78
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	2.88
5	Тулгуурт татагч суулгах	ш	25
6	Тулгуурт баригч суулгах	ш	63
7	Нойлын салбарлагч угсрах	ш	78
8	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	78
9	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	83
10	Таталтын хавтан суурилуулах.	ширхэг	10
11	Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	10
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
13	Ф22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
14	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.57
15	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	95.13
16	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.183
17	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	3.4944
18	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухаж овоолох	м3	46.4256
19	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	5.9904
20	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар булах	м3	33.9456
21	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.16
22	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	69.84
23	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	10.26
24	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	68.296